単 価 合 意 書

令和6年6月28日に契約したR5国道17号深谷（5）改良舗装工事（第2回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

年 月 日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局大宮国道事務所長 中洲 啓太

受注者 住所 東京都江東区新砂一丁目3番3号

氏名 株式会社竹中道路 東京本店 本店長 石川 誠一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		139,056,508	
先行破碎工						
		式	1		12,205,118	
切削オーバーレイ工						
(1)		式	1		12,205,118	
切削オーバーレイ	切削深さ17.9cm オーバーレイ層4cm 設置撤去 再生密粒度アスコン(13)					
		m2	2,980	2,987	8,901,260	
殻運搬(路面切削)	As屑					
		m3	534	2,959	1,580,106	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	534	3,228	1,723,752	
情報ボックス工						
		式	1		4,145,078	
構造物取壊し工						
		式	1		11,072	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	0.4	27,681	11,072	
舗装版破碎工						
		式	1		492,185	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下					
		m	480	769.4	369,312	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下					
		m2	166	740.2	122,873	
運搬処理工						
		式	1		79,559	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0.4	3,723	1,489	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	10	4,350	43,500	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	5,725	2,290	
殻処分	アスファルト殻	m3	10	3,228	32,280	
作業土工		式	1		870,318	
床掘り		m3	110	3,353	368,830	
残土処理 現場→仮置場	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	2,042	20,420	
埋戻し	土砂	m3	92	5,229	481,068	
埋設管撤去工		式	1		1,663,093	
埋設管撤去	ボディ管φ250 さや管φ50×8	m	238	6,658	1,584,604	
現場発生品運搬	情報ボックス	t	4.33	18,127	78,489	
アスファルト舗装工 歩道一般部仮復旧		式	1		586,380	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	116	1,336	154,976	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	116	1,166	135,256	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	116	2,553	296,148	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 切下げ部仮復旧		式	1		99,456	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 250mm	m2	12	2,540	30,480	
基層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚 5	m2	12	2,862	34,344	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚 5	m2	12	2,886	34,632	
アスファルト舗装工 切下げ部仮復旧		式	1		293,020	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 300mm	m2	26	2,659	69,134	
基層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚	m2	26	5,725	148,850	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚 5	m2	26	2,886	75,036	
アスファルト舗装工 支道部仮復旧		式	1		49,995	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 250mm	m2	9	2,540	22,860	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	9	3,015	27,135	
道路土工		式	1		2,993,428	
掘削工		式	1		340,678	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	310	389.8	120,838	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 現場→仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240	916	219,840	
路体盛土工		式	1		595,740	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	60	9,929	595,740	
残土処理工 【昼間】		式	1		2,057,010	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,500	221.1	331,650	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,590	974	1,548,660	
整地	残土受け入れ地での処理	m3	1,500	117.8	176,700	
舗装工		式	1		66,657,070	
切削オーバーレイ工 (2)		式	1		9,170,933	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種 密粒度As改質II型(20)	m2	2,980	2,955	8,805,900	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	59	2,959	174,581	
殻処分	アスファルト殻	m3	59	3,228	190,452	
舗装打換え工		式	1		50,113,786	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 舗装厚 232mm	m	260	3,563	926,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破砕(急速施工)	Co+As(カハ-)舗装版 舗装版厚 23.2 c m	m2	2,980	1,857	5,533,860	
殻運搬	舗装版破砕	m3	95	4,350	413,250	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3	597	3,723	2,222,631	
殻処分	アスファルト殻	m3	95	3,228	306,660	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	597	5,725	3,417,825	
土砂等運搬 現場→仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,150	916	1,053,400	
下層路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200 m m	m2	2,980	785.6	2,341,088	
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100m m	m2	2,980	639.4	1,905,412	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200m m	m2	2,980	6,034	17,981,320	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	2,980	1,783	5,313,340	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満)粗粒度As改質II型(20) 舗装厚 70m m 3.0m超	m2	2,980	2,919	8,698,620	
アスファルト舗装工 支道部仮復旧		式	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 250m m	m2	0	1,347	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,724	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 歩道一般部仮復旧		式	1		4,967,500	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	1,220	1,336	1,629,920	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	1,230	1,166	1,434,180	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	1,240	1,535	1,903,400	
アスファルト舗装工 切下げ部仮復旧		式	1		451,170	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 250mm	m2	71	2,540	180,340	
基層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	73	1,843	134,539	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	73	1,867	136,291	
アスファルト舗装工 切下げ部仮復旧		式	1		963,816	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 300mm	m2	116	2,659	308,444	
基層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m以上	m2	118	3,687	435,066	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	118	1,867	220,306	
アスファルト舗装工 排水工先行破砕後復旧		式	1		989,865	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 140mm	m2	0	1,241	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 350 mm	m2	102	2,622	267,444	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 300 mm	m2	50	2,528	126,400	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 50 mm	m2	31	1,074	33,294	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 30 mm	m2	11	1,036	11,396	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100 mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	5,985	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	60	3,002	180,120	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	60	3,015	180,900	
基層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 5	m2	33	2,872	94,776	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 5	m2	33	2,895	95,535	
排水構造物工		式	1		22,786,990	
作業土工		式	1		735,228	
床掘り	土砂	m3	360	314.3	113,148	
埋戻し	土砂	m3	80	4,570	365,600	
埋戻し	RC-40	m3	0	6,456	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 現場→仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	280	916	256,480	
側溝工		式	1		18,330,408	
街渠縦断管	400×500	m	90	30,182	2,716,380	
街渠縦断管	400×600	m	24	31,748	761,952	
街渠縦断管	400×700	m	0	35,879	0	
街渠縦断管	400×700 可変式	m	60	48,304	2,898,240	
街渠縦断管	400×800	m	0	37,537	0	
街渠縦断管	400×800 可変式	m	25	49,968	1,249,200	
L型街渠 A1	FK-2	m	213	26,353	5,613,189	
L型街渠 A1-2	曲線用180/205x250x600 曲線用エフ ° ロンブ° ロック	m	1	41,513	41,513	
L型街渠 A1-3	FK-2 曲線用エフ° ロンブ° ロック	m	4	38,287	153,148	
L型街渠 A2	FK-2c-20	m	1	26,664	26,664	
L型街渠 A2-2	FK-2c-20 曲線用エフ° ロンブ° ロック	m	3	38,517	115,551	
L型街渠 A3	FK-2a-20	m	3	25,721	77,163	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
L型街渠 A3-2	曲線用198/205x70x600 曲線用エフ [°] ロンフ [°] ロック	m	29	40,961	1,187,869	
L型街渠 A3-3	FK-2a-20 曲線用エフ [°] ロンフ [°] ロック	m	2	37,570	75,140	
L型街渠 A4-1	FK-2(両面R)水抜き穴	m	12	29,188	350,256	
L型街渠 A4-2	FK-2(両面R)	m	9	26,643	239,787	
L型街渠 A5	FK-2c-50(両面R)	m	2	27,506	55,012	
L型街渠 A6	FK-2a-50	m	14	25,916	362,824	
L型街渠 C1	700×320×600	m	3	26,527	79,581	
L型街渠 C2	700×320/140×600	m	1	30,997	30,997	
L型街渠 C3	700×140×600	m	3	30,997	92,991	
プレキャストU型側溝 歩道部	250×250×2000	m	24	10,688	256,512	
プレキャストU型側溝 横断部	250×250×2000	m	32	29,740	951,680	
側溝蓋	250 36.2×9×50	枚	48	1,578	75,744	
側溝蓋	長尺U型側溝 B250用 グレチンク [°] 蓋 L500 T-14 細目	枚	1	12,039	12,039	
側溝蓋	横断側溝 B250用 グレチンク [°] 蓋 L99 5 T-25 細目 ホルト固定	枚	32	28,343	906,976	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠工						
		式	1		1,142,668	
ボックスカルバート	400×400					
		m	30	36,502	1,095,060	
ボックスカルバート	400×500					
		m	0	37,977	0	
接続管	硬質塩化ビニル管 φ250					
		m	8	5,951	47,608	
集水柵・マンホール工						
		式	1		2,578,686	
プレキャスト街渠柵	D300用 H=600					
街渠柵(A)		箇所	0	97,188	0	
プレキャスト街渠柵	D300用 H=600 コンクリート夜間					
街渠柵(A)		箇所	8	101,370	810,960	
プレキャスト街渠柵	B400×H500用					
街渠柵(B)		箇所	6	107,172	643,032	
プレキャスト街渠柵	B400×H600用					
街渠柵(B)		箇所	1	109,920	109,920	
プレキャスト街渠柵	B400×H700用					
街渠柵(B)		箇所	5	117,157	585,785	
プレキャスト集水柵	B600×L600×H800					
		箇所	0	122,744	0	
プレキャスト集水柵	B600×L600×H800 コンクリート夜間					
		箇所	1	129,584	129,584	
プレキャスト集水柵	B500×L500×H600 グレチング蓋 T-2 細目					
		箇所	2	89,965	179,930	
プレキャスト集水柵	B500×L500×H600 グレチング蓋 T-25 細目 ボルト固定					
		箇所	1	119,475	119,475	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		8,476,519	
作業土工		式	1		147,404	
床掘り	土砂	m3	60	315.4	18,924	
埋戻し	土砂	m3	20	4,586	91,720	
土砂等運搬 現場→仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	919	36,760	
縁石工		式	1		8,329,115	
歩車道境界ブロック B1	FK-2 (両面R) 水抜き穴	m	102	9,544	973,488	
歩車道境界ブロック B1-2	FK-2 (両面R)	m	43	7,024	302,032	
歩車道境界ブロック B1-3	FK-2 (両面R) Co敷板	m	1	16,597	16,597	
歩車道境界ブロック B4	FK-2c-50 (両面R)	m	8	7,867	62,936	
歩車道境界ブロック B5	FK-2a-50	m	58	6,279	364,182	
歩車道境界ブロック FK-2	B種(180/205×250×600)	m	0	10,662	0	
歩車道境界ブロック FK-2(2)	B種(180/205×250×600) Co敷板	m	232	17,121	3,972,072	
歩車道境界ブロック FK-2c-20	B種(180-198/205×250-70×600) Co敷板	m	2	17,369	34,738	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地先境界ブロック 一般部	A種(120×120×600)	m	0	8,661	0	
地先境界ブロック 一般部	A種(120×120×600) コンクリート夜間割増	m	144	13,905	2,002,320	
地先境界ブロック 乗入れ部	A種(120×120×600)	m	0	10,140	0	
地先境界ブロック 乗入れ部	A種(120×120×600) Co敷板	m	27	22,250	600,750	
防護柵工		式	0		0	
路側防護柵工		式	0		0	
ガードレール (再利用)	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部 補正無	m	0	5,138	0	
道路付属施設工		式	1		2,394,653	
道路付属物工		式	1		2,394,653	
車線分離標	ポストコーン H=650 固定式(貼付式) 1 0本未満	本	4	24,262	97,048	
信号機移設		基	1	2,297,605	2,297,605	
区画線工		式	1		937,444	
区画線工		式	1		937,444	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,020	434	442,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	72	739.5	53,244	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	310	1,053	326,430	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2	468.6	937	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	7	807.6	5,653	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	1,085	108,500	
構造物撤去工		式	1		9,862,028	
構造物取壊し工		式	1		6,732,042	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	120	15,233	1,827,960	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	20	27,681	553,620	
舗装版切断 (排水工先行破砕)	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	35	3,563	124,705	
舗装版切断 (排水工先行破砕)	Co+As(カハ-)舗装版 30cmを超え40cm以下	m	270	4,607	1,243,890	
舗装版切断 (排水工先行破砕)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	240	771.9	185,256	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	740	769.4	569,356	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	25	1,707	42,675	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	m	220	2,848	626,560	
舗装版破碎 (排水工先行破碎)	コンクリート舗装版 舗装版厚 20 c m	m ²	0	1,417	0	
舗装版破碎(急速施工) (排水工先行破碎)	Co+As(カハ ^{^-})舗装版 舗装版厚 40 c m	m ²	151	1,801	271,951	
舗装版破碎(急速施工) (排水工先行破碎)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m ²	31	909.7	28,200	
舗装版破碎(急速施工) (排水工先行破碎)	アスファルト舗装版 舗装版厚 13 c m	m ²	10	909.7	9,097	
舗装版破碎(急速施工) (排水工先行破碎)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m ²	2	909.7	1,819	
舗装版破碎 (排水工先行破碎)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m ²	87	794	69,078	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 20 c m	m ²	27	1,417	38,259	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m ²	1,440	791.4	1,139,616	
排水構造物撤去工		式	1		3,020	
蓋版撤去	グレーチング蓋	枚	8	377.6	3,020	
防護柵撤去工		式	1		1,153,308	
防護柵撤去(カ ^{^-} ト ^{^-} レ ^{^-} ル)		m	0	2,453	0	
防護柵撤去(カ ^{^-} ト ^{^-} レ ^{^-} ル)	Gr-A-4E	m	24	2,462	59,088	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-2E					
		m	26	8,280	215,280	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2E					
		m	114	7,710	878,940	
運搬処理工						
		式	1		1,973,658	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	120	3,005	360,600	
殻運搬 (構造物+Co舗装版)	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	23	3,723	85,629	
殻運搬 (排水工先行破碎)	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	30	3,723	111,690	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	71	4,350	308,850	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	120	4,305	516,600	
殻処分 (構造物+Co舗装版)	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	23	5,725	131,675	
殻処分 (排水工先行破碎)	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	30	5,725	171,750	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	71	3,228	229,188	
現場発生品運搬	グレーチング 蓋					
		t	0.25	17,532	4,383	
現場発生品運搬	ガードレール					
		t	2.94	18,127	53,293	
仮設工						
		式	1		8,598,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		8,598,180	
交通誘導警備員	A					
		人日	188	24,237	4,556,556	
交通誘導警備員	B					
		人日	188	21,498	4,041,624	
直接工事費						
		式	1		139,056,508	
共通仮設費						
		式	1		20,574,303	
共通仮設費						
		式	1		3,080,334	
運搬費						
		式	1		176,972	
建設機械運搬費						
		台	1	176,972	176,972	
技術管理費						
		式	1		50,655	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		50,655	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		2,852,707	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		17,493,969	
純工事費						
		式	1		159,630,811	
現場管理費						
		式	1		45,742,571	