

第2回契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月26日
契約業者名	川田工業（株） 東京本社
契約業者の住所	東京都北区滝野川一丁目3番11号
工事の名称	R3横環南栄IC・JCTAランプ2号橋他上部工事（第2回変更）
工事場所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工事種別	鋼橋上部
工事概要	【Aランプ2号橋】 橋種：鋼5径間連続非合成細幅箱桁橋 橋長：286.8m 支間長：58.5m+60.6m+61.2m+57.0m+47.3m 【Dランプ2号橋】 橋種：鋼3径間連続非合成細幅箱桁橋 橋長：175.0m 支間長：54.3m+60.3m+58.4m ・工場製品輸送工 1式 ・鋼橋架設工 1式 - 架設工（クレーンベント工法） 1式 - 支承工 20基 ・床版工（合成床版）約5,100m² ・橋梁現場塗装工 1式 ・橋梁付属物工 1式 ・鋼橋足場等設置工 1式
工期（自）	令和4年2月23日
工期（至）	令和6年7月31日
変更前の契約金額	2,918,014,000円（税込み）
変更金額	+ 90,310,000円（税込み）
変更後の契約金額	3,008,324,000円（税込み）
変更理由	1. 鋼橋架設工 照査の結果、杓モルタルのひび割れ防止対策が必要となったため、支承工における鉄筋を追加する。 2. 床版工 現地調査の結果、合成床版工については、数量精査(増)する。 3. 橋梁付属物工 1) NEXCO東日本との協議の結果、二次止水装置を設置する必要が生じたため、伸縮装置工を増工する。 2) 当初、排水装置工については概算発注であったため、数量精査(増)する。 3) NEXCO東日本との協議の結果、遮音壁支柱や非常電話に係るアンカーボルトが必要となったため、橋梁用高欄工を増工する。 4) NEXCO東日本との協議の結果、電気設備設置のため、配管・配線工を追加する。 5) NEXCO東日本との協議の結果、電気設備設置のため、プルボックス設置工を追加する。 6) NEXCO東日本との協議の結果、第三者被害防止のため、剥落防止工を追加する。 7) NEXCO東日本との協議の結果、構造物の長寿命化のため、表面保護工を追加する。 4. 仮設工 現地精査の結果、交通誘導員について数量精査（減）する。 5. 共通仮設費 1) 現地精査の結果、地中埋設物への影響を考慮し、重建設分解組立輸送費を増工する。 2) 技術管理費について、BIM/CIM活用工事に要する費用を追加する。 3) 営繕費について、快適トイレに要する費用を追加する。 6. 業務委託料(設計)について、図面作成に要する費用を追加する。 7. 工期 工期は、上記の増工及び追加により、33日間延伸し令和6年7月31日までとする。

第 3 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 2 9 日
契約業者名	川田工業（株） 東京本社
契約業者の住所	東京都北区滝野川一丁目 3 番 1 1 号
工事の名称	R 3 横環南栄 I C ・ J C T A ランプ 2 号橋他上部工事（第 3 回変更）
工事場所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工事種別	鋼橋上部
工事概要	【A ランプ 2 号橋】 橋種：鋼5径間連続非合成細幅箱桁橋 橋長：286.8m 支間長：58.5m+60.6m+61.2m+57.0m+47.3m 【D ランプ 2 号橋】 橋種：鋼3径間連続非合成細幅箱桁橋 橋長：175.0m 支間長：54.3m+60.3m+58.4m ・工場製品輸送工 1 式 ・鋼橋架設工 1 式 架設工（クレーンベント工法） 1 式 支承工 20 基 ・床版工（合成床版）約5,100m2 ・橋梁現場塗装工 1 式 ・橋梁附属物工 1 式 ・鋼橋足場等設置工 1 式
工期（自）	令和 4 年 2 月 2 3 日
工期（至）	令和 6 年 7 月 3 1 日
変更前の契約金額	3, 0 0 8, 3 2 4, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 7 1, 4 1 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	3, 0 8 6, 8 7 5, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項（インフレスライド）による変更

第 4 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契約業者名	川田工業（株） 東京本社
契約業者の住所	東京都北区滝野川一丁目 3 番 1 1 号
工事の名称	R 3 横環南栄 I C ・ J C T A ランプ 2 号橋他上部工事（第 4 回変更）
工事場所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工事種別	鋼橋上部
工事概要	【A ランプ 2 号橋】 橋種：鋼5径間連続非合成細幅箱桁橋 橋長：286.8m 支間長：58.5m+60.6m+61.2m+57.0m+47.3m 【D ランプ 2 号橋】 橋種：鋼3径間連続非合成細幅箱桁橋 橋長：175.0m 支間長：54.3m+60.3m+58.4m ・工場製品輸送工 1 式 ・鋼橋架設工 1 式 - 架設工（クレーンベント工法） 1 式 - 支承工 20 基 ・床版工（合成床版）約5,100m2 ・橋梁現場塗装工 1 式 ・橋梁付属物工 1 式 ・鋼橋足場等設置工 1 式
工期（自）	令和 4 年 2 月 2 3 日
工期（至）	令和 6 年 7 月 3 1 日
変更前の契約金額	3, 1 0 5, 3 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 2 7, 1 4 8, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	3, 1 3 2, 4 4 8, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第 2 6 条第 5 項（単品スライド）による変更 （材料名）鋼板（各種） H 鋼（各種）