

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	1	久右31-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B (重点)	右	茨城県常陸大宮市 岩崎〜上大賀	31.0 29.0 上 300	1,849	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪
常陸	2	久左30-1	久慈川	越水（溢水）	A	左	茨城県常陸大宮市 辰ノ口	30.5 上 203 30.0 下 250	1072	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	3	久左29-1	久慈川	越水（溢水）	B	左	茨城県常陸大宮市 辰ノ口	30.0 下 250 29.5 下 159	460	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	4	久左29-2	久慈川	越水（溢水） 新堤防	B 要	左	茨城県常陸大宮市 辰ノ口	29.5 下 159 29.5 下 185	29	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	5	久左29-3	久慈川	工 作 物	B	左	茨城県常陸大宮市 辰ノ口	29.0 上 326	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(辰ノ口橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	ー
常陸	6	久左29-4	久慈川	越水（溢水） 新堤防	B 要	左	茨城県常陸大宮市 辰ノ口	29.5 下 185 29.0 下 32	291	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	7	久右29-1	久慈川	越水（溢水）	A (重点)	右	茨城県常陸大宮市 上大賀〜鷹巣	29.0 上 300 28.5 下 285	991	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	8	久右29-2	久慈川	工 作 物	B	右	茨城県常陸大宮市 上大賀	29.0 上 300	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(辰ノ口橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	ー
常陸	9	久左28-1	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	左	茨城県常陸大宮市 辰ノ口	29.0 下 32 29.0 下 215	154	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	10	久左28-2	久慈川	越水（溢水）	A	左	茨城県常陸大宮市 辰ノ口〜塩原	29.0 下 215 28.5 上 14	228	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	11	久左28-3	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要 (重点)	左	茨城県常陸大宮市 塩原	28.5 上 14 28.0 下 9	439	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成) はん濫危険水位設定箇所(富岡観測所)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	12	久右28-1	久慈川	越水（溢水）	A	右	茨城県常陸大宮市 鷹巣	28.0 上 110 28.0 上 50	60	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	13	久右28-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	茨城県常陸大宮市 鷹巣	28.0 上 50 27.5 上 90	460	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	14	久左27-1	久慈川	越水（溢水）	A	左	茨城県常陸大宮市 塩原	28.0 下 9 28.0 下 220	177	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	15	久左27-2	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要 (重点)	左	茨城県常陸大宮市 塩原	28.0 下 220 27.5 下 140	353	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	16	久右27-1	久慈川	越水（溢水） 水 衡 部 堤 体 漏 水	A A B	右	茨城県常陸大宮市 鷹巣	27.5 上 90 27.5 上 80	10	計算水位が現況堤防高以上 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう 木流し シート張
常陸	17	久右27-2	久慈川	越水（溢水） 堤 体 漏 水	A B (重点)	右	茨城県常陸大宮市 鷹巣	27.5 上 80 27.5 上 63	17	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	18	久右27-3	久慈川	越水（溢水） 水衝部 堤体漏水	A A B (重点)	右	茨城県常陸大宮市 鷹巣	27.5 上 63 ～ 27.5	63	計算水位が現況堤防高以上 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう 木流し シート張
常陸	19	久右27-4	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B (重点)	右	茨城県常陸大宮市 鷹巣～高渡町	27.5 ～ 27.0 下 201	714	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	20	久左27-3	久慈川	越水（溢水）	A (重点)	左	茨城県常陸大宮市 塩原～小倉	27.5 下 140 ～ 27.0 上 8	306	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	21	久左27-4	久慈川	越水（溢水）	B (重点)	左	茨城県常陸大宮市 小倉	27.0 上 8 ～ 26.5 上 220	295	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	22	久右26-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防要	A B (重点)	右	茨城県常陸大宮市 高渡町	27.0 下 201 ～ 26.5 上 150	155	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	23	久左26-1	久慈川	越水（溢水）	A (重点)	左	茨城県常陸大宮市 小倉	26.5 上 220 ～ 26.0 上 200	528	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	24	久右26-2	久慈川	越水（溢水） 新堤防要	A (重点)	右	茨城県常陸大宮市 高渡町	26.5 上 150 ～ 26.5 上 43	108	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	25	久右26-3	久慈川	越水（溢水）	A (重点)	右	茨城県常陸大宮市 高渡町	26.5 上 43 ～ 26.5 下 82	125	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	26	久右26-4	久慈川	越水（溢水） 新堤防要	A A (重点)	右	茨城県常陸大宮市 高渡町	26.5 下 82 ～ 26.5 下 150	66	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	27	久右26-5	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防要	A B (重点)	右	茨城県常陸大宮市 高渡町～下町	26.5 下 150 ～ 25.5 下 50	826	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	28	久左26-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B (重点)	左	茨城県常陸大宮市 小倉	26.0 上 200 ～ 26.0 上 71	129	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	29	久左26-3	久慈川	陸	開要 (重点)	左	茨城県常陸大宮市 小倉	26.0 上 130	1箇所	陸開(小倉陸開)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	ー
常陸	30	久左26-4	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B (重点)	左	茨城県常陸大宮市 小倉～富岡	26.0 上 71 ～ 25.5 下 60	668	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	31	久右25-1	久慈川	越水（溢水） 新堤防要	A (重点)	右	茨城県常陸大宮市 下町	25.5 下 50 ～ 25.5 下 58	7	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	32	久右25-2	久慈川	越水（溢水）	A (重点)	右	茨城県常陸大宮市 下町～宇留野	25.5 下 58 ～ 25.0 上 220	221	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	33	久左25-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	左	茨城県常陸大宮市 富岡	25.5 下 60 ～ 25.5 下 190	251	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	34	久左25-2	久慈川	工 作 物	A	左	茨城県常陸大宮市 富岡	25.0 上 355	1箇所	計算水位が桁下高以上(富岡橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	－
常陸	35	久左25-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	左	茨城県常陸大宮市 富岡	25.5 下 190 ～ 25.5 下 200	12	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	36	久右25-3	久慈川	工 作 物	A	右	茨城県常陸大宮市 宇留野	25.5 下 200	1箇所	計算水位が桁下高以上(富岡橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	高渡	－
常陸	37	久左25-4	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	左	茨城県常陸大宮市 富岡	25.5 下 200 ～ 25.0 上 24	321	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R3.12月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	38	久左25-5	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	左	茨城県常陸大宮市 富岡～宇留野	25.0 上 24 ～ 24.5 下 10	420	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	39	久右24-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	右	茨城県常陸大宮市 宇留野	24.5 上 250 ～ 24.0 上 243	455	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	40	久左24-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	左	茨城県常陸大宮市 宇留野	24.5 下 10 ～ 24.0 上 100	283	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	41	久右24-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	右	茨城県常陸大宮市 宇留野	24.0 上 243 ～ 23.5 上 110	568	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.6月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	42	久左24-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	茨城県常陸大宮市 宇留野～茨城県常陸太田市新地町	24.0 上 100 ～ 21.0 上 200	2644	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸太田市	常陸大宮土木 常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	43	久左23-1	久慈川	工 作 物	A	左	茨城県常陸大宮市 宇留野	24.0 下 340	1箇所	計算水位が桁下高以上(宇留野坏橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	－
常陸	44	久右23-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	茨城県常陸大宮市 宇留野～根本	23.5 上 110 ～ 22.0 上 250	1220	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	45	久右23-2	久慈川	工 作 物	A	右	茨城県常陸大宮市 宇留野	24.0 下 410	1箇所	計算水位が桁下高以上(宇留野坏橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	－
常陸	46	久左22-1	久慈川	陸 間	要	左	茨城県常陸太田市 花房町	22.5 上 120	1箇所	陸間(花房陸間)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	－
常陸	47	久右22-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県常陸大宮市 根本	22.0 上 250 ～ 22.0 下 100	437	計算水位と現況堤防高の差が余裕未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	48	久右21-1	久慈川	越水（溢水）	B	右	茨城県常陸大宮市 根本	22.0 下 100 ～ 22.0 下 150	63	計算水位と現況堤防高の差が余裕未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	49	久右21-2	久慈川	越水（溢水）	A	右	茨城県常陸大宮市 根本～上岩瀬	22.0 下 150 ～ 21.0 下 23	723	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	50	久左21-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B (重点)	左	茨城県常陸太田市 新地町～松栄町	21.0 上 200 ～ 18.5 下 250	2842	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪
常陸	51	久右20-1	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	右	茨城県常陸大宮市 上岩瀬	21.0 下 23 ～ 21.0 下 240	153	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	52	久右20-2	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	右	茨城県常陸大宮市 上岩瀬	21.0 下 240 ～ 20.5 上 250	7	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.7月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	53	久右20-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	右	茨城県常陸大宮市 上岩瀬～下岩瀬	20.5 上 250 ～ 20.5 上 50	188	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.7月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	54	久右20-4	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	右	茨城県常陸大宮市 下岩瀬	20.5 上 50 ～ 20.5 上 13	33	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.7月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	55	久右20-5	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	右	茨城県常陸大宮市 下岩瀬	20.5 上 13 ～ 20.5 下 75	79	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.6月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	56	久右20-6	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	右	茨城県常陸大宮市 下岩瀬	20.5 下 75 ～ 20.0 上 150	248	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.6月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	57	久右20-7	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	右	茨城県常陸大宮市 下岩瀬	20.0 上 150 ～ 20.0 下 97	223	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.6月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	58	久右19-1	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	右	茨城県常陸大宮市 下岩瀬	20.0 下 97 ～ 20.0 下 150	48	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	59	久右19-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防	A B 要	右	茨城県常陸大宮市 下岩瀬	20.0 下 150 ～ 19.0 上 190	679	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	60	久右19-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B (重点)	右	茨城県常陸大宮市 下岩瀬～茨城県那珂市瓜連	19.0 上 190 ～ 19.0 下 25	247	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	61	久右18-1	久慈川	越水（溢水）	A	右	茨城県那珂市 瓜連～門部	19.0 下 25 ～ 17.0 上 42	2225	計算水位が現況堤防高以上	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	62	久左18-1	久慈川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 松栄町	19.0 下 305	1箇所	計算水位が桁下高以上(栄橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	ー
常陸	63	久右18-2	久慈川	工作物	A	右	茨城県那珂市 瓜連	18.5 上 150	1箇所	計算水位が桁下高以上(栄橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	ー
常陸	64	久左18-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B (重点)	左	茨城県常陸太田市 松栄町～中野町	18.5 下 250 ～ 17.5	770	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	65	久左17-1	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要 (重点)	左	茨城県常陸太田市 中野町～小島町	17.5 ～ 17.5 下 76	83	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	66	久左17-2	久慈川	越水（溢水）	A (重点)	左	茨城県常陸太田市 小島町	17.5 下 76 ～ 17.0 下 200	616	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう
常陸	67	久右17-1	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	右	茨城県那珂市 門部	17.0 上 42 ～ 16.5 下 100	739	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	68	久左16-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B (重点)	左	茨城県常陸太田市 小島町	17.0 下 200 ～ 15.5 上 69	1075	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	69	久右16-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防要	A B B 要	右	茨城県那珂市 門部	16.5 下 100 ～ 16.0 上 205	135	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪 シート張
常陸	70	久右16-2	久慈川	工 作 物	A	右	茨城県那珂市 門部	16.0 上 240	1箇所	計算水位が桁下高以上(木島大橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	ー
常陸	71	久右16-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県那珂市 門部	16.0 上 205 ～ 16.0 上 191	10	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪
常陸	72	久右16-4	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防要	A B B 要	右	茨城県那珂市 門部	16.0 上 191 ～ 14.5 上 100	1104	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪 シート張
常陸	73	久左16-2	久慈川	工 作 物	A	左	茨城県常陸太田市 小島町	16.0 上 105	1箇所	計算水位が桁下高以上(木島大橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	ー
常陸	74	久左15-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防要	A B 要 (重点)	左	茨城県常陸太田市 小島町	15.5 上 69 ～ 15.0 上 180	188	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	75	久左15-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防要 旧川跡	A B 要 要 (重点)	左	茨城県常陸太田市 小島町～茨城県那珂市門部	15.0 上 180 ～ 15.0	87	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成) 旧川跡	常陸太田市 那珂市	常陸太田工事 常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張 月の輪
常陸	76	久右15-1	久慈川	工 作 物	A	右	茨城県那珂市 門部	15.0	1箇所	計算水位が桁下高以上(木崎橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	ー(水防団として重要な拠点としている)
常陸	77	久左15-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防要	A B 要	左	茨城県那珂市 門部	15.0 ～ 15.0 下 145	70	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	78	久左14-1	久慈川	工 作 物	A	左	茨城県那珂市 門部	15.0 下 25	1箇所	計算水位が桁下高以上(木崎橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	ー(水防団として重要な拠点としている)
常陸	79	久左14-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	茨城県那珂市 門部	15.0 下 145 ～ 14.5	172	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	80	久右14-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防要	A B 要 (重点)	右	茨城県那珂市 門部	14.5 上 100 ～ 14.5 下 148	248	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	81	久左14-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	A B 要	左	茨城県那珂市 門部～常陸太田市常陸太田工事	14.5 ～ 14.5 下 130	63	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	那珂市	茨城県常陸太田市 常陸大宮土木	粟原町 久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪
常陸	82	久左14-4	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	茨城県那珂市 門部～常陸太田市常陸太田工事	14.5 下 130 ～ 13.5 上 250	300	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市 常陸太田市	茨城県常陸太田市 常陸太田工事	粟原町 久慈川上流出張所	積土のう シート張

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	83	久右14-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	茨城県那珂市 門部～額田北郷	14.5 下 148 ～ 14.0 下 200	552	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流出張所	積土のう シート張
常陸	84	久左13-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	左	茨城県常陸太田市 栗原町	13.5 上 250 ～ 13.5 上 43	170	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪
常陸	85	久左13-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	A B B 要	左	茨城県常陸太田市 栗原町	13.5 上 43 ～ 12.5 上 100	775	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所	積土のう シート張 月の輪 シート張
常陸	86	久左12-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	左	茨城県常陸太田市 栗原町～下河合町	12.5 上 100 ～ 10.0 上 250	2241	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流出張所 久慈川下流出張所	積土のう シート張 月の輪
常陸	87	久右11-1	久慈川	工 作 物	A	右	茨城県那珂市 額田北郷	12.0 下 180	1箇所	計算水位が桁下高以上(QR水郡線久慈川橋梁)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	88	久左11-1	久慈川	工 作 物	A	左	茨城県常陸太田市 上河合町	12.0 下 190	1箇所	計算水位が桁下高以上(QR水郡線久慈川橋梁)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	89	久右11-2	久慈川	工 作 物	A	右	茨城県那珂市 額田北郷	12.0 下 250	1箇所	計算水位が桁下高以上(幸久橋歩道橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	90	久左11-2	久慈川	工 作 物	A	左	茨城県常陸太田市 上河合町	12.0 下 260	1箇所	計算水位が桁下高以上(幸久橋歩道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
常陸	91	久左10-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	左	茨城県常陸太田市 下河合町	10.0 上 250 ～ 9.5 下 90	783	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積土のう シート張
常陸	92	久右10-1	久慈川	越水（溢水） 水 衡 部	A B	右	茨城県那珂市 額田東郷	10.0 上 140 ～ 9.5 上 229	480	計算水位が現況堤防高以上 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう 木流し
常陸	93	久右9-1	久慈川	越水（溢水）	A	右	茨城県那珂市 額田東郷	9.5 上 229 ～ 9.5 上 15	124	計算水位が現況堤防高以上	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう
常陸	94	久右9-2	久慈川	越水（溢水） 新堤防	A 要	右	茨城県那珂市 額田東郷	9.5 上 15 ～ 9.0 下 100	357	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう シート張
常陸	95	久左9-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 旧 川 跡	A B 要	左	茨城県常陸太田市 下河合町	9.5 下 90 ～ 9.5 下 250	149	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積土のう シート張 月の輪
常陸	96	久左9-2	久慈川	越水（溢水） 旧 川 跡	A 要	左	茨城県常陸太田市 下河合町	9.5 下 250 ～ 9.0 上 150	93	計算水位が現況堤防高以上 旧川跡	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積土のう 月の輪
常陸	97	久左9-3	久慈川	越水（溢水）	A	左	茨城県常陸太田市 下河合町～茨城県日立市神田町	9.0 上 150 ～ 7.0 下 195	2002	計算水位が現況堤防高以上 はん濫危険水位設定箇所(神橋観測所)	常陸太田市 日立市	常陸太田工事 高萩工事	久慈川下流出張所	積土のう
常陸	98	久左8-1	久慈川	工 作 物	A	左	茨城県常陸太田市 下河合町	9.0 下 5	1箇所	計算水位が桁下高以上(落合橋)	常陸太田市	常陸太田工事	落合町	－
常陸	99	久右8-1	久慈川	工 作 物	A	右	茨城県那珂市 額田東郷	9.0 下 60	1箇所	計算水位が桁下高以上(落合橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	100	久右8-2	久慈川	堤体漏水 新堤防要	B	右	茨城県那珂市 額田東郷	9.0 下 100 ～ 9.0 下 250	150	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	シート張 シート張
常陸	101	久右8-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防要	A B (重点)	右	茨城県那珂市 額田東郷	9.0 下 250 ～ 8.5 上 200	52	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	102	久右8-4	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B	右	茨城県那珂市 額田東郷	8.5 上 200 ～ 8.5 上 183	18	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう シート張
常陸	103	久右8-5	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防要	A B (重点)	右	茨城県那珂市 額田東郷～本米崎	8.5 上 183 ～ 7.5 下 174	1403	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	104	久右7-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防要	A B (重点)	右	茨城県那珂市 本米崎	7.5 下 174 ～ 7.0 上 150	182	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.5月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	105	久右7-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防要	A B (重点)	右	茨城県那珂市 本米崎	7.0 上 150 ～ 7.0 上 4	151	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	106	久右7-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	A B (重点)	右	茨城県那珂市 本米崎	7.0 上 4 ～ 7.0 下 200	211	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう シート張
常陸	107	久左6-1	久慈川	越水（溢水） 新堤防要	A	左	茨城県日立市 神田町	7.0 下 195 ～ 7.0 下 250	43	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積土のう シート張
常陸	108	久右6-1	久慈川	越水（溢水）	A	右	茨城県那珂市 本米崎	7.0 下 200 ～ 6.5 上 100	250	計算水位が現況堤防高以上	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう
常陸	109	久左6-2	久慈川	越水（溢水） 新堤防要	B	左	茨城県日立市 神田町	7.0 下 250 ～ 6.5 上 100	116	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積土のう シート張
常陸	110	久左6-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防要	B B (重点)	左	茨城県日立市 神田町	6.5 上 100 ～ 6.5 上 85	12	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	111	久左6-4	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県日立市 神田町～下土木内町	6.5 上 85 ～ 6.0 上 6	543	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積土のう シート張
常陸	112	久右6-2	久慈川	工作物	B	右	茨城県那珂郡東海村 石神外宿	6.0 上 290	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(幹橋(上線))	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	113	久右6-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	B B (重点)	右	茨城県那珂郡東海村 石神外宿	6.0 上 250 ～ 4.5 上 200	1333	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう シート張
常陸	114	久左6-5	久慈川	工作物	B	左	茨城県日立市 下土木内町	6.0 上 65	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(幹橋(上線))	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	－
常陸	115	久左6-6	久慈川	越水（溢水）	B	左	茨城県日立市 下土木内町	6.0 上 6 ～ 5.5 下 250	773	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積土のう
常陸	116	久左5-1	久慈川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県日立市 下土木内町～茨城県那珂郡東海村竹瓦	5.5 下 250 ～ 4.5 上 221	542	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	日立市 東海村	高萩工事 常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう 月の輪

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	117	久左4-1	久慈川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 新堤防要	B B	左	茨城県那珂郡東海村 竹瓦	4.5 上 221 ～ 4.0 上 239	494	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう 月の輪 シート張
常陸	118	久右4-1	久慈川	越水（溢水）	B (重点)	右	茨城県那珂郡東海村 石神外宿～石神内宿	4.5 上 200 ～ 3.5 上 250	957	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう
常陸	119	久右4-2	久慈川	工作物	A	右	茨城県那珂郡東海村 竹瓦	4.5 上 10	1箇所	計算水位が桁下高以上(竹瓦橋)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	120	久左4-2	久慈川	工作物	A	左	茨城県那珂郡東海村 竹瓦	4.5 下 20	1箇所	計算水位が桁下高以上(竹瓦橋)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	121	久左4-3	久慈川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県那珂郡東海村 竹瓦～茨城県日立市留町	4.0 上 239 ～ 4.0 下 250	501	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東海村 日立市	常陸大宮土木 高萩工事	久慈川下流出張所	積土のう 月の輪
常陸	122	久右3-1	久慈川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	茨城県那珂郡東海村 石神内宿～豊岡	3.5 上 250 ～ 2.5 下 100	1226	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう 月の輪
常陸	123	久左3-1	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県日立市 留町	4.0 下 250 ～ 3.5 上 164	88	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積土のう シート張
常陸	124	久左3-2	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防要	B B	左	茨城県日立市 留町	3.5 上 164 ～ 3.5 下 226	392	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3月完成)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	125	久左3-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県日立市 留町	3.5 下 226 ～ 3.0 上 87	187	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積土のう シート張
常陸	126	久右3-2	久慈川	工作物	B	右	茨城県那珂郡東海村 亀下	3.0 上 220	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(QR常磐線久慈川橋梁)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	127	久左3-4	久慈川	工作物	B	左	茨城県日立市 留町	3.0 上 190	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(QR常磐線久慈川橋梁)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	－
常陸	128	久左3-5	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水 新堤防要	B B	左	茨城県日立市 留町	3.0 上 87 ～ 2.5 下 42	629	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.3月完成)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積土のう シート張 シート張
常陸	129	久左2-1	久慈川	工作物	B	左	茨城県日立市 留町	2.5 下 20	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈大橋側道橋)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	－
常陸	130	久左2-2	久慈川	工作物	B	左	茨城県日立市 留町	2.5 下 35	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈大橋)	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	－
常陸	131	久左2-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県日立市 留町	2.5 下 42 ～ 2.5 下 100	58	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積土のう シート張
常陸	132	久右2-1	久慈川	工作物	B	右	茨城県那珂郡東海村 豊岡	2.5 下 70	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈大橋側道橋)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	133	久右2-2	久慈川	工作物	B	右	茨城県那珂郡東海村 豊岡	2.5 下 85	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(久慈大橋)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	－
常陸	134	久右2-3	久慈川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	茨城県那珂郡東海村 豊岡	2.5 下 100 ～ 0.0	888	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流出張所	積土のう シート張
常陸	135	久左2-4	久慈川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県日立市 留町	2.5 下 100 ～ 0.0	703	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	日立市	高萩工事	久慈川下流出張所	積土のう 月の輪