

(第 3 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月27日
契約業者名	オリエンタル白石（株） 東京支店
契約業者の住所	東京都江東区豊洲五丁目 6 番 5 2 号
工事の名称	R 4 東関道古高築地地区跨道橋上部その 2 工事
工事場所	茨城県潮来市古高地先、茨城県潮来市築地地先、茨城県行方市中根地先
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更無し
工期（自）	令和4年12月9日
工期（至）	令和6年11月8日
変更前の契約金額 (税込)	704, 550, 000円（税込み）
変更金額 (税込)	0円
変更後の契約金額 (税込)	704, 550, 000円（税込み）
変更理由	1. 工期 工期については、中止期間の一部である 1 6 1 日間延伸し、令和 6 年 1 1 月 8 日までとする。

第 4 回契約変更の内容

契約年月日	令和　6 年 1　1　月　　7 日		
契約業者名	オリエンタル白石（株）　東京支店		
契約業者の住所	東京都江東区豊洲五丁目 6 番 5　2　号		
工事の名称	R 4 東関道古高築地地区跨道橋上部その 2 工事		
工事場所	茨城県潮来市古高地先、茨城県潮来市築地地先、茨城県行方市中根地先		
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事		
工事概要	【OV1:市道(潮)1-4号線跨道橋】 コンクリート橋上部　　　1　式 PC橋工　　　　　　　　　1　式 プレキャスト桁製作工　　　4　本 プレキャストセグメント主桁組立工　1　式 支承工　　　　　　　　　8　個 架設工　　　　　　　　　1　式 床版・横組工　　　　　　1　式 鉄筋　　　　　　　　　約3t コンクリート　　　　　約27m3 PCコンボ　橋床版工　　　1　式 鉄筋　　　　　　　　　約27t コンクリート　　　　　約95m3 橋梁付属物工　　　　　1　式 伸縮装置工　　　　　　1　式 排水装置工　　　　　　1　式 検査路工　　　　　　　1　式 コンクリート橋足場等設置工　1　式 仮設工　　　　　　　　　1　式 【OV18:市道(潮)111号線跨道橋】 コンクリート橋上部　　　1式 PC橋工　　　　　　　　　1式 プレキャスト桁製作工　　　4本 プレキャストセグメント主桁組立工　1式 支承高　　　　　　　　　8個 架設工　　　　　　　　　1式 床版・横組工　　　　　　1式 鉄筋　　　　　　　　　約3 t コンクリート　　　　　約27m3 PCコンボ　橋床版工　　　1式 鉄筋　　　　　　　　　約17t コンクリート　　　　　約95m3 壁高欄・歩車道境界ブロック工　1式 鉄筋　　　　　　　　　約7t コンクリート　　　　　33m3 橋台工　　　　　　　　　1式 鉄筋　　　　　　　　　約1t コンクリート　　　　　約9m3 橋梁付属物工　　　　　1式 伸縮装置工　　　　　　1式 排水装置工　　　　　　1式 橋梁用防護策工　　　　　約116m 検査路工　　　　　　　1式 舗装工　　　　　　　　　1式 現場塗装工　　　　　　1式 コンクリート橋足場等設置工　1式 仮設工　　　　　　　　　1式 【OV19:市道(潮)3456号線跨道橋】 コンクリート橋上部　　　1式 PCホースラフ　橋工　　　1式 架設支保工（固定）約1,280空m3 PCホースラフ　製作工　　1式 鉄筋　　　　　　　　　約12 t コンクリート　　　　　約168m3 壁高欄工　　　　　　　1式 鉄筋　　　　　　　　　約5t コンクリート　　　　　約22m3 橋台工　　　　　　　　　1式 作業土工　　　　　　　1式 橋台躯体工　　　　　　1式 鉄筋　　　　　　　　　約2t 背面排水工　　　　　　1式 橋梁付属物工　　　　　1式 排水装置工　　　　　　1式 橋梁用防護策工　　　　　約75m 石・ブロック積（張）工　1式 コンクリートブロック工　1式 排水構造物工　　　　　1式 現場塗装工　　　　　　1式 コンクリート橋足場等設置工　1式 仮設工　　　　　　　　　1式		
工期（自）	令和　4 年 1　2　月　　9 日		
工期（至）	令和　6 年 1　1　月　　8 日		
変更前の契約金額	7 0 4, 5 5 0, 0 0 0　円（税込み）		
変更金額	± 4 8,　2 2 4,　0 0 0　円（税込み）		
変更後の契約金額	7 5 2,　7 7 4,　0 0 0　円（税込み）		
変更理由	【古高地区】 1. PC 橋工 設計照査の結果、剥落防止工法の変更があり、使用材料変更が生じたため、床版・横組工を減工する。 2. 橋梁付属物工 修正設計の結果、材料の変更が生じたため、伸縮装置工、排水装置工、銘板工を増工し、検査路工を追加する。 3. 剥落防止工 設計照査の結果、剥落防止工法の変更があり、剥落防止工を増工する。 4. 仮設工 現地調査の結果、地耐力の不足が判明したため、作業ヤード整備工を追加する。 5. 共通仮設費 1) 敷鉄板運搬のため、運搬費を増工する。 2) 技術管理費として、BIM/CIM 資料作成費、図面修正費を追加する。 【築地地区】 6. PC ホースラフ　橋工 設計照査の結果、鉄筋数量の精査が生じたため、PC ホースラフ製作工を増工する。 7. 橋梁付属物工 修正設計の結果、材料の変更が生じたため、排水装置工、銘板工を増工する。 8. 表面保護工 修正設計の結果、保護範囲に変更が生じたため、表面保護工を増工する。 9. 共通仮設費 技術管理費として、BIM/CIM 資料作成費を追加する。 【中根地区】 10. PC ホースラフ　橋工 現地精査の結果、鉄筋数量の精査が生じたため、PC ホースラフ製作工を増工する。 11. 橋梁付属物工 修正設計の結果、材料の変更が生じたため、排水装置工、銘板工を増工する。 12. 仮設工 1) 現地調査の結果、地耐力の不足が判明したため、作業ヤード整備工を追加する。 2) 現地精査の結果、配置箇所が増加したため、交通管理工を増工する。 13. 共通仮設費 1) 敷鉄板運搬のため、運搬費を増工する。 2) 技術管理費として、コンクリート温度応力解析費、BIM/CIM 資料作成費を追加する。 14. 工期は元設計とおりとする。		