

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月30日
契約業者名	樋口土木(株)
契約業者の住所	茨城県稲敷郡阿見町住吉2-3-19
工事の名称	R4久慈川右岸舟生地先排水樋管改築外工事
工事場所	茨城県常陸大宮市舟生地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1) 河川土工 2) 法覆護岸工 3) 樋門・樋管本体工 4) 付帯道路工 5) 水路工 6) 堤外水路工 7) 附属物設置工 8) 構造物撤去工 9) 仮設工 10) 共通仮設費
工期(自)	令和 5年 7月 3日
工期(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	218,680,000円(税込み)
変更金額	+ 90,090,000円(税込み)
変更後の契約金額	308,770,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 数量変更
- 1) 数量精査の結果、河川土工を増工する
- 2) 数量精査の結果、法覆護岸工を減工する
- 3) 当初はバイプロハンマによる鋼矢板打設を計画していたが、現地状況を確認したところ、近接家屋への影響が懸念されることから、施工機械を油圧可変超高周波バイプロハンマに変更して打設することとしたため樋門・樋管本体工を増工する
- 4) 数量精査の結果、付帯道路工を減工する
- 5) 当初計画では最下流部の樋管にすべて水路を接続することとしていたが、関係機関との協議の結果、本工事で施工する樋管に接続することとなり、U型側溝を自由勾配側溝に変更する必要性が生じたため水路工を増工する
- 6) 数量精査の結果、堤外水路工を増工する
- 7) 数量精査の結果、付属物設置工を増工する
- 8) 数量精査の結果、構造物撤去工を増工する
- 9) 数量精査の結果、仮設工を増工する
- 10) 施工箇所に近接する家屋調査に伴い事業損失防止施設費を追加する