単 価 合 意 書

令和6年6月26日に契約したR4国道1号国府本郷(2)電線共同溝工事(第4回変更)における契約の変更にかかる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年7月2日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

横浜国道事務所長 宮本 久仁彦

受注者 住所 東京都新宿区西新宿3-7-1

氏名 株式会社NIPPON 関東第一支店

執行役員支店長 高橋 誠治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝						
		式	1		104,785,384	
舗装版撤去工						
		式	1		1,524,222	
舗装版破碎工						
		式	1		1,524,222	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t $\leq$ 15cm					
(1)		式	1		477,972	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm<t $\leq$ 30cm					
(2)		式	1		222,460	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=4cm					
(1)		m ²	210	1,639	344,190	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=10cm					
(2)		m ²	40	1,639	65,560	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm					
(3)		m ²	9	1,639	14,751	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=25cm					
(4)		m ²	66	978	64,548	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=10cm					
(5)		m ²	66	698.2	46,081	
殻運搬	アスファルト殻					
(1)		m ³	16	5,216	83,456	
殻運搬	アスファルト殻					
(2)		m ³	20	3,176	63,520	
殻処分	アスファルト殻					
		m ³	37	2,147	79,439	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
【日々仮復旧部】		m ³	9	1,453	13,077	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	現場～仮置場					
		m3	9	1,776	15,984	
積込(ルース)	仮置場					
【昼間】		m3	9	196.4	1,767	
土砂等運搬	仮置場～処分場					
【昼間】		m3	9	347.8	3,130	
残土等処分						
【昼間】		m3	9	3,143	28,287	
舗装版撤去工						
【国府本郷地区】		式	1		2,679,049	
舗装版破碎工						
		式	1		2,679,049	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm					262m
(1)		式	1		202,683	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm					1,300m
(2)		式	1		2,254,200	
殻処分	アスファルト殻					
(1)		m3	49	4,534	222,166	
開削土工						
		式	1		4,229,942	
掘削工						
		式	1		1,781,600	
開削掘削						
		式	1		1,781,600	
埋戻し工						
		式	1		1,346,430	
埋戻し・締め	発生土					
(1)		式	1		762,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し・締固め (2)	中埋砂	式	1		583,590	
残土処理工		式	1		1,101,912	
土砂等運搬	現場～仮置場	式	1		327,600	
積込(ルース) 【昼間】	仮置場	式	1		41,244	
土砂等運搬 【昼間】	仮置場～処分場	式	1		73,038	
残土等処分 【昼間】		式	1		660,030	
電線共同溝工		式	1		22,678,706	
管路工(管路部)		式	1		11,510,612	
電力管布設 (1)	φ130(角型FEP)	m	431	3,718	1,602,458	
電力管布設 (2)-1	φ130(ECVP) 直管	m	0	4,171	0	
電力管布設 (2)-2	φ130(ECVP) 曲管	m	9	5,543	49,887	
管路受台 (1)	電力管 φ130(CCVP)	個	8	370	2,960	
電力管布設 (3)	φ100(角型FEP)	m	915	3,267	2,989,305	
電力管布設 (4)-1	φ100(ECVP) 直管	m	20	3,500	70,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電力管布設 (4)-2	φ 100 (ECVP) 曲管	m	19	5,054	96,026	
管路受台 (2)	電力管 φ 100 (CCVP)	個	30	376.4	11,292	
電力管布設 (5)	φ 80 (FEP)	m	20	1,954	39,080	
通信管布設 (1)-1	φ 250 (VP) 直管 さや管 φ 50×9条 , φ 30×2条	m	0	15,285	0	
通信管布設 (1)-2	φ 250 (VP) 曲管 さや管 φ 50×9条 , φ 30×2条	m	0	36,099	0	
通信管布設 (1)-3	φ 250 (VP) 直管 さや管 φ 50×8条 , φ 30×6条	m	0	15,678	0	
通信管布設 (1)-4	φ 250 (VP) 曲管 さや管 φ 50×8条 , φ 30×6条	m	0	36,492	0	
通信管布設 (1)-5	φ 250 (VP) ロ-ス管・ｽﾗｲﾄﾞ管	m	0	59,974	0	
通信管布設 (1)-6	φ 250 (VP) ロ-ス管・ｽﾗｲﾄﾞ管	m	0	59,974	0	
管路受台 (3)	通信管 φ 250 (VP)	個	0	623.1	0	
通信管布設 (2)-1	φ 200 (VP) 直管 さや管 φ 50×6条 , φ 30×2条	m	71	10,105	717,455	
通信管布設 (2)-2	φ 200 (VP) 曲管 さや管 φ 50×6条 , φ 30×2条	m	16	23,637	378,192	
通信管布設 (2)-3	φ 200 (VP) 直管 さや管 φ 50×5条 , φ 30×5条	m	141	10,342	1,458,222	
通信管布設 (2)-4	φ 200 (VP) 曲管 さや管 φ 50×5条 , φ 30×5条	m	25	23,874	596,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信管布設 (2)-5	φ 200 (VP) ロータ管・スライト管	m	5	42,175	210,875	
通信管布設 (2)-6	φ 200 (VP) ロータ管・スライト管	m	11	42,175	463,925	
管路受台 (4)	通信管 φ 200 (VP)	個	298	499.7	148,910	
通信管布設 (3)-1	φ 150 (FA-V) 直管	m	225	4,724	1,062,900	
通信管布設 (3)-2	φ 150 (FA-V) 曲管	m	30	12,362	370,860	
管路受台 (5)	通信管 φ 150 (FA-V)	個	144	373.6	53,798	
通信管布設 (4)-1	φ 100 (SUD II-V) 直管	m	0	3,884	0	
通信管布設 (4)-2	φ 100 (SUD II-V) 曲管	m	0	8,037	0	
管路受台 (6)	通信管 φ 100 (SUD II-V)	個	0	306	0	
通信管布設 (5)-1	φ 75 (PV) 直管	m	23	3,653	84,019	
通信管布設 (5)-2	φ 75 (PV) 曲管	m	21	6,406	134,526	
管路受台 (7)	通信管 φ 75 (PV)	個	54	209.2	11,296	
通信管布設 (6)-1	φ 50 (PV) 直管	m	24	2,995	71,880	
通信管布設 (6)-2	φ 50 (PV) 曲管	m	61	4,603	280,783	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管路受台 (8)	通信管 φ50(PV)	個	135	202.8	27,378	
管止めキャップ	φ150(FA-V)	個	0	676.1	0	
埋設表示シート (1)	W=300	m	444	301.9	134,043	
埋設表示シート (2)	W=400	m	137	382.1	52,347	
埋設表示シート (3)	W=600	m	8	602.1	4,816	
防護鉄板 (1)	L500×W957×t16	枚	0	18,218	0	
防護鉄板 (2)	L500×W1307×t16	枚	0	23,929	0	
防護鉄板 (3)	L500×W1150×t16	枚	17	22,737	386,529	
防護コンクリート	橋梁部	m	0	23,289	0	
プレキャストボックス工(特殊部)		式	1		11,168,094	
電力Ⅱ型特殊部(U型) D-31	900×1100×1800 地上機器直上1基	箇所	0	995,003	0	
通信Ⅱ型特殊部(U型) D-32	1200×1150×2200	箇所	0	1,160,380	0	
通信Ⅱ型特殊部(U型) D-33	1200×1150×2200	箇所	0	1,164,035	0	
I型特殊部(U型) D-34	1200×1350×5000 地上機器直上2基	箇所	0	2,269,595	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信Ⅱ型特殊部(BOX型) D-35	900×1500×2200	箇所	0	802,946	0	
既設特殊部 D-36		箇所	0	291,191	0	
通信接続柵 D-1	500×1050×2000	箇所	1	707,649	707,649	
地上機器柵 D-2	900×500×2200 地上機器直上1基	箇所	1	780,196	780,196	
地上機器柵 D-3	900×500×2200 地上機器直上1基	箇所	1	775,810	775,810	
既設特殊部		箇所	1	280,775	280,775	
I型特殊部(BOX型) D-4	1200×1800×3500	箇所	1	1,442,709	1,442,709	
I型特殊部(BOX型) D-5	1200×1800×3500	箇所	1	1,437,227	1,437,227	
地上機器柵 D-6	900×500×3600 地上機器直上2基	箇所	1	1,296,519	1,296,519	
I型特殊部(BOX型) D-7	1200×1800×3800	箇所	1	1,721,383	1,721,383	
I型特殊部(BOX型) U-1	1200×1800×3800	箇所	1	1,802,933	1,802,933	
既設特殊部 (2)	上り車線側 歩道部	箇所	1	128,559	128,559	
既設特殊部 (3)	下り車線側 歩道部情報BOX	箇所	1	34,992	34,992	
電力分岐柵 (1)	450×500×900	箇所	0	241,487	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電力分岐櫛 (2)	450×500×900	箇所	0	250,715	0	
電力分岐櫛 (3)	450×500×900	箇所	3	250,623	751,869	
支給品運搬	仮蓋	式	1		7,473	
舗装工		式	1		2,837,270	
日々仮復旧工 車道部		式	1		783,565	
下層路盤 (1)	再生クラッシュランRC-40 仕上り厚250mm	m2	67	2,473	165,691	
上層路盤	再生粒度調整碎石RM-40 仕上り厚150mm	m2	67	1,344	90,048	
下層路盤 (2)	再生クラッシュランRC-40 仕上り厚150mm	m2	67	1,275	85,425	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	67	3,448	231,016	
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	67	3,155	211,385	
仮復旧工 歩道部		式	1		863,834	
下層路盤	再生クラッシュランRC-40 仕上り厚50mm	m2	211	1,122	236,742	
表層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚40mm	m2	211	2,972	627,092	
仮復旧工 乗入部(1) (4m<W≤8m)		式	1		110,511	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤	再生クラッシュランRC-40 仕上り厚50mm	m2	27	1,122	30,294	
表層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚40mm	m2	27	2,971	80,217	
仮復旧工 乗入部(2) (8m<W)		式	1		51,147	
下層路盤	再生クラッシュランRC-40 仕上り厚250mm	m2	9	2,473	22,257	
表層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	9	3,210	28,890	
仮復旧工 支道部		式	1		71,520	
上層路盤	再生粒度調整碎石RM-40 仕上り厚200mm	m2	12	2,489	29,868	
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	12	3,471	41,652	
仮復旧工 車道部		式	1		956,693	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚100mm	m2	67	4,858	325,486	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	67	3,133	209,911	
中間層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	67	3,133	209,911	
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	67	3,155	211,385	
舗装工 【国府本郷地区】		式	1		13,838,545	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
日々仮復旧工 車道部 国府本郷		式	1		620,069	
下層路盤 (1)	再生クラッシュランRC-40 仕上り厚250mm	m2	61	434.3	26,492	
上層路盤	再生粒度調整砕石RM-40 仕上り厚150mm	m2	63	333.6	21,016	
下層路盤 (2)	再生クラッシュランRC-40 仕上り厚150mm	m2	88	260.2	22,897	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	193	1,475	284,675	
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	193	1,373	264,989	
仮復旧工 歩道部 国府本郷		式	1		18,754	
下層路盤	再生クラッシュランRC-40 仕上り厚50mm	m2	15	86.3	1,294	
表層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚40mm	m2	15	1,164	17,460	
仮復旧工 乗入部(1) (4m<W≤8m) 国府本郷		式	1		1,314	
下層路盤	再生クラッシュランRC-40 仕上り厚50mm	m2	1	86.3	86	
表層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚40mm	m2	1	1,228	1,228	
仮復旧工 乗入部(2) (8m<W) 国府本郷		式	1		1,940	
下層路盤	再生クラッシュランRC-40 仕上り厚250mm	m2	1	434.3	434	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm	m2	1	1,506	1,506	
切削オーバーレイ工		式	1		13,196,468	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	4,070	2,920	11,884,400	
殻運搬(路面切削)	路面切削	m3	212	3,016	639,392	
殻処分	路面切削	m3	212	3,173	672,676	
排水構造物工		式	1		8,409,125	
側溝工		式	1		1,722,675	
L型側溝 (1)	再利用設置 一般部	m	93	13,842	1,287,306	
L型側溝 (2)	再利用設置 乗入部	m	25	13,193	329,825	
L型側溝 (3)	再利用設置 擦り付け部	m	7	13,193	92,351	
L型側溝 (4)	再利用設置 平坦部	m	1	13,193	13,193	
管渠工		式	1		5,792,597	
管渠	設置 φ300	m	127	45,611	5,792,597	
集水樹・マンホール工		式	1		893,853	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
街渠柵	再利用設置 L型受枠					
		箇所	9	99,317	893,853	
排水構造物工						
【国府本郷地区】		式	1		28,875,652	
排水移設工						
		式	1		18,060,201	
排水移設						
		式	1		18,060,201	
作業土工						
国府本郷		式	1		1,088,276	
整地	残土受入れ地での処理					140m3
		式	1		22,750	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					140m3
【昼間】		式	1		33,586	
土砂等運搬	仮置場～処分場					140m3
【昼間】		式	1		511,980	
残土等処分						140m3
【昼間】		式	1		519,960	
プレキャストカーポート工						
国府本郷		式	1		490,266	
プレキャストボックス	内幅 0.4m 内高 0.4m					
		m	14	35,019	490,266	
側溝工						
国府本郷		式	1		7,821,612	
管(函)渠型側溝	縦断側溝 300×300					
(1)		m	112	27,002	3,024,224	
管(函)渠型側溝	縦断側溝 400×400					
(2)		m	84	33,688	2,829,792	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管(函)渠型側溝 (3)	300×400	m	1	46,075	46,075	
管(函)渠型側溝 (4)	300×500	m	6	39,901	239,406	
管(函)渠型側溝 (5)	300×600	m	8	41,444	331,552	
管(函)渠型側溝 (6)	300×700	m	7	45,593	319,151	
管(函)渠型側溝 (7)	300×800	m	8	48,632	389,056	
管(函)渠型側溝 (8)	300×900	m	5	51,767	258,835	
インバートコンクリート	底部コンクリート	m ³	1	28,942	28,942	
嵩上用グレーチング材		枚	21	11,576	243,096	
L型側溝 一般部	設置 B種(180/205×250×600)	m	9	12,387	111,483	
管渠工 国府本郷		式	1		7,920	
暗渠排水管	VP φ 300	m	0.9	8,801	7,920	
集水桝・マンホール工 国府本郷		式	1		1,407,377	
プレキャスト街渠桝 (1)	700×700×700	箇所	1	158,505	158,505	
プレキャスト街渠桝 (2)	縦断側溝桝 300×1000×300	箇所	6	69,692	418,152	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト街渠柵 (3)	縦断側溝柵 400×1000×400	箇所	7	81,105	567,735	
プレキャスト街渠柵 (4)	縦断側溝柵 300×1000×400 自由 勾配	箇所	1	74,670	74,670	
プレキャスト街渠柵 (5)	縦断側溝柵 300×1000×700 自由 勾配	箇所	1	89,237	89,237	
プレキャスト街渠柵 (6)	縦断側溝柵 300×1000×900 自由 勾配	箇所	1	99,078	99,078	
縁石工		式	1		485,000	
縁石工		式	1		485,000	
歩車道境界ブロック (1)	再利用設置 セーフティブロック	m	9	7,593	68,337	
歩車道境界ブロック (2)	再利用設置 一般部	m	8	8,373	66,984	
歩車道境界ブロック (3)	再利用設置 切下げ部	m	3	7,593	22,779	
歩車道境界ブロック (4)	再利用設置 一般部	m	14	8,373	117,222	
歩車道境界ブロック (5)	再利用設置 切下げ部	m	6	7,593	45,558	
植樹ブロック	再利用設置	m	22	7,460	164,120	
縁石工 【国府本郷地区】		式	1		868,161	
縁石工 国府本郷		式	1		868,161	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック (1)-1	再利用設置 B種(180/205×250×600) 一般部	m	81	2,674	216,594	
歩車道境界ブロック (1)-2	再利用設置 B種(180/205×250×600) 一般部	m	103	3,161	325,583	
歩車道境界ブロック (2)-1	再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 擦付け部1	m	1	2,674	2,674	
歩車道境界ブロック (2)-2	再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 擦付け部1	m	7	3,161	22,127	
歩車道境界ブロック (3)	再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 擦付け部2	m	1	3,161	3,161	
歩車道境界ブロック (4)-1	再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 切下げ部	m	9	2,674	24,066	
歩車道境界ブロック (4)-2	再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 切下げ部	m	46	3,161	145,406	
歩車道境界ブロック (5)	ブロック(材料費)のみ	式	1		128,550	
道路植栽工		式	1		45,066	
道路植栽工		式	1		45,066	
低木植樹	再利用設置	本	87	518	45,066	
防護柵工		式	1		424,170	
防止柵工		式	1		424,170	
転落(横断)防止柵	再利用設置 土中式 横国タイプ	m	135	3,142	424,170	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工						
		式	1		143,759	
区画線工						
		式	1		143,759	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 10cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	21	269.5	5,659	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	113	394.5	44,578	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	25	557.2	13,930	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	855.4	42,770	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	38	969	36,822	
区画線工 【国府本郷地区】						
		式	1		1,261,842	
区画線工						
		式	1		1,261,842	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	930	440.5	409,665	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	132	1,083	142,956	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 セブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	21	849.5	17,839	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	132	1,076	142,032	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	4	474	1,896	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	34	820.9	27,910	
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,010	514.4	519,544	
構造物撤去工		式	1		1,732,780	
防護柵撤去工		式	1		177,255	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	再利用撤去 土中式 横国タイプ	m	135	1,313	177,255	
排水構造物撤去工		式	1		1,127,780	
L型側溝撤去 (1)	再利用撤去 一般部	m	93	4,564	424,452	
L型側溝撤去 (2)	再利用撤去 乗入部	m	25	4,564	114,100	
L型側溝撤去 (3)	再利用撤去 擦り付け部	m	7	4,564	31,948	
L型側溝撤去 (4)	再利用撤去 平坦部	m	1	4,564	4,564	
管渠撤去	処分 φ300	m	127	3,842	487,934	
街渠柵撤去	再利用撤去 L型受枠	箇所	9	7,198	64,782	
縁石撤去工		式	1		133,682	
歩車道境界ブロック撤去 (1)	再利用撤去 セーフティブロック	m	9	2,392	21,528	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック撤去 (2)	再利用撤去 一般部	m	8	2,074	16,592	
歩車道境界ブロック撤去 (3)	再利用撤去 切下げ部	m	3	2,074	6,222	
歩車道境界ブロック撤去 (4)	再利用撤去 一般部	m	14	2,113	29,582	
歩車道境界ブロック撤去 (5)	再利用撤去 切下げ部	m	6	2,113	12,678	
植樹ブロック撤去	再利用撤去	m	22	2,140	47,080	
道路植栽撤去		式	1		40,794	
低木撤去	再利用撤去	本	87	468.9	40,794	
運搬処理工		式	1		253,269	
殻運搬 (1)	コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	41	2,307	94,587	
殻運搬 (2)	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.5	18,474	9,237	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	41	3,645	149,445	
構造物撤去工 【国府本郷地区】		式	1		61,584	
運搬処理工		式	1		61,584	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	16	3,849	61,584	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		14,690,511	
土留・仮締切工						
		式	0		0	
軽量鋼矢板(電線共同溝)						
		式	0		0	
交通管理工						
		式	1		14,690,511	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
(1)		式	1		3,449,061	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
(2)		式	1		11,241,450	
直接工事費						
		式	1		104,785,384	
共通仮設費						
		式	1		24,238,074	
共通仮設費						
		式	1		12,119,378	
運搬費						
		式	1		186,386	
建設機械運搬費						1台
		式	1		186,386	
仮設材運搬費						
		式	0		0	
準備費						
		式	1		9,203,843	
試掘						
		式	1		9,203,843	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		333,312	
土質等試験費		式	1		147,057	
土質等試験費 (2)		式	1		139,886	
道路施設基本データ作成費		式	1		46,369	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,395,837	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,118,696	
純工事費		式	1		129,023,458	
現場管理費		式	1		50,741,774	
工事原価		式	1		179,765,232	
一般管理費等		式	1		28,834,768	
工事価格		式	1		208,600,000	
消費税相当額		式	1		20,860,000	
工事費計		式	1		229,460,000	