単 価 合 意 書

令和6年5月15日に契約したR5ワミ沢砂防堰堤改築工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年05月21日

発注者 住所 栃木県日光市萩垣面2390

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 日光砂防事務所長 木下 篤彦

受注者 住所 栃木県日光市大桑町138番地

氏名 東武建設株式会社 取締役社長 飯野 秀夫

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		98,883,658	
砂防土工		式	1		579,716	
盛土工		式	1		171,071	
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	130	210.8	27,404	
盛土(流用土)	転圧無	式	1		143,667	積込(ルーズ)620m3
残土処理工		式	1		408,645	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		80,404	残土受け入れ地処理719m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		305,956	土砂運搬(L=0.5km)670m3
土砂等運搬	軟岩	式	1		22,285	土砂運搬(L=0.5km)40m3
コンクリート堰堤工		式	1		66,404,246	
作業土工		式	1		1,851,743	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	式	1		378,829	掘削(砂防)750m3
床掘り(掘削(砂防))	岩塊・玉石	式	1		1,015,470	掘削(砂防)1700m3
床掘り(掘削(砂防))	軟岩	式	1		69,250	掘削(砂防)・積込(ルーズ)40m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し						埋戻し(4m以上)220m ³
		式	1		209,769	
埋戻し	転圧無					積込(ルーズ)770m ³
		式	1		178,425	
整形仕上げ工						
		式	1		129,480	
基礎面整形						
		m ²	300	431.6	129,480	
コンクリート副堰堤工						
		式	1		40,828,648	
コンクリート	D種 21-5-40(高炉B)					
		m ³	1,150	26,136	30,056,400	
堤冠コンクリート	A種 27-5-40(高炉B)					
		m ³	6	32,798	196,788	
堤冠コンクリート	G種 鉄材コンクリート					
		m ³	2	214,009	428,018	
チップング						
(岩盤面、打設面)						
		m ²	77	2,370	182,490	
チップング						
(既設堰堤腹付け面)						
		m ²	366	1,061	388,326	
コンクリート削孔	φ 50×550					
		孔	443	1,807	800,501	
差筋	SD345 D25×1000					
		本	443	968	428,824	
型枠						型枠654m ² ・型枠120m ²
		式	1		7,706,815	
足場						足場設置撤去240m
		式	1		640,486	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート側壁工		式	1		14,462,085	
コンクリート	E種 21-8-40(高炉B)	m ³	381	27,797	10,590,657	
目地板		m ²	70	3,552	248,640	
水抜パイプ		式	1		50,558	
型枠		式	1		3,385,422	型枠320m ² ・型枠20m ²
足場		式	1		186,808	足場設置撤去70m
間詰工		式	1		6,488,390	
大型かご枠	高さ1000 幅2000	m ²	85	76,334	6,488,390	
水叩工		式	1		2,643,900	
コンクリート	D種 21-5-40(高炉B)	m ³	100	26,439	2,643,900	
護床工・根固め工		式	1		837,410	
根固めブロック工		式	1		837,410	
根固めブロック据付	4t型	個	70	6,928	484,960	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 5.5km以下	個	70	5,035	352,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		4,305,811	
構造物取壊し工		式	1		2,402,543	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	317	7,579	2,402,543	
運搬処理工		式	1		1,903,268	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	317	4,279	1,356,443	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	317	1,725	546,825	
仮設工		式	1		26,756,475	
工事用道路工		式	1		2,511,588	
工事用道路盛土		式	1		671,402	掘削運搬(L=0.5km)760 m3、路体盛土整地30m3 、碎石舗装(t=150)260 ㎡
道路補修		式	1		1,840,186	L=490m 9回
水替工		式	1		2,016,102	
ポンプ排水		式	1		2,016,102	ポンプ設置撤去1箇所 、作業時排水7日、常 時排水6日
仮水路工		式	1		9,965,413	
コルゲートパイプ		式	1		9,115,433	設置撤去288m

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう		式	1		849,980	砂防大型土のう仮締切設置撤去110袋
作業ヤード整備工		式	1		11,706,801	
作業ヤード盛土		式	1		6,236,601	路体盛土3700m ³ 、掘削3400m ³ 、運搬(L=0.5km)3390m ³ 、掘削運搬(L=0.5km)整地3700m ³
土のう		式	1		5,470,200	大型土のう製作設置607袋、移設250袋
交通管理工		式	1		556,571	
交通誘導警備員		式	1		556,571	交通誘導員38人日
直接工事費		式	1		98,883,658	
共通仮設費		式	1		12,587,654	
共通仮設費		式	1		2,373,571	
運搬費		式	1		336,523	
仮設材運搬費		式	1		336,523	
安全費		式	1		1,083,551	
繊維網(落石防護ネット)		式	1		1,083,551	
現場環境改善費(率計上)		式	1		953,497	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,214,083	
純工事費		式	1		111,471,312	
現場管理費		式	1		30,186,149	
工事原価		式	1		141,657,461	
一般管理費等		式	1		22,942,539	
工事価格		式	1		164,600,000	
消費税相当額		式	1		16,460,000	
工事費計		式	1		181,060,000	