

第3回契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月26日
契約業者名	JFEエンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
工事の名称	R5国道19号松本拡幅落合橋側道歩道橋上部2工事（第3回変更）
工事場所	長野県松本市白坂地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	橋種：鋼橋上部工（単弦フィーレンディール橋） 1橋 ・鋼橋架設工 約220t ・橋梁現場塗装工 約100m ² ・鋼橋足場等設置工 1式 ・仮設工 1式
工期（自）	令和5年5月12日
工期（至）	令和6年7月31日
変更前の契約金額	386,837,000円（税込み）
変更金額	+142,450,000円（税込み）
変更後の契約金額	528,287,000円（税込み）
変更理由	1. 鋼橋架設工 1) 現地精査及び隣接する別工事との作業ヤード調整の結果、地組工を数量精査（減）する。 2) 地組工の数量減に伴いベント間隔を短くする必要が生じたためベントを4基に増工し、架設工（クレーン架設）を増工する。 3) 年度末から年度初めの異常出水を踏まえた河川協議の結果、より河積を確保した施工方法が必要となったため、橋体吊上げ工を追加する。 2. 橋梁現場塗装工 現地精査の結果、現場塗装工を数量精査（減）する。 3. 橋梁付属物工 現地精査の結果、構造上別途施工が難しい、落橋防止装置工、排水装置工、銘板工を追加する。 4. 鋼橋足場等設置工 現地精査の結果、橋梁足場工及び橋梁防護工を数量精査（増）する。 5. 仮設工 現地精査の結果、交通管理工を数量精査（減）する。 6. 共通仮設費 受注者との協議の結果、運搬費及びBIM/CIM活用費として技術管理費を増工する。また、快適トイレ費用として営繕費を追加する。 7. 工期 工期は、令和5年5月12日から令和6年7月31日までとし、変更しない。