第 1 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 1 9 日
契約業者名	株式会社横河NSエンジニアリング
契約業者の住所	茨城県神栖市砂山16番地5
工事の名称	R5 東関道古高高架橋上部工事 (第1回変更)
工事場所	茨城県潮来市古高地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	<p>橋種：鋼2径間連続少数桁橋 橋長：98.03m 支間長：46.8m+49.3m 工場製作工 約240t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 架設工 (クレーン架設) 1式 支承工 1式 橋梁現場塗装工 約360m² 床版工 (合成床版) 約1,230m² 橋梁付属物工 1式 剥落防止対策工 1式 橋梁足場等設置工 1式 仮設工 1式</p>
工期 (自)	令和 5 年 5 月 3 0 日
工期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変更前の契約金額	567,589,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,250,000円 (税込み)
変更後の契約金額	575,839,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 工場製作工 <ol style="list-style-type: none"> 設計照査の結果、水平補剛材を追加するため、桁製作工を増工する。 設計照査の結果、施工範囲変更のため、検査路製作工 (下部工検査路)、工場塗装工を減工する。 工場製品輸送工 <p>当初特記仕様書第103条に基づき、運搬距離の変更が生じたため、輸送工を増工する。</p> 鋼橋架設工 <ol style="list-style-type: none"> 橋体総質量の増加に伴い、架設工 (クレーン架設) を増工する。 現地調査の結果、沓座モルタルの数量に変更が生じたため、支承工を減工する。 橋梁現場塗装工 <p>設計照査の結果、塗装範囲の変更と現場添接部塗装の必要が生じたため、現場塗装工を増工する。</p> 橋梁付属物工 <ol style="list-style-type: none"> 通信管路の設置に伴い、壁高欄の数量が変更となったため、地覆工を増工する。 当初特記仕様書第52条に基づき、詳細設計の引渡しを行ったため、管路工を追加する。 剥落防止対策工 <ol style="list-style-type: none"> 設計照査の結果、下部工橋台部を施工範囲とするため、剥落防止対策工を増工する。 工期は、上記増工および下部工の引き渡し時期の変更に伴う一部一時中止により155日間延長し、令和6年11月29日までとする。