

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月30日
契約業者名	(株) アコオ
契約業者の住所	水戸市谷津町細田1-12
工事の名称	R5国道6号田彦交差点外交通安全対策工事
工事場所	茨城県ひたちなか市田彦地先外3箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	(ひたちなか市田彦地区) 舗装工、防護柵工、標識工、区画線工、構造物撤去工、仮設工 (水戸市住吉町地区) 舗装工、標識工、区画線工 (水戸市三の丸地区) 防護柵工、区画線工、仮設工 (東海村舟石川地区) 区画線工、仮設工
工期(自)	令和 6年 3月15日
工期(至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	58,300,000円(税込み)
変更金額	+ 17,270,000円(税込み)
変更後の契約金額	75,570,000円(税込み)

<p style="text-align: center;">変 更 理 由</p>	<p>(ひたちなか市田彦地区)</p> <p>1. 舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工、アスファルト舗装工、薄層カー舗装工について、数量精査（増）し、基層下にクラックが発見されたため、アスファルト舗装補修工を追加増工する。</p> <p>2. 防護柵工 現地精査の結果、車止めボス工について、数量精査（減）する。</p> <p>3. 標識工 警察協議との結果、昼間作業となったため金額（減）を変更する。</p> <p>4. 区画線工 現地精査の結果、区画線工について、数量精査（増）する。</p> <p>5. 構造物撤去工 現地調査の結果、数量精査（増）する。</p> <p>6. 仮設工 交通管理工を数量精査（増）する。</p> <p>(水戸市住吉町地区)</p> <p>7. 舗装工 現地調査の結果、薄層カー舗装工について、数量精査（増）する。</p> <p>8. 標識工 協議の結果、作業土工、小型標識工を追加する。</p> <p>9. 区画線工 現地精査の結果、区画線工について、数量精査（減）する。</p> <p>10. 仮設工 交通管理工を数量精査（減）する。</p> <p>(水戸市三の丸地区)</p> <p>11. 防護柵工 現地精査の結果、路側防護柵工について、数量精査（減）、規格変更する。</p> <p>12. 区画線工 現地精査の結果、区画線工の数量精査（減）する。</p> <p>13. 仮設工 交通管理工を数量精査（増）する。</p> <p>(東海村舟石川地区)</p> <p>現地調査の結果、東海村舟石川地区を追加する。</p> <p>14. 区画線工 現地調査の結果、区画線工を追加する。</p> <p>15. 仮設工 区画線工の追加に伴い、交通管理工を追加する。</p> <p>16. 共通仮設費 当初特記仕様書第32条現場環境改善に基づき、快適トイレの設置に要する費用を追加する。 当初特記仕様書第33条に基づき、BIM/CIMを活用するため、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）及びBIM/CIMモデル作成費用を追加する。 当初特記仕様書第56条に基づき建設現場における遠隔臨場における費用を追加する。 当初特記仕様書第85条に基づき防護柵の出来形管理のための非破壊試験費用を追加する。</p>
--	--