

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月30日
契約業者名	昭和建設(株)
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町1905番地
工事の名称	R4東関道次木地区改良工事
工事場所	茨城県行方市次木地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	工事延長L=330m 道路土工(路体盛土工560m <sup>3</sup> 、路体盛土工(ICT)10,800m <sup>3</sup> 、 法面整形工(ICT)780m <sup>2</sup> ) 地盤改良工(自走式土質改良工26,100m <sup>3</sup> 、固結工一式) 排水構造物工(作業土工一式、地下排水工一式) 法面工(植生工1,470m <sup>2</sup> ) 仮設工(工事用道路工一式、作業ヤード整備工一式) 共通仮設費(運搬費一式、技術管理費一式)
工期(自)	令和 5年 4月 3日
工期(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	331,650,000円(税込み)
変更金額	+ 36,850,000円(税込み)
変更後の契約金額	368,500,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 1) 現地調査した結果、数量が減となったため、路体盛土工減工とし、法面整形工を増工する。 2) 施工機械の変更に伴い、路体盛土工を追加する。 2. 地盤改良工 現地精査の結果、構造物施工のために必要な設計強度確保のため、自走式土質改良工を減工し、固結工を増工する。 3. 排水構造物工 盛土部の排水を促進させるため、作業土工の増工、地下排水工を追加する。 4. 法面工 盛土法面の浸食保護のため、植生工を追加する。 5. 仮設工 現地精査の結果、工事用道路工の増工、作業ヤード整備工の増工、 1) 排水構造物施工に必要な資材搬入路確保のため、工事用道路工を増工する。 2) 地盤改良工施工に必要な作業ヤードを整備するため、作業ヤード整備工を増工する。 3) 敷鉄板の運搬のため、交通管理工を増工する。 6. 共通仮設費 上記の変更に伴い、運搬費及び技術管理費を増工する。 1) 工事用道路工で使用する敷鉄板の運搬費として、仮設材運搬費を増工する。技術管理費の減工を追加する。 2) 上記増工に伴い、技術管理費として、動態観測を減工、保守管理を増工する。 3) 施工のための事前調査ボーリング費用を追加する。 4) 営繕費として、快適トイレを追加する。 7. 工期は元設計のとおりとする。