

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 安部日鋼工業 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区下落合 2 - 3 - 1 8
工 事 の 名 称	R 5 圏央道浄向川第一橋上部工事
工 事 場 所	自) 千葉県香取郡神崎町松崎 至) 千葉県成田市高
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要	工事延長L=31m PC 橋工 (プレキャストセグメント製作工4本、 プレキャストセグメント主桁組立工4本、 架設工 (架設桁架設) 4本、床版・横組工一式、壁高欄工一式) 橋台工 (壁高欄工一式) 橋梁付属物工 (伸縮装置工L=21.3m、排水装置工一式、 橋梁用防護柵工L=35m、銘板工2枚) 橋梁現場塗装工 (現場塗装工69m²) コンクリート橋足場等設置工 (橋台足場工一式) 雑工一式 仮設工 (作業ヤード整備工一式、交通管理工一式) 共通仮設費 (運搬費一式、現場環境改善費 (率計上) 一式、 共通仮設費 (率計上) 一式、現場管理費一式、 技術管理費一式、営繕費一式)
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 7 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. PC 橋工 1) 設計照査の結果、図面数量に変更が生じたため、プレキャストセグメント製作工を増工する。 2) 受注者との協議の結果、架設方法に変更が生じたため、プレキャストセグメント主桁組立工を増工する。 3) 受注者との協議の結果、架設方法に変更が生じたため、架設工 (架設桁架設) を増工する。 4) 設計照査の結果、図面数量に変更が生じたため、床版・横組工を増工する。 5) 設計照査の結果、図面数量に変更が生じたため、壁高欄工を減工する。 2. 橋台工 現地精査の結果、橋台翼壁壁高欄の施工が必要となったため、壁高欄工を追加する。 3. 橋梁付属物工 1) 設計照査の結果、図面数量に変更が生じたため、伸縮装置工を増工する。 2) 受注者と協議の結果、雨水の流出を防ぐため、排水装置工を増工する。 3) 現地精査の結果、転落防止網の施工が必要となったため、橋梁用防護柵工を増工する。 4) NEXCO との協議の結果、当初は形状枚数 1 枚を想定していたが、NEXCO 形状枚数 2 枚へ変更したため、銘板工を増工する。 4. 橋梁現場塗装工 設計照査の結果、図面数量に変更が生じたため、現場塗装工を増工する。 5. コンクリート橋足場等設置工 受注者と協議の結果、翼壁部壁高欄の施工にともない、橋台足場工を追加する。 6. 雑工 現地精査の結果、本工事にて仮設資材賃料を負担することとなったため、雑工を追加する。 7. 仮設工 1) 現地精査の結果、支持地盤の改良が必要な箇所が確認されたため作業ヤード整備工を追加する。 2) 受注者と協議の結果、他工事にて誘導員配置を引き継いだため、交通管理工を減工する。 8. 共通仮設費 上記変更に伴い、運搬費、現場環境改善費、(率計上)、共通仮設費 (率計上)、現場管理費を増工、技術管理費、営繕費を追加する。 9. 工期は元設計とおりとする。