

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	高橋建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県行方市繁昌 3 5 3 - 1
工 事 の 名 称	R 5 東関道潮来地区環境整備工事
工 事 場 所	自) 茨城県潮来市延方 至) 茨城県潮来市清水
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	道路土工 (掘削工 (ICT) 1,300m³、路体 (築堤) 盛土 (ICT) 7,500m³) 地盤改良工 (固結工 (ICT) 中層混合処理 (ICT) 3,827m³、スラリー攪拌 (ICT) 47本) 舗装工 (舗装工 0m²) 排水構造物工 (作業土工 盛土 40m³) 防護柵工 (防護柵工 0m) 軽量盛土工 (軽量盛土工 0m³) 擁壁工 (擁壁工一式) 除草工 (道路除草工 道路除草 (複合) 20,700m²、除草処分 20,700m²) 伐採工 (伐採工 伐採・小割・集積 500m²) パイプライン工 (パイプライン設置工 パイプライン設置 0m) 応急処理工 (応急処理作業工 応急作業一式) 橋台工 (作業土工一式、橋台躯体工一式) 構造物撤去工 (構造物取壊し工一式、植生シート撤去工 818m²、運搬処理工一式) 仮設工 (工事用道路工一式、土留・仮締切工一式、作業ヤード整備工一式、給水設備工一式) 共通仮設費 (運搬費一式、事業損失防止施設費一式、技術管理費一式、営繕費一式)
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 6 , 3 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 6 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 2 , 9 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 修正設計成果および3次元起工測量結果により、数量に変更が生じたため、道路土工を減工する。 2. 地盤改良工 現地精査の結果、A1橋台のスラリー攪拌、A2橋台側の中層混合処理を行うため、固結工 (ICT) を追加する。 3. 舗装工 現地調査の結果、数量に変更が生じたため、舗装工を減工する。 4. 排水構造物工 現地精査の結果、A2橋台側の盛土工に伴い、排水構造物工を増工する。 5. 防護柵工 現地調査の結果、数量に変更が生じたため、防護柵工を減工する。 6. 軽量盛土工 現地調査の結果、数量に変更が生じたため、軽量盛土工を減工する。 7. 擁壁工 修正設計を行った結果、数量に変更が生じたため、擁壁工を増工する。 8. 除草工 現地精査の結果、数量の変更が生じたため、除草工を増工する。 9. 伐木工 現地調査の結果、数量の変更が生じたため、伐木工を減工する。 10. パイプライン工 現地調査の結果、数量の変更が生じたため防護柵工を減工する。 11. 応急作業工 修正設計を行った結果、数量の変更が生じたため、応急作業工を追加する。 12. 橋台工 現地精査の結果、設計照査の結果、橋台工を増工する。 13. 構造物撤去工 修正設計を行った結果、数量の変更が生じたため、構造物撤去工を減工する。 14. 仮設工 修正設計を行った結果、数量の変更が生じたため、仮設工を増工する。 15. 共通仮設費 上記の変更に伴い、技術管理費を増工し、運搬費、事業損失防止施設費、営繕費を追加する。 1) 運搬費として、重建設機械分解組立輸送費、仮設材運搬費を追加する。 2) 事業損失防止施設費として、家屋調査費、水質調査費を追加する。 3) 技術管理費として、施工調査費、六価クロム溶出試験費、図面作成費等を追加する。 4) 営繕費として、快適トイレを追加する。 16. 工期 工期は元設計どおりとする。