

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	金成重機建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市十王町友部 3 5 5 4 番地の 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区改良工事
工 事 場 所	茨城県土浦市中村西根地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工 (掘削工 (ICT) 14, 500m ³ 、法面整形工 2, 690m ² 、残土処理工 15, 300m ³) 排水構造物工 (作業土工一式、管渠工一式、集水桝・マンホール工一式) 共通仮設費 (技術管理費 保守管理 (ICT) 一式、システム初期費 (ICT) 一式)
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 5 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 8 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 4 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	- 道路土工 本線、側道の載荷盛土撤去のため、法面整形工、残土処理工を増工し、掘削工 (ICT) を追加する。 - 排水構造物工 現地精査の結果、作業土工、管渠工、集水桝・マンホール工を増工する。 - 共通仮設費 掘削工を ICT で施工するため、保守管理 (ICT) 、システム初期費 (ICT) を追加する。 - 工期 工期は、道路土工の増工により 9 4 日間延伸し、令和 6 年 9 月 3 0 日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	金成重機建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市十王町友部 3 5 5 4 番地の 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区改良工事
工 事 場 所	茨城県土浦市中村西根地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工 (路床盛土工1,472m3、法面整形工240m2、 法面整形工 (ICT) 2,430m2、掘削工2,130m3、 残土処理工16,050m3、防草コンクリート一式、防草シート工24m2) 地盤改良工 (安定処理工210m2) 法面工 (植生工一式) 排水構造物工 (作業土工一式、側溝工979m、管渠工644m、場所打水路工一式、 集水桝・マンホール工32箇所) 防護柵工 (防止柵工一式) 舗装工 (アスファルト舗装工一式) 縁石工 (縁石工一式) 区画線工 (区画線工674m) 情報ボックス工 (作業土工一式、管路工856m、ハンドホール工4箇所) 応急処理工 (応急処理作業工一式) 構造物撤去工 (構造物取り壊し工一式、運搬処理工566m3) 仮設工 (仮水路工70m、交通管理工一式、工事用道路工一式、 土留・仮締切工一式) 共通仮設費 (運搬費一式、事業損失防止施設費一式、技術管理費一式、 営繕費一式)
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 4 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 2 , 7 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 7 , 4 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

- 1. 道路土工
 - 1. 現地精査の結果、市道交差点部現況地盤のCBR値不足が判明したため、路床盛土工を増工する。
 - 2. 工事工程短縮のため、法面整形工をICTにて施工することから、法面整形工を減工し、法面整形工（ICT）を追加する。
 - 3. 現地調査の結果、数量の見直しが生じたため、掘削工、残土処理工を増工し、防草コンクリートを減工し、防草シート工を追加する。
- 2. 地盤改良工
 - 現地精査の結果、改良範囲、改良厚、固化材添加量を変更する必要があるため、安定処理工を増工する。
- 3. 法面工
 - 工事間調整の結果、施工範囲を変更したため、植生工を減工する。
- 4. 排水構造物工
 - 現地精査の結果、数量の見直しが生じたため、作業土工、側溝工、管渠工、場所打水路工を減工し、集水柵・マホール工を増工する。
- 5. 防護柵工
 - 工事間調整の結果、別途施工となったため、防止柵工を減工する。
- 6. 舗装工
 - 現地精査の結果、数量の見直しが生じたため、アスファルト舗装工を減工する。
- 7. 縁石工
 - 設計照査の結果、材料変更が生じたため、縁石工を減工する。
- 8. 区画線工
 - 現地精査の結果、数量の見直しが生じたため、区画線工を増工する。
- 9. 情報ボックス工
 - 現地精査の結果、数量の見直しが生じたため、作業土工、管路工、ハットホル工を減工する。
- 10. 応急処理工
 - 現地精査の結果、牛久土浦BP 管内の管理を行う必要があるため、応急処理工を追加する。
- 11. 構造物撤去工
 - 現地精査の結果、地盤改良施工箇所の支障物を撤去する必要があるため、構造物取り壊し工、運搬処理工を増工する。
- 12. 仮設工
 - 1. 現地精査の結果、既設排水管を撤去し、新設排水構造物を設置するまでの間、水路を切り回す必要があるため、仮水路工を追加する。
 - 2. 応急処理工の追加に伴い、交通誘導員の精査を行った結果、交通管理工を増工する。
 - 3. 地域住民の要望により、工事用車両通行箇所の一部で敷鉄板を設置する必要があるため、工事用道路工を追加する。
 - 4. 現地精査の結果、載荷盛土区間の排水構造物埋設を行うための掘削を施工する際に、法面崩落を防止するため、土留・仮締切工を追加する。
- 13. 共通仮設費
 - 1. 工事用道路工の追加に伴い、敷鉄板の運搬費を追加する。
 - 2. 現地精査の結果、家屋調査を行う必要があるため、事業損失防止施設費を追加する。
 - 3. 技術管理費として、基準点測量費、土質等試験費、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）を追加する。
 - 4. 営繕費として、快適トイレの費用を追加する。
- 14. 工期は元設計のとおりとする。