

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 28日
契約業者名	樋口土木(株)
契約業者の住所	茨城県稲敷郡阿見町住吉2-3-19
工事の名称	R5東関東道延方地区改良工事
工事場所	茨城県潮来市延方地先、茨城県行方市矢幡地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>【延方地先】 道路土工(路体盛土工2,850m³、路体盛土工(ICT)29,500m³、 法面整形工(ICT)5,370m³) 法面工(植生工5,370m²) 排水構造物工(側溝工20m、作業土工一式、プレキャストカルバート工27m、 集水柵・マンホール工2箇所、場所打水路工56m) パイプライン工(パイプライン工167m) 防護柵工(路側防護柵工82m) 構造物撤去工(排水構造物撤去工90m、運搬処理工一式) 仮設工(敷鉄板一式、地下水位低下工一式、交通誘導警備員一式) 共通仮設費(運搬費一式、技術管理費一式、営繕費一式)</p> <p>【矢幡地先】 地盤改良工(自走式土質改良工35,900m³) 仮設工(敷鉄板一式、交通誘導警備員一式) 共通仮設費(運搬費一式)</p>
工期(自)	令和 5年 6月 3日
工期(至)	令和 6年 8月 30日
変更前の契約金額	401,500,000円(税込み)
変更金額	+ 121,275,000円(税込み)
変更後の契約金額	522,775,000円(税込み)
変更理由	<p>【延方地先】 1. 道路土工 現地調査の結果、路体盛土の沈下が確認されたため、路体盛土工を追加する。 また、受注者との協議の結果、路体盛土工(ICT)、法面整形工を数量精査(減)する。 2. 法面工 現地調査の結果、法面保護を行う必要が生じたため、植生工を追加する。 3. 排水構造物工 現地調査の結果、側溝工を数量精査(増)、作業土工、プレキャストカルバート工、集水柵・マンホール工、場所打水路工を数量精査(減)する。 4. パイプライン工 潮来市土地改良区との協議の結果、パイプラインの追加施工の必要が生じたため、パイプライン工を追加する。 5. 防護柵工 数量精査の結果、路側防護柵工を減工する。 6. 構造物撤去工 排水構造物工の数量精査に伴い、排水構造物撤去工を数量精査(増)する。また、受注者との協議の結果、運搬処理工を追加する。 7. 仮設工 現地調査の結果、敷鉄板、地下水位低下工を追加し、仮設工を増工する。また、交通誘導警備員を数量精査(減)する。 8. 共通仮設費 上記の変更に伴い、運搬費、技術管理費を増工、営繕費を追加する。</p> <p>【矢幡地先】 9. 地盤改良工 現地調査の結果、土質条件に相違が生じたため、路床安定処理工を減工し、自走式土質改良工を追加する。 10. 仮設工 現地調査の結果、敷鉄板、交通誘導警備員を追加する。 11. 共通仮設費 上記の変更に伴い、運搬費を追加する。 12. 工期は元設計とおりとする。</p>

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 2日
契約業者名	樋口土木(株)
契約業者の住所	茨城県稲敷郡阿見町住吉2-3-19
工事の名称	R5東関東道延方地区改良工事
工事場所	茨城県潮来市延方地先、茨城県行方市矢幡地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	【延方地先】 法面工(植生工5,450m ²) パイプライン工(パイプライン工167m) 共通仮設費(営繕費一式)
工期(自)	令和 5年 6月 3日
工期(至)	令和 6年 8月 30日
変更前の契約金額	522,775,000円(税込み)
変更金額	+ 5,225,000円(税込み)
変更後の契約金額	528,000,000円(税込み)
変更理由	【延方地先】 1. 法面工 数量精査の結果、植生工を増工する。 2. パイプライン工 数量精査の結果、パイプライン工を増工する。 3. 共通仮設費 当初特記仕様書第40条に基づき、コロナ対策費として営繕費を増工する。 4. 工期は元設計とおりとす。