

第 1 回契約変更の内容

契約年月日	令6年9月13日
契約業者名	川田建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都北区滝野川六丁目 3 番 1 号
工事の名称	R 4 圏央道高第一橋上部工事
工事場所	千葉県成田市高地先、千葉県成田市名木地先
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要	【高地区】 橋種：P C 3 径間連結コンボ橋 橋長：81m 支間長：25. 15+25. 3+26. 15 プレキャストセグメント製作工 9 本 プレキャストセグメント主桁組立工 9 本 プレテンション桁製作 1 0 本 支承工 1 8 個 架設工 9 本 床版・横組工 1 式 落橋防止装置工 1 式 PCコンボ橋床版工 1 式 壁高欄工 1 式 橋台工 1 式 橋梁付属物工 1 現場塗装工 1 式 仮設工 1 式 【名木地区】 鋼橋上部（浄向川第二橋）1 式 床版工 1 式 橋梁付属物工 1 式 鋼橋足場等設置工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和 4 年 1 2 月 2 日
工期（至）	令和 6 年 9 月 1 3 日
変更前の契約金額	6 2 1，0 4 9，0 0 0 円（税込み）
変更金額	＋ 1 7 8，4 0 0，0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	7 9 9，4 4 9，0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. P C 橋工【成田跨線橋】（千葉県成田市高地区） 関係機関協議の結果、桁引き渡し時のヤード整備に伴い、 プレキャストセグメント桁製作工を増工する。 2. 仮設工（千葉県成田市高地区） 1）現地調査の結果、工事用車両等の走行時の走行不能防止や近接した民家への粉塵 を抑制するため、作業ヤード整備工を増工する。 2）関係機関協議の結果、一般車両通行による本工事への損傷事故防止のため、高さ制限門構工を追加する。 3）数量精査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。 3. 共通仮設費（千葉県成田市高地区） 1）運搬費として、作業ヤード設置工にて設置した敷鉄板の運搬費を増工する。 2）技術管理費として、施工調査費、検討業務費、道路橋維持管理資料作成、諸経費動向調査費、地質調査費、非破壊試験を追加する。 3）営繕費として、快適トイレを追加する。 4. 橋台工（千葉県成田市名木地区） 現地調査の結果、後打ち部の橋台部壁高欄の追加に伴い、橋台躯体工を追加する。 5. 仮設工（千葉県成田市名木地区） 工事間調整の結果、前工事で設置した仮橋・仮栈橋の引き継ぎのため、仮設工を増工する。 6. 共通仮設費（千葉県成田市名木地区） 技術管理費として、施工調査費、BIM/CIM活用工事に要する費用を追加する。 7. 工期 工期は元設計とおりとする。