

第 2 回契約変更の内容

契約年月日	令和　 6 年　 9 月 1 1 日
契約業者名	佐藤鉄工株式会社 東京営業所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町 1 番 7 号
工事の名称	R 4 国道 4 号東埼玉道路大落古利根川橋（上り線）上部工事（第 2 回変更）
工事場所	自）埼玉県越谷市増森　　至）埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩
工事種別	鋼橋上部
工事概要	橋種：鋼 4 径間連続非合成箱桁橋（R C 床版） 橋長：132.7m 支間長：32.25＋2@33.2＋32.25 ・工場製作工　　　　　約 3 6 0 t ・工場製品輸送工　　　1 式 ・鋼橋架設工　　　　　1 式 架設工（クレーンベント）　1 式 支承工　　　　　　　1 式 ・床版工（R C 床版）　約 1， 7 0 0 m ² ・橋梁現場塗装工　　　1 式 ・橋梁付属物工　　　　1 式 ・橋梁足場等設置工　1 式 ・仮設工　　　　　　　1 式
工期（自）	令和　 4 年 1 0 月 2 5 日
工期（至）	令和　 6 年 1 0 月 3 1 日
変更前の契約金額	5 3 8，7 8 0，0 0 0　 円（税込み）
変更金額	＋ 1 0 7， 4 7 0， 0 0 0　 円（税込み）
変更後の契約金額	6 4 6， 2 5 0， 0 0 0　 円（税込み）
変更理由	1．工場製作工 設計照査の結果、桁製作工については、数量精査（増）する。 2．工場製品輸送工 設計照査の結果、輸送工については、数量精査（増）する。 3．鋼橋架設工 河川協議の結果、架設工法の変更が生じたため、地組工、支承工を増工する。 河川協議の結果、架設工法の変更が生じたため、架設工(クレーン架設)を減工する。 現地調査の結果、現場継手工については、数量精査（増）する。 4．橋梁付属物工 設計照査の結果、伸縮装置設置工、橋梁用防護柵工、銘板工を追加する。 設計照査の結果、排水装置工については、数量精査（増）する。 設計照査の結果、地覆工については、数量精査（増）する。 5．鋼橋足場等設置工 現地調査の結果、橋梁足場工、昇降用設備工については、数量精査（増）する。 6．道路照明設備工 詳細設計の引き渡しの結果、道路照明設備設置工、配管・配線工、ブルボックス設置工を追加する。 7．仮設工 河川協議の結果、架設工法の変更が生じたため、仮橋・仮栈橋工を減工する。 河川協議の結果、架設工法の変更に伴い、現地の地耐力を確保する必要性が生じたため、作業ヤード整備工を追加する。 現地調査の結果、交通管理工については、数量精査（増）する。 8．共通仮設費 河川協議の結果、架設工法の変更が生じたため、運搬費を増工する。 現地調査の結果、準備費を追加する。 技術管理費において ・建設生産・管理システムにおける業務の効率化・高度化を図るため、B I M／C I Mを追加する。 ・受発注者の作業効率化を図るとともに、契約の適正な履行として施工履歴を管理するため、遠隔臨場システム費を追加する。 ・道路分野の維持管理の更なる効率化・高度化を図るため、道路施設基本データ作成費、道路橋維持管理資料作成費を追加する。 ・施工合理化調査、施工モニタリング調査を追加する。 現場環境改善を図るため、営繕費（快適トイレ）を追加する。 9．工期 工期は、上記の増工により 3 1 日間延長し、令和 6 年 1 0 月 3 1 日までとする。

第 3 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日
契約業者名	佐藤鉄工株式会社 東京営業所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町 1 番 7 号
工事の名称	R 4 国道 4 号東埼玉道路大落古利根川橋（上り線）上部工事
工事場所	自）埼玉県越谷市増森　　至）埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩
工事種別	鋼橋上部
工事概要	橋種：鋼 4 径間連続非合成箱桁橋（R C 床版） 橋長：132.7m 支間長：32.25＋2@33.2＋32.25 ・工場製作工　　　　　約 3 6 0 t ・工場製品輸送工　　　1 式 ・鋼橋架設工　　　　　1 式 架設工（クレーンベント）　1 式 支承工　　　　　　　1 式 ・床版工（R C 床版）　約 1， 7 0 0 m 2 ・橋梁現場塗装工　　　1 式 ・橋梁付属物工　　　　1 式 ・橋梁足場等設置工　1 式 ・仮設工　　　　　　　1 式
工期（自）	令和　 4 年 1 0 月 2 5 日
工期（至）	令和　 6 年 1 0 月 3 1 日
変更前の契約金額	6 4 6， 2 5 0， 0 0 0 円（税込み）
変更金額	＋ 5， 0 9 3， 0 0 0　 円（税込み）
変更後の契約金額	6 5 1， 3 4 3， 0 0 0（税込み）
変更理由	工事請負契約書代 2 6 条第 6 項の規定に基づ 賃金又は物価の変動による変更