

単 価 合 意 書

令和6年6月13日に契約したR5・6 峡南道路維持工事における契約の変更及び随意契約予定の後工事に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年6月19日

発注者 住所 山梨県甲府市緑が丘1-10-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 甲府河川国道事務所長 留守 洋平

受注者 住所 山梨県南巨摩郡身延町上八木沢98

氏名 株式会社 八木沢興業

代表取締役 佐野 哲美

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和6年度】		式	1		63,265,990	
巡視・巡回工		式	1		8,410,440	
道路巡回工		式	1		8,410,440	
通常巡回	道路巡回員＋巡回運行員	回	91		5,314,400	
通常巡回	職員＋巡回運行員	回	91		2,477,930	
徒歩巡回	普通作業員	日	21		553,560	
任意保険料	普通乗用車	台・年	1		64,550	
舗装工		式	1		18,662,750	
舗装打換え工		式	1		5,044,750	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 180m m	式	1		148,200	100m
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m2	500		589,000	
殻運搬	舗装版破砕	m3	90		149,400	
殻処分	アスファルト殻 (掘削材)	m3	90		210,600	
上層路盤	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 30 m m	m2	500		247,550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	m2	500		1,439,000	
基層	再生粗粒度As混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	500		1,016,500	
表層	密粒度As混合物ポリマー改質As II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	500		1,244,500	
切削オーバーレイ工		式	1		12,540,000	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度As混合物(20) 密粒度As混合物ポリマー改質As II型(20)	m2	2,500		11,815,000	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削材)	m3	250		257,000	
殻処分	アスファルト殻(切削材)	m3	250		468,000	
アスファルト舗装補修工		式	1		1,078,000	
パッチング	加熱合材(日当たり施工量1t未満)	t	5		717,500	
パッチング	常温合材	t	1		360,500	
区画線工		式	1		1,059,070	
区画線工		式	1		1,059,070	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000		364,500	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100		38,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セプラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100		40,440	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15 cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100		84,690	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線20cm 黄	m	500		530,500	
排水構造物工		式	1		2,129,200	
グレーチング交換工		式	1		2,129,200	
グレーチング交換	撤去・設置、グレーチング(T-25) 4 点固定	組	40		2,129,200	
除草工		式	1		9,437,600	
道路除草工		式	1		9,437,600	
道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護無し)	m2	10,000		1,511,000	
道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護有り)	m2	30,000		4,938,000	
発生物処分	雑草	t	60		2,988,600	
除雪工		式	1		3,619,890	
一般除雪工		式	1		2,009,100	
除雪グレーダ	プレート幅3.1m 昼間 持込	時間	20		465,000	
【持込】作業区分A						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪グレーダ 【持込】作業区分B	ブレード幅3.1m 昼間 持込	時間	10		234,300	
除雪グレーダ 【持込】作業区分C	ブレード幅3.1m 夜間 持込	時間	20		505,800	
除雪グレーダ 【持込】作業区分D	ブレード幅3.1m 夜間 持込	時間	10		234,300	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A	湿潤式4t級、ホッパー容量3.4m3 プラ 付 昼間 貸与 貸与	時間	10		181,400	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B	湿潤式4t級、ホッパー容量3.4m3 プラ 付 昼間 貸与 貸与	時間	5		93,300	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C	湿潤式4t級、ホッパー容量3.4m3 プラ 付 夜間 貸与 貸与	時間	10		201,700	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D	湿潤式4t級、ホッパー容量3.4m3 プラ 付 夜間 貸与 貸与	時間	5		93,300	
運搬除雪工		式	1		411,190	
ダンプトラック 【持込】作業区分A	オンロード・ディーゼル 4t積級 昼間 持 込 持込	時間	20		135,860	
ダンプトラック 【持込】作業区分C	オンロード・ディーゼル 4t積級 夜間 持 込 持込	時間	20		149,180	
ダンプトラック 【持込】作業区分A	オンロード・ディーゼル 2t積級 昼間 持 込 持込	時間	10		59,740	
ダンプトラック 【持込】作業区分C	オンロード・ディーゼル 2t積級 夜間 持 込 持込	時間	10		66,410	
凍結防止工		式	1		1,079,800	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A	湿潤式4t級、ホッパー容量3.4m3 昼間 貸与 貸与	時間	20		343,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B	湿潤式4t級、ホッパ容量3.4m3 昼間 貸与 貸与	時間	10		176,700	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C	湿潤式4t級、ホッパ容量3.4m3 夜間 貸与 貸与	時間	20		383,400	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D	湿潤式4t級、ホッパ容量3.4m3 夜間 貸与 貸与	時間	10		176,700	
塩化ナトリウム	1t詰バック、支給品	t	10		0	
待機費		式	1		119,800	
情報連絡・作業管理 作業区分C		時間	10		44,570	
待機ホーク 作業区分C	凍結防止剤散布車	時間	10		75,230	
応急処理工		式	1		16,048,440	
応急処理事業工 (昼間)		式	1		9,246,420	
応急作業	普通作業員	人	300		7,908,000	
応急作業	バックホ運転 (山積み0.45m3)	時間	30		258,900	
応急作業	ダンプトラック運転 (10t)	時間	30		313,500	
応急作業	ダンプトラック運転 (4t)	時間	60		407,580	
応急作業	ダンプトラック運転 (2t)	時間	60		358,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工 (夜間)		式	1		6,802,020	
応急作業	普通作業員	人	150		5,932,500	
応急作業	バックホ運転 (山積み0.45m ³)	時間	15		165,750	
応急作業	ダンプトラック運転 (10t)	時間	15		189,600	
応急作業	ダンプトラック運転 (4t)	時間	30		269,370	
応急作業	ダンプトラック運転 (2t)	時間	30		244,800	
仮設工		式	1		3,898,600	
交通管理工		式	1		3,898,600	
交通誘導警備員 (昼間)		式	1		3,390,000	200人日
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		508,600	20人日
直接工事費		式	1		63,265,990	
共通仮設費		式	1		5,925,652	
共通仮設費		式	1		214,400	
運搬費		式	1		214,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費						1台
		式	1		214,400	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		5,711,252	
純工事費						
		式	1		69,191,642	
現場管理費						
		式	1		28,881,082	
工事原価						
		式	1		98,072,724	
一般管理費等						
		式	1		16,537,276	
スライド足切額						
		式	1		-1,100,000	
工事価格						
		式	1		113,510,000	
消費税相当額						
		式	1		11,351,000	
工事費計						
		式	1		124,861,000	

単 価 合 意 書

令和6年6月26日に契約したR5・6峡南道路維持工事（第4回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和06年09月03日

発注者 住所 山梨県甲府市緑が丘1丁目10-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 甲府河川国道事務所長 草野 真史

受注者 住所 山梨県南巨摩郡身延町上八木沢98番地

氏名 株式会社八木沢興業

代表取締役 佐野 哲美

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和6年度】		式	1		75,655,510	
巡視・巡回工		式	1		8,410,440	
道路巡回工		式	1		8,410,440	
通常巡回	道路巡回員＋巡回運行員	回	91		5,314,400	
通常巡回	職員＋巡回運行員	回	91		2,477,930	
徒歩巡回	普通作業員	日	21		553,560	
任意保険料	普通乗用車	台・年	1		64,550	
舗装工		式	1		31,052,270	
舗装打換え工		式	1		5,044,750	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 180mm	式	1		148,200	100m
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m2	500		589,000	
殻運搬	舗装版破碎	m3	90		149,400	
殻処分	アスファルト殻(掘削材)	m3	90		210,600	
上層路盤	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 30 m m	m2	500		247,550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	m2	500		1,439,000	
基層	再生粗粒度As混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	500		1,016,500	
表層	密粒度As混合物ホ ^ホ リマー改質As II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	500		1,244,500	
切削オーバーレイ工		式	1		24,929,520	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度As混合物(20) 密粒度As混合物ホ ^ホ リマー改質As II型(20)	m2	4,970		23,488,220	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削材)	m3	497		510,916	
殻処分	アスファルト殻(切削材)	m3	497		930,384	
アスファルト舗装補修工		式	1		1,078,000	
パッチング ^ホ	加熱合材(日当たり施工量1t未満)	t	5		717,500	
パッチング ^ホ	常温合材	t	1		360,500	
区画線工		式	1		1,059,070	
区画線工		式	1		1,059,070	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000		364,500	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100		38,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100		40,440	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15 cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100		84,690	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線20cm 黄	m	500		530,500	
排水構造物工		式	1		2,129,200	
グレーチング交換工		式	1		2,129,200	
グレーチング交換	撤去・設置、グレーチング(T-25) 4 点固定	組	40		2,129,200	
除草工		式	1		9,437,600	
道路除草工		式	1		9,437,600	
道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護無し)	m ²	10,000		1,511,000	
道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護有り)	m ²	30,000		4,938,000	
発生物処分	雑草	t	60		2,988,600	
除雪工		式	1		3,619,890	
一般除雪工		式	1		2,009,100	
除雪グレーダ	プレート幅3.1m 昼間 持込					
【持込】作業区分A		時間	20		465,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【持込】作業区分B	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 昼間 持込	時間	10		234,300	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【持込】作業区分C	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 夜間 持込	時間	20		505,800	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【持込】作業区分D	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 夜間 持込	時間	10		234,300	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 貸与	時間	10		181,400	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 貸与	時間	5		93,300	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 貸与	時間	10		201,700	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 貸与	時間	5		93,300	
運搬除雪工		式	1		411,190	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【持込】作業区分A	ｵﾝﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ 4t積級 昼間 持込 持込	時間	20		135,860	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【持込】作業区分C	ｵﾝﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ 4t積級 夜間 持込 持込	時間	20		149,180	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【持込】作業区分A	ｵﾝﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ 2t積級 昼間 持込 持込	時間	10		59,740	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【持込】作業区分C	ｵﾝﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ 2t積級 夜間 持込 持込	時間	10		66,410	
凍結防止工		式	1		1,079,800	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 昼間 貸与 貸与	時間	20		343,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B	湿潤式4t級、ホッパ容量3.4m3 昼間 貸与 貸与	時間	10		176,700	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C	湿潤式4t級、ホッパ容量3.4m3 夜間 貸与 貸与	時間	20		383,400	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D	湿潤式4t級、ホッパ容量3.4m3 夜間 貸与 貸与	時間	10		176,700	
塩化ナトリウム	1t詰バック、支給品	t	10		0	
待機費		式	1		119,800	
情報連絡・作業管理 作業区分C		時間	10		44,570	
待機ホッパ 作業区分C	凍結防止剤散布車	時間	10		75,230	
応急処理工		式	1		16,048,440	
応急処理作業工 (昼間)		式	1		9,246,420	
応急作業	普通作業員	人	300		7,908,000	
応急作業	バックホ運転 (山積み0.45m3)	時間	30		258,900	
応急作業	ダンプトラック運転 (10t)	時間	30		313,500	
応急作業	ダンプトラック運転 (4t)	時間	60		407,580	
応急作業	ダンプトラック運転 (2t)	時間	60		358,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工 (夜間)		式	1		6,802,020	
応急作業	普通作業員	人	150		5,932,500	
応急作業	バックホ運転(山積み0.45m3)	時間	15		165,750	
応急作業	ダンプトラック運転(10t)	時間	15		189,600	
応急作業	ダンプトラック運転(4t)	時間	30		269,370	
応急作業	ダンプトラック運転(2t)	時間	30		244,800	
仮設工		式	1		3,898,600	
交通管理工		式	1		3,898,600	
交通誘導警備員 (昼間)		式	1		3,390,000	200人日
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		508,600	20人日
直接工事費		式	1		75,655,510	
共通仮設費		式	1		6,716,628	
共通仮設費		式	1		214,400	
運搬費		式	1		214,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費						1台
		式	1		214,400	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,502,228	
純工事費						
		式	1		82,372,138	
現場管理費						
		式	1		33,379,965	
工事原価						
		式	1		115,752,103	
一般管理費等						
		式	1		19,157,897	
スライド足切額						
		式	1		-1,100,000	
工事価格						
		式	1		133,810,000	
消費税相当額						
		式	1		13,381,000	
工事費計						
		式	1		147,191,000	

単 価 合 意 書

令和6年9月17日に契約したR5・6峡南道路維持工事（第5回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和06年12月24日

発注者 住所 山梨県甲府市緑が丘1丁目10-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 甲府河川国道事務所長 草野 真史

受注者 住所 山梨県南巨摩郡身延町上八木沢98番地

氏名 株式会社八木沢興業

代表取締役 佐野 哲美

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和6年度】		式	1		94,208,860	
巡視・巡回工		式	1		8,410,440	
道路巡回工		式	1		8,410,440	
通常巡回	道路巡回員＋巡回運行員	回	91		5,314,400	
通常巡回	職員＋巡回運行員	回	91		2,477,930	
徒歩巡回	普通作業員	日	21		553,560	
任意保険料	普通乗用車	台・年	1		64,550	
舗装工		式	1		48,758,750	
舗装打換え工		式	1		5,044,750	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 180mm	式	1		148,200	100m
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m ²	500		589,000	
殻運搬	舗装版破碎	m ³	90		149,400	
殻処分	アスファルト殻(掘削材)	m ³	90		210,600	
上層路盤	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 30 m m	m ²	500		247,550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	m2	500		1,439,000	
基層	再生粗粒度As混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	500		1,016,500	
表層	密粒度As混合物ホリマー改質As II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	500		1,244,500	
切削オーバーレイ工		式	1		42,636,000	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度As混合物(20) 密粒度As混合物ホリマー改質As II型(20)	m2	8,500		40,171,000	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削材)	m3	850		873,800	
殻処分	アスファルト殻(切削材)	m3	850		1,591,200	
アスファルト舗装補修工		式	1		1,078,000	
パッチング	加熱合材(日当たり施工量1t未満)	t	5		717,500	
パッチング	常温合材	t	1		360,500	
区画線工		式	1		1,905,940	
区画線工		式	1		1,905,940	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,000		729,000	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200		77,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200		80,880	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15 cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200		169,380	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線20cm 黄	m	800		848,800	
排水構造物工		式	1		2,129,200	
グレーチング交換工		式	1		2,129,200	
グレーチング交換	撤去・設置、グレーチング(T-25) 4 点固定	組	40		2,129,200	
除草工		式	1		9,437,600	
道路除草工		式	1		9,437,600	
道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護無し)	m2	10,000		1,511,000	
道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護有り)	m2	30,000		4,938,000	
発生物処分	雑草	t	60		2,988,600	
除雪工		式	1		3,619,890	
一般除雪工		式	1		2,009,100	
除雪グレーダ	プレート幅3.1m 昼間 持込					
【持込】作業区分A		時間	20		465,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【持込】作業区分B	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 昼間 持込	時間	10		234,300	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【持込】作業区分C	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 夜間 持込	時間	20		505,800	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【持込】作業区分D	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 夜間 持込	時間	10		234,300	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 貸与	時間	10		181,400	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 貸与	時間	5		93,300	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 貸与	時間	10		201,700	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 貸与	時間	5		93,300	
運搬除雪工		式	1		411,190	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【持込】作業区分A	ｵﾝﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ 4t積級 昼間 持込 持込	時間	20		135,860	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【持込】作業区分C	ｵﾝﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ 4t積級 夜間 持込 持込	時間	20		149,180	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【持込】作業区分A	ｵﾝﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ 2t積級 昼間 持込 持込	時間	10		59,740	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【持込】作業区分C	ｵﾝﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ 2t積級 夜間 持込 持込	時間	10		66,410	
凍結防止工		式	1		1,079,800	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 昼間 貸与 貸与	時間	20		343,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B	湿潤式4t級、ホッパ [®] 容量3.4m ³ 昼間 貸与 貸与	時間	10		176,700	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C	湿潤式4t級、ホッパ [®] 容量3.4m ³ 夜間 貸与 貸与	時間	20		383,400	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D	湿潤式4t級、ホッパ [®] 容量3.4m ³ 夜間 貸与 貸与	時間	10		176,700	
塩化ナトリウム	1t詰バック、支給品	t	10		0	
待機費		式	1		119,800	
情報連絡・作業管理 作業区分C		時間	10		44,570	
待機ホッパ [®] レータ 作業区分C	凍結防止剤散布車	時間	10		75,230	
応急処理工		式	1		16,048,440	
応急処理作業工 (昼間)		式	1		9,246,420	
応急作業	普通作業員	人	300		7,908,000	
応急作業	バックホ [®] 運転 (山積み0.45m ³)	時間	30		258,900	
応急作業	ダンプトラック運転 (10t)	時間	30		313,500	
応急作業	ダンプトラック運転 (4t)	時間	60		407,580	
応急作業	ダンプトラック運転 (2t)	時間	60		358,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工 (夜間)		式	1		6,802,020	
応急作業	普通作業員	人	150		5,932,500	
応急作業	バックホウ運転(山積み0.45m3)	時間	15		165,750	
応急作業	ダンプトラック運転(10t)	時間	15		189,600	
応急作業	ダンプトラック運転(4t)	時間	30		269,370	
応急作業	ダンプトラック運転(2t)	時間	30		244,800	
仮設工		式	1		3,898,600	
交通管理工		式	1		3,898,600	
交通誘導警備員 (昼間)		式	1		3,390,000	200人日
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		508,600	20人日
直接工事費		式	1		94,208,860	
共通仮設費		式	1		7,806,826	
共通仮設費		式	1		214,400	
運搬費		式	1		214,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費						1台
		式	1		214,400	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		7,592,426	
純工事費						
		式	1		102,015,686	
現場管理費						
		式	1		40,019,763	
工事原価						
		式	1		142,035,449	
一般管理費等						
		式	1		22,924,551	
スライド足切額						
		式	1		-1,100,000	
工事価格						
		式	1		163,860,000	
消費税相当額						
		式	1		16,386,000	
工事費計						
		式	1		180,246,000	