

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 佐藤渡辺 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	港区南麻布 1 - 1 8 - 4
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号市毛外電線共同溝工事
工 事 場 所	茨城県ひたちなか市市毛地先、茨城県ひたちなか市稲田地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(市毛地区) 舗装版撤去工、開削土工、電線共同溝工、舗装工、区画線工、排水構造物工、 縁石工、道路付属施設工、構造物撤去工、仮設工、共通仮設費 (佐和地区) 道路土工、舗装工、区画線工、道路付属施設工、構造物撤去工、仮設工
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 0 , 6 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 4 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

(市毛地区)
1. 舗装版撤去工
現地調査の結果、舗装厚が当初設計より厚かったため舗装版破碎工を数量精査(増)とする。
2. 開削土工
参画事業者との協議による管路工増工に伴い、掘削工及び埋戻し工、残土処理工を、数量精査(増)とする。
3. 電線共同溝工
参画事業者との協議により、管路工(管路部)を数量精査(増)とし、プレキャストボックス工(特殊部)を数量精査(減)とする。
4. 舗装工
1) 地元要望による施工時間変更のため、アスファルト舗装工(1)-1, (2)-1, (5)-1、舗装打換え工(1)-1, (2)-1 を追加し、アスファルト舗装工(1), (2)を数量精査(減)とする。
2) 現地調査の結果、舗装厚が当初設計より厚く先行破碎が必要となったため、アスファルト舗装工(4)、舗装打換え工(1)を数量精査(減)、アスファルト舗装工(6)、舗装打換え工(2)を数量精査(増)とし、アスファルト舗装工(10)、舗装打換え工(3)を追加する。
3) 試掘の結果、特殊部位置の変更が必要となった区間の減工に伴いアスファルト舗装工(3)を減工する。
4) 現地精査の結果、アスファルト舗装工(5)を数量精査(増)、アスファルト舗装(7), (8), (9)を数量精査(減)とする。
5) 現地調査の結果、アスファルト舗装工(11)を追加する。
5. 区画線工
舗装工変更に伴い、区画線工を数量精査(増)とする。
6. 排水構造物工
現地調査の結果、作業スペース確保の車道規制が必要なため昼間施工を夜間施工に変更する。また夜間対応の出荷工場が無いため現場打ちをプレキャスト製品に変更する。左記変更に伴い側溝工を数量精査(増)、作業土工、管渠工、集水柵・マンホール工を数量精査(減)とする。
7. 縁石工
現地精査の結果、縁石工を、数量精査(増)とする。
8. 道路付属施設工
現地調査の結果、視覚障害者誘導シートの撤去再設置が必要なため、道路付属物を追加する。
9. 構造物撤去工
現地調査の結果、排水構造物撤去工を増工し、構造物取壊し工、縁石撤去工、運搬処理工については、数量精査(減)とする。
10. 仮設工
現地調査の結果計量鋼矢板の設置・撤去延長が減ったため、土留・仮締切工を数量精査(減)する。
11. 共通仮設費
仮設工の数量減に伴い、仮設材運搬費を数量精査(減)する。
(佐和地区)
12. 道路土工
現地調査の結果、掘削工及び残土処理工については、数量精査(増)とする。
13. 舗装工
1) 現地調査の結果、アスファルト舗装工(1), (2)については、数量精査(増)し、アスファルト舗装工(3)については、数量精査(減)とする。
2) 現地調査の結果、視覚障害者誘導ブロックの再利用が不可であったため、ブロック舗装工は減工する。
14. 区画線工
舗装工変更に伴い、区画線工については、数量精査(減)とする。
15. 道路付属施設工
現地調査の結果、視覚障害者誘導ブロックの再利用が不可であったため、道路付属物を追加する。
16. 構造物撤去工
現地調査の結果、視覚障害者誘導ブロックの再利用が不可であったため構造物取壊し工と運搬処理工を、数量精査(増)とし、ブロック舗装撤去工は減工する。
17. 仮設工
警察協議に伴い、交通管理工を数量精査(増)とする。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 佐藤渡辺 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	港区南麻布 1 - 1 8 - 4
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号市毛外電線共同溝工事
工 事 場 所	茨城県ひたちなか市市毛地先、茨城県ひたちなか市稲田地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(市毛地区) 1. 舗装版撤去工 2. 電線共同溝工 3. 舗装工 4. 区画線工 5. 仮設工 6. 共通仮設費 (佐和地区) 7. 共通仮設費 8. 業務委託料
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 4 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 3 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	(市毛地区) 1. 舗装版撤去工 当初特記仕様書第 4 5 条に基づき、舗装版切断時に発生する濁水の運搬・処理費用を追加する。 2. 電線共同溝工 現地調査の結果、管路工（管路部）を数量精査（増）する。 3. 舗装工 1) 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を数量精査（増）する。 2) 現地調査の結果、クラックが中間層に達していることが判明したため、切削オーバーレイ工（1）を追加する。 4. 区画線工 現地調査の結果、区画線工を数量精査（増）とする。 5. 仮設工 警察協議の結果、交通管理工を数量精査（増）する。 6. 共通仮設費 協議の結果、土質等試験費、地質調査費、遠隔臨場に要する費用、施工状況モニタリング調査費、快適トイレ、工期延伸に伴う現場維持等の費用を追加する。 (佐和地区) 7. 共通仮設費 協議の結果、快適トイレを追加する。 8. 業務委託料 協議の結果、道路工事完成図作成費を追加する。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 佐藤渡辺 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	港区南麻布 1 - 1 8 - 4
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号市毛外電線共同溝工事
工 事 場 所	茨城県ひたちなか市市毛地先、茨城県ひたちなか市稲田地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第26 条第 6 項によるスライド協議に基づく金額変更
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 3 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 9 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 2 , 4 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26 条第 6 項によるスライド協議に基づく金額変更