単　価　合　意　書

令和６年９月１０日に契約したＲ６荒川工事用道路工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和06年09月17日

発注者　　住所　山梨県甲府市富士見2－12－16

氏名　分任支出負担行為担当官　関東地方整備局富士川砂防事務所長

藤平　大

受注者　　住所　山梨県南アルプス市六科1375-1

氏名　湯澤工業株式会社　代表取締役　湯沢　信

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		127,405,033	
道路土工		式	1		5,226	
残土処理工		式	1		5,226	
整地		式	1		5,226	
擁壁工		式	1		96,820,727	
作業土工		式	1		312,969	
床掘り(掘削)		式	1		109,950	
床掘り		式	1		69,057	
埋戻し		式	1		18,759	
路体(築堤)盛土		式	1		115,203	
吹付工		式	1		1,233,180	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚5cm　ﾗｽ無	m2	153	8,060	1,233,180	
鉄筋挿入工		式	1		85,606,923	
機械横移動・据付	ｽｷｯﾄﾞ型	回	288	17,008	4,898,304	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
削孔	削孔径φ135mm ｽｷｯﾄﾞ型 二重管 粘性土･砂質土	m	1,911	15,793	30,180,423	
削孔	削孔径φ135mm ｽｷｯﾄﾞ型 二重管 硬岩	m	330	32,374	10,683,420	
注入打設	膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ　30N/mm2	本	288	23,277	6,703,776	
芯材組立	SD345　D38	本	288	86,324	24,861,312	
芯材挿入	SD345　D38	本	288	10,131	2,917,728	
加圧及び頭部処理	SD345　D38	本	288	6,296	1,813,248	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		式	1		47,132	
足場		式	1		3,501,580	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工		式	1		9,667,655	
補強土壁基礎 (ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ)	24-8-40　高炉B	m	17	540,197	9,183,349	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ(埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ)		式	1		484,306	
落石雪害防止工		式	1		28,442,624	
落石防護柵工 (高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収型)		式	1		28,442,624	
ﾛｰﾌﾟ・金網	ﾘﾝｸﾞﾈｯﾄ 750kJ	m	35	370,514	12,967,990	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支柱	H=4.0m　H175×175	本	8	685,198	5,481,584	
ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ		本	16	413,408	6,614,528	
足場		式	1		3,378,522	
仮設工		式	1		2,136,456	
工事用道路工		式	1		584,490	
工事用道路補修		式	1		584,490	
仮橋・仮桟橋工		式	1		939,716	
仮橋上部		式	1		509,626	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮桟橋]		式	1		430,090	
注入設備工		式	1		612,250	
注入ﾌﾟﾗﾝﾄ(膨張ﾓﾙﾀﾙ用)		式	1		612,250	
鋼橋上部		式	1		14,936,588	
床版工		式	1		6,063,959	
床版工		式	1		6,063,959	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床版架設		m2	127	29,487	3,744,849	
型枠		式	1		28,175	
鉄筋	SD345 D16～25	t	7.3	178,738	1,304,787	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)普通	m3	27	36,524	986,148	
橋梁付属物工		式	1		8,357,193	
伸縮装置工		式	1		6,737,136	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	伸縮量200mm	m	8	842,142	6,737,136	
排水装置工		式	1		243,990	
排水桝	400×320×450(支給品)	箇所	1	13,504	13,504	
排水管	VP200(支給品)	m	12	5,348	64,176	
床版用排水管	(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ含む)	式	1		166,310	
地覆工		式	1		799,376	
場所打地覆	24-12-25(20)高炉B	m	47	17,008	799,376	
橋梁用防護柵工		式	1		520,572	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁用防護柵	Gr-C-2B-2、塗装品	m	47	11,076	520,572	
銘板工		式	1		47,063	
橋歴板	300×200×13 鋳物用銅合金地金	枚	1	47,063	47,063	
運搬処理工		式	1		9,056	
現場発生品運搬 (支給品)		式	1		9,056	
鋼橋足場等設置工		式	1		515,436	
橋梁足場工		式	1		515,436	
床版足場		式	1		515,436	
舗装		式	1		581,305	
舗装工		式	1		581,305	
橋面防水工		式	1		305,425	
橋面防水	ｼｰﾄ防水	m2	95	3,215	305,425	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		275,880	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	95	1,425	135,375	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	95	1,479	140,505	
直接工事費		式	1		142,922,926	
共通仮設費		式	1		20,915,116	
共通仮設費		式	1		3,042,225	
運搬費		式	1		187,311	
仮設材運搬費		式	1		187,311	
技術管理費		式	1		1,554,181	
性能保証試験(鉄筋挿入工)		式	1		179,763	
耐荷試験(落石防護柵)		式	1		1,160,449	
施工調査費		式	1		213,969	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,300,733	
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,872,891	
純工事費		式	1		163,838,042	
現場管理費		式	1		50,049,869	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		213,887,911	
一般管理費等		式	1		33,112,089	
工事価格		式	1		247,000,000	
消費税相当額		式	1		24,700,000	
工事費計		式	1		271,700,000	