

(第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 6 月 28 日
契約業者名	復建調査設計 (株) 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区岩本町三丁目 8 番 15 号
業務の名称	R 5 国道 357 号道路構造物詳細設計他業務
業務場所	自)千葉県市川市塩浜 3 丁目地先 至)千葉県浦安市舞浜 3 丁目地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、国道357号市川・浦安地区の3種道路整備に必要となる道路構造物及び道路施設の検討及び詳細設計を行うとともに工事発注に際し必要となる施工計画をとりまとめるものとする。設計に際しては当該地域の特性・維持管理等を勘案し、最適な選定を行うものとする。
履行期間 (自)	令和 5 年 5 月 26 日
履行期間 (至)	令和 6 年 9 月 30 日
変更前の契約金額	53,130,000 円 (税込み)
変更金額	13,750,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	66,880,000 円 (税込み)
変更理由	<p>1. 道路設計関係その他設計</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遮音壁対策工修正設計 (境川～見明川間) 現地調査の結果、地中埋設管を確認し、埋設管を回避する設計を行う必要が生じたため、遮音壁対策工修正設計 (境川～見明川間) の対象箇所数を変更 (増) する。 ・遮音壁対策工法比較検討 (境川～見明川間) 現地調査の結果、地中埋設物を確認し、埋設物を撤去する対策を検討する必要が生じたため、遮音壁対策工法比較検討 (境川～見明川間) を追加する。 ・道路照明施設詳細設計 (千鳥町～舞浜立体、土工部) 関係機関との協議の結果、道路照明の分電盤位置に変更が生じたため、道路照明施設詳細設計 (千鳥町～舞浜立体、土工部) を追加する。 <p>2. 歩道設計</p> <ul style="list-style-type: none"> 地元要望により、歩道利用者の安全対策が必要となったため、歩道設計を追加する。 <p>3. 一般構造物設計</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般構造物予備設計 現地調査の結果、支持層の位置に相違があったため、形式の比較検討をU型擁壁杭基礎比較検討 (減) から擁壁形式比較検討 (増) に変更する。 ・一般構造物詳細設計 現地調査の結果、支持層の位置に相違があったため、U型擁壁の詳細設計数量を変更 (減) し逆T式擁壁を追加する。 ・一般構造物基礎工詳細設計 現地調査の結果、支持層の位置に相違があり基礎形式を採用しなかったため、既製杭を削除する。 ・遮音壁擁壁詳細設計 現地精査の結果、擁壁構造を採用しない対策が可能となったため遮音壁擁壁詳細設計を削除する。 <p>4. 橋梁設計</p> <ul style="list-style-type: none"> ・橋梁詳細設計 (架設計画) 詳細設計の引き渡し後、工期短縮の要請があり、仮設工法の変更が必要となったため、塩浜立体山側第3橋の橋梁詳細設計 (架設計画) を追加する。 ・橋梁照明施設修正設計 関係機関との協議の結果、橋梁照明の分電盤位置に変更が生じたため、橋梁照明施設詳細修正設計 (千鳥町～舞浜立体、橋梁部) を追加する。 <p>5. 直接経費</p> <ul style="list-style-type: none"> 業務への情報共有システムの活用拡大により、生産性向上のため、情報共有システム使用料を追加する。 <p>6. 履行期間</p> <ul style="list-style-type: none"> 履行期間について、上記の追加変更により、業務の遂行に時間を要することから、工期を94日間延長