

国道17号 北本(5)電線共同溝PFI事業
入札時積算数量書

令和6年10月

国土交通省 関東地方整備局

資料一覧

1. 入札時積算数量書(数量総括表:設計業務)
2. 入札時積算数量書(工事数量総括表:工事業務)
3. 入札時積算数量書(工事数量総括表:工事業務 引込連系管路:電力)
4. 入札時積算数量書(工事数量総括表:工事業務 引込連系管路:通信)
5. 入札時積算数量書(数量総括表:工事管理業務)
6. 入札時積算数量書(数量総括表:維持管理業務)
7. 入札時積算数量書(数量総括表:調整業務 設計段階)
8. 入札時積算数量書(数量総括表:調整業務 工事段階)
9. 入札時積算数量書(数量総括表:調整業務 維持管理段階)

数 量 総 括 表

業 務 名 国道 1 7 号 北本（5）電線共同溝 P F I 事業 （設計業務）

大宮国道事務所 工務課

数量総括表

業務名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（設計業務）				業 種 項 目	設計業務 地下構造物設計
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
地下構造物設計		式		1		
電線共同溝設計		式		1		
電線共同溝詳細設計		式		1		
電線共同溝詳細設計 北本（5）地区		(箇所)式		(1)1		設計計画, 現地踏査, 設計条件の整理・ 検討, 平面・縦断線形設計, 数量計算, 管路部設計, 特殊部設計, 地上機器部設 計, 施工計画, 関係機関との協議用資料 作成, 照査, 報告書作成
共通		式		1		
共通（設計業務）		式		1		
打合せ等		式		1		
打合せ		式		1		
関係機関打合せ協議		機関		9		
その他		式		1		

数量総括表

業務名	国道１７号 北本（５）電線共同溝ＰＦＩ事業（設計業務）				業 種 項 目	設計業務 共通
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
合同現地踏査		回		1		
照査技術者による報告		回		1		
公開成果品作成		式		1		
公開成果品作成		業務		1		
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
旅費交通費		式		1		
旅費（率計上・宿泊無）		式		1		
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費		式		1		
直接原価（その他原価除く）		式		1		

数量総括表

業務名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（設計業務）				業 種 項 目	設計業務 その他原価
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
業務価格		式		1		
一般調査（試掘）		式		1		
直接調査費（試掘）		式		1		
試掘調査		式		1		
試掘調査 北本（5）地区		箇所		7		
試掘調査 北本（5）地区		箇所		41		
間接調査費（試掘）		式		1		
安全費（試掘）		式		1		
交通誘導警備員A		式		1		

数量総括表

業務名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（設計業務）				業 種 項 目	試掘調査 一般調査（試掘）
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員B		式		1		
交通誘導警備員A		式		1		
交通誘導警備員B		式		1		
直接業務費		式		1		
間接業務費		式		1		
諸経費		式		1		
業務価格		式		1		
業務価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
業務委託料		式		1		

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 国道 1 7 号 北本（5）電線共同溝 P F I 事業（工事業務）

国土交通省 関東地方整備局
大宮国道事務所 工務課

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
電線共同溝		式		1		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
軽量鋼矢板(電線共同溝)	LSP-2型(t=4mm)	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日		2,600		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日		2,600		
先行破碎工		式		1		
舗装版破碎工		式		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		209		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		348		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3		209		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		348		
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 舗装厚 400mm	m		2,730		
舗装版破碎	Co+As(カバー)舗装版 舗装版厚 40cm	m2		1,390		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(歩道部)	路盤材(各種) 再生クワッシュラン 仕上り厚 250mm	m2		1,390		
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		1,390		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		1,390		
舗装版撤去工		式		1		
舗装版破碎工		式		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		253		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3		253		
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 150mm以下	m		5,110		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2		2,350		
開削土工		式		1		
掘削工		式		1		
開削掘削	土砂	m3		3,100		
埋戻し工		式		1		
埋戻し・締固め	購入土(再生砂) 中埋砂	m3		860		
埋戻し・締固め	発生土 土砂	m3		500		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬 現場→仮置き場		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
積込(ルース) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	m3		3,000		
土砂等運搬 仮置き場→処分場 【昼間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3,020		
整地 【昼間】	残土受入れ地での処理	m3		3,000		
電線共同溝工		式		1		
管路工(管路部)		式		1		
埋設管路	電力管 径 130mm	式		1		
埋設管路	電力管 径 100mm	式		1		
埋設管路	ボテ管 径 250mm(φ50×8, φ30×6)	式		1		
埋設管路	ボテ管 径 250mm(φ50×9, φ30×2)	式		1		
埋設管路	通信管 径 150mm	式		1		
埋設管路	通信管 径 75mm	式		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋設管路	通信管 径 50mm	式		1		
埋設管路	交通施設通信管 FEP 径 80mm	式		1		
埋設管路	交通施設通信管 FEP 径 50mm	式		1		
埋設管路	交通施設通信管 径 75mm	式		1		
埋設表示シート	W=400	m		5,110		
プレキャストボックス工(特殊部)		式		1		
プレキャストボックス D-1	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×3000 地上機器側方2基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-2	通信Ⅱ型 BOX型 950×1500×2200 内幅 0.95m 内高 1.5m	個		1		
プレキャストボックス D-3	I型 BOX型 1200×1800×3800 電力横断 内幅 1.2m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-4	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×3000 地上機器側方2基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-5	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		

工事数量総括表

工事名	国道１７号 北本（５）電線共同溝ＰＦＩ事業（工事業務）（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
プレキャストボックス D-6	通信Ⅱ型 BOX型 950×1500×2200 内幅 0.95m 内高 1.5m	個		1		
プレキャストボックス D-7	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-8	通信Ⅱ型 BOX型 950×1500×2200 内幅 0.95m 内高 1.5m	個		1		
プレキャストボックス D-9	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-10	通信Ⅱ型 BOX型 950×1500×2200 内幅 0.95m 内高 1.5m	個		1		
プレキャストボックス D-11	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-12	電力Ⅱ型 BOX型 950×1800×3000 電力横断 内幅 0.95m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-13	I型 BOX型 1200×1800×3500 内幅 1.2m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-14	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-15	通信接続柵 500×1050×2000 内幅 0.5m 内高 1.05m	個		1		
プレキャストボックス D-16	通信接続柵 500×1050×2000 内幅 0.5m 内高 1.05m	個		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
プレキャストボックス D-17	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-18	通信Ⅱ型 BOX型 950×1500×2200 内幅 0.95m 内高 1.5m	個		1		
プレキャストボックス D-19	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×5000 地上機器側方2基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-20	I型 BOX型 1200×1800×3800 電力横断 内幅 1.2m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-21	通信Ⅱ型 BOX型 950×1500×2200 内幅 0.95m 内高 1.5m	個		1		
プレキャストボックス D-22	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-23	I型 BOX型 1200×1800×4000 地上機器直上1基 内幅 1.2m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-24	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-25	I型 BOX型 1200×1800×3500 内幅 1.2m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス D-26	通信Ⅱ型 BOX型 950×1500×2200 内幅 0.95m 内高 1.5m	個		1		
プレキャストボックス D-27	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		

工事数量総括表

工事名	国道１７号 北本（５）電線共同溝ＰＦＩ事業（工事業務）（ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
プレキャストボックス U-1	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-2	通信Ⅱ型 BOX型 950×1500×2200 内幅 0.95m 内高 1.5m	個		1		
プレキャストボックス U-3	Ⅰ型 BOX型 1200×1800×3800 電力横断 内幅 1.2m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-4	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-5	Ⅰ型 BOX型 1200×1800×3500 内幅 1.2m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-6	Ⅰ型 BOX型 1200×1800×4000 地上機器直上1基 内幅 1.2m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-7	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-8	Ⅰ型 BOX型 1200×1800×3800 マンホール孔民地側寄り 電力横断 内幅 1.2m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-9	Ⅰ型 BOX型 1200×1800×5000 マンホール孔民地側寄り 内幅 1.2m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-10	Ⅰ型 BOX型 1200×1800×3500 マンホール孔民地側寄り 内幅 1.2m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-11	Ⅰ型 BOX型 1200×1800×4000 地上機器直上1基 内幅 1.2m 内高 1.8m	個		1		

工事数量総括表

工事名	国道１７号 北本（５）電線共同溝ＰＦＩ事業（工事業務）（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
プレキャストボックス U-12	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×3000 地上機器側方2基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-13	Ⅰ型 BOX型 1200×1800×3800 電力横断 内幅 1.2m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-14	Ⅰ型 BOX型 1200×1800×3500 内幅 1.2m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-15	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-16	通信Ⅱ型 BOX型 950×1500×2200 内幅 0.95m 内高 1.5m	個		1		
プレキャストボックス U-17	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-18	通信Ⅱ型 BOX型 950×1500×2200 内幅 0.95m 内高 1.5m	個		1		
プレキャストボックス U-19	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-20	電力Ⅱ型 BOX型 850×1800×2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個		1		
プレキャストボックス U-21	通信Ⅱ型 BOX型 950×1500×2200 内幅 0.95m 内高 1.5m	個		1		
プレキャストボックス D分-1～7, U分-1～10	電力分岐柵 450×500×900 内幅 0.45m 内高 0.5m	個		17		

工事数量総括表

工事名	国道１７号 北本（５）電線共同溝ＰＦＩ事業（工事業務）（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
プレキャストボックス D-1	地上機器ハントホール 995×710×1160（車道側開口900×45 内幅 0.95m 内高 1.16m	個		2		
プレキャストボックス D-4	地上機器ハントホール 995×710×1160（車道側開口900×45 内幅 0.95m 内高 1.16m	個		2		
プレキャストボックス D-5	地上機器ハントホール 380×2620×1120（車道側開口900×450）隔離寸法 L=1710 内幅 0.38m 内高 1.1	個		1		
プレキャストボックス D-7	地上機器ハントホール 995×710×1160（車道側開口900×450）隔離寸法 L=1740 内幅 0.95m 内高 1.16m	個		1		
プレキャストボックス D-9	地上機器ハントホール 995×710×1160（車道側開口900×450）隔離寸法 L=2110 内幅 0.95m 内高 1.16m	個		1		
プレキャストボックス D-11	地上機器ハントホール 380×2620×1120（車道側開口900×450）隔離寸法 L=2140 内幅 0.38m 内高 1.1	個		1		
プレキャストボックス D-14	地上機器ハントホール 995×710×1160（車道側開口900×450）隔離寸法 L=1740 内幅 0.95m 内高 1.16m	個		1		
プレキャストボックス D-17	地上機器ハントホール 995×710×1160（車道側開口900×450）隔離寸法 L=2220 内幅 0.95m 内高 1.16m	個		1		
プレキャストボックス D-19	地上機器ハントホール 380×2620×1120（車道側開口900×450）隔離寸法 L=2240 内幅 0.38m 内高 1.12	個		2		
プレキャストボックス D-22	地上機器ハントホール 995×710×1160（車道側開口900×450）隔離寸法 L=2110 内幅 0.95m 内高 1.16m	個		1		
プレキャストボックス D-24	地上機器ハントホール 995×710×1160（車道側開口900×450）隔離寸法 L=2390 内幅 0.95m 内高 1.16m	個		1		

工事数量総括表

工事名	国道１７号 北本（５）電線共同溝ＰＦＩ事業（工事業務）（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
プレキャストボックス D-27	地上機器ハトール 380×2620×1120 （車道側開口900×450）隔離寸法 L=1 350 内幅 0.38m 内高 1.1	個		1		
プレキャストボックス U-1	地上機器ハトール 380×2620×1120 （車道側開口900×450）隔離寸法 L=1 710 内幅 0.38m 内高 1.1	個		1		
プレキャストボックス U-4	地上機器ハトール 380×2620×1120 （車道側開口900×450）隔離寸法 L=1 710 内幅 0.38m 内高 1.1	個		1		
プレキャストボックス U-7	地上機器ハトール 380×2620×1120 （車道側開口900×450）隔離寸法 L=1 580 内幅 0.38m 内高 1.1	個		1		
プレキャストボックス U-12	地上機器ハトール 995×710×1160（車 道側開口900×450）隔離寸法 L=1470 内幅 0.95m 内高 1.16m	個		2		
プレキャストボックス U-15	地上機器ハトール 380×2620×1120 （車道側開口900×450）隔離寸法 L=2 240 内幅 0.38m 内高 1.1	個		1		
プレキャストボックス U-17	地上機器ハトール 380×2620×1120 （車道側開口900×450）隔離寸法 L=2 040 内幅 0.38m 内高 1.1	個		1		
プレキャストボックス U-19	地上機器ハトール 380×2620×1120 （車道側開口900×450）隔離寸法 L=2 240 内幅 0.38m 内高 1.1	個		1		
プレキャストボックス U-20	地上機器ハトール 380×2620×1120 （車道側開口900×450）隔離寸法 L=2 240 内幅 0.38m 内高 1.1	個		1		
安全施設ハトール	600×600×900（铸铁蓋含む）	個		8		
安全施設ハトール	600×600×1200（铸铁蓋含む）	個		10		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務）（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎材	再生クワッチャン 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下	m2		286		
蓋 D1～14, 17～22, 24～27 U-1～5, 7, 10, 12～21	鋳鉄蓋（受枠含む）φ750 車道用	組		41		
蓋 U-9	鋳鉄蓋（受枠含む）φ750 車道用	組		1		
蓋 D-23, U-6, 11	鋳鉄蓋（受枠含む）φ750 歩道用	組		3		
蓋 U-8	鋳鉄蓋（受枠含む）φ750 歩道用	組		1		
蓋 D-15, 16	鋳鉄蓋（受枠含む）通信接続柵蓋 500×2000用	組		2		
蓋 D分-1～7, U分-1～10	鋳鉄蓋（受枠含む）電力分岐柵用 450×900用	組		17		
蓋 D-1, 4, 7, 9, 14, 17, 22, 24, U-12	地上機器用ハトホル蓋 995×710用	組		12		
蓋 D-5, 11, 19, 27 U-1, 4, 7, 15, 17, 19, 20	地上機器用ハトホル蓋 380×2620用	組		12		
情報ボックス工		式		1		
舗装版破碎工		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道 1 7 号 北本（5）電線共同溝 P F I 事業（工事業務）（ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻	m3		46		
殻処分	アスファルト殻	m3		46		
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 150mm以下	m		1,620		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下	m2		543		
作業土工		式		1		
床掘り		m3		550		
埋戻し	発生土	m3		420		
光ケーブル敷設工 【仮設】		式		1		
光地中配線	DSF120C+SM4C	m		3,078		
光地中配線	SZ128C	m		16		
光屋外配線	DSF120C+SM4C	m		14		

工事数量総括表

工事名	国道 1 7 号 北本（5）電線共同溝 P F I 事業（工事業務）（ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
光屋外配線	SZ128C	m		14		
光架空配線	DSF120C+SM4C	m		962		
光架空配線	SZ128C	m		962		
光配線附属品		式		1		
光ケーブル接続	40ﾒｰﾂﾞ (心) 以下	箇所		4		
光ケーブル試験		対向		1		
電線管敷設	厚鋼電線管 G82	m		28		
仮設柱設置	8-19-4.3	本		5		
光ケーブル敷設工 【本設】		式		1		
光地中配線	DSF120C+SM4C	m		4,058		
光地中配線	SZ128C	m		1,246		

工事数量総括表

工事名	国道１７号 北本（５）電線共同溝ＰＦＩ事業（工事業務）（ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
光配線附属品		式		1		
光ケーブル接続	40テープ（心）以下	箇所		4		
光ケーブル試験		対向		1		
情報ボックス仮接続工		式		1		
仮接続（１）		箇所		1		
仮接続（２）		箇所		1		
光ケーブル撤去工 【既設】		式		1		
光地中配線撤去	DSF120C+SM4C	m		4,063		
光地中配線撤去	SZ128C	m		1,002		
現場発生品運搬（電気） 現場→熊谷国道出張所	光ケーブル	t		0.48		
光ケーブル撤去工 【仮設】		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
光地中配線撤去	DSF120C+SM4C	m		3,078		
光地中配線撤去	SZ128C	m		16		
光屋外配線撤去	DSF120C+SM4C	m		14		
光屋外配線撤去	SZ128C	m		14		
光架空配線撤去	DSF120C+SM4C	m		962		
光架空配線撤去	SZ128C	m		962		
電線管撤去	厚鋼電線管 G82	m		28		
仮設柱撤去	8-19-4.3	本		5		
現場発生品運搬(電気) 現場→熊谷国道出張所	光ケーブル, コンクリート柱, 厚鋼電線管	t		3.3		
情報ボックス撤去工		式		1		
埋設管撤去	ホテイ管φ250(さや管φ50×6条)	m		788		

工事数量総括表

工事名	国道１７号 北本（５）電線共同溝ＰＦＩ事業（工事業務）（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ハトホル撤去	1500×700×950	基		2		
ハトホル撤去	1500×950×1500	基		1		
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3		5		
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3		5		
現場発生品運搬 現場→仮置き場	ボティ管	t		12.26		
現場発生品運搬 現場→熊谷国道出張所	ハトホル蓋	t		0.28		
アスファルト舗装工 車道部 日々復旧		式		1		
下層路盤（歩道部）	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 450mm	m2		183		
上層路盤（歩道部）	路盤材（各種）再生クラッシャー 仕上り厚 250mm	m2		183		
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスコン（20）舗装厚 100mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2		183		
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン（20）舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2		183		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装工 支道部 仮復旧		式		1		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 250mm	m2		13		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		13		
アスファルト舗装工 歩道一般部(1) 仮復旧		式		1		
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2		3		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	m2		3		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		3		
アスファルト舗装工 歩道一般部(2) 仮復旧		式		1		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	m2		284		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		284		
アスファルト舗装工 歩道切下部(1) 仮復旧 W≤4m		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 250mm	m2		8		
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2		8		
アスファルト舗装工 歩道切下部(2) 仮復旧 4m<W≤8m		式		1		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 300mm	m2		19		
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2		19		
アスファルト舗装工 歩道切下部(3) 仮復旧 8m<W		式		1		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 350mm	m2		33		
基層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2		33		
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2		33		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工 車道部 日々復旧		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 450mm	m2		1,300		
上層路盤(歩道部)	路盤材(各種) 再生クワッチャン 仕上り厚 250mm	m2		1,300		
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		1,300		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		1,300		
アスファルト舗装工 支道部 仮復旧		式		1		
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 250mm	m2		24		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		24		
アスファルト舗装工 歩道一般部(1) 仮復旧		式		1		
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2		882		
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm	m2		882		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		882		

工事数量総括表

工事名	国道１７号 北本（５）電線共同溝ＰＦＩ事業（工事業務）（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスファルト舗装工 歩道切下部(2) 仮復旧 4m<W≤8m		式		1		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 300mm	m2		28		
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2		28		
アスファルト舗装工 歩道切下部(3) 仮復旧 8m<W		式		1		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 350mm	m2		31		
基層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2		31		
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2		31		
舗装打換え工 【仮復旧】		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 150mm	m		7		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2		1,300		
殻運搬	舗装版破碎	m3		195		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3		195		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	式		1		
不陸整正(歩道部)		m2		1,300		
土砂等運搬 現場→仮置き場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		320		
上層路盤	コンクリート路盤 仕上り厚 t=250mm	m2		1,300		
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		1,300		
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		1,300		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	m3		10		
土砂等運搬 現場→仮置き場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
側溝工		式		1		
L型側溝(1)撤去・復旧	一般部(再利用)	m		116		
L型側溝(2)撤去・復旧	歩道切下部(再利用)	m		16		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
中央分離帯撤去・復旧	FK-3(再利用)	m		0.7		
植樹ブロック撤去・復旧	150×180(再利用)	m		3		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール撤去・復旧	Gr-B-4E(再利用)	m		25		
ガードパイプ撤去・復旧	Gp-Bp-2E(再利用)	m		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		180		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		90		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		20		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		91		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
舗装		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3		8		
土砂等運搬 現場→仮置き場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		8		
積込(ルーズ) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	m3		8		
土砂等運搬 仮置き場→処分場 【昼間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		8		
整地 【昼間】	残土受入れ地での処理	m3		8		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材無し	m2		3,000		
アスファルト舗装工 支道部		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2		68		
アスファルト舗装工 歩道一般部(1)		式		1		
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2		877		
表層	開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2		1,880		
アスファルト舗装工 歩道切下部(2) 4m<W≤8m		式		1		
基層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗 粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上	m2		93		
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密 粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上	m2		93		
アスファルト舗装工 歩道切下部(3) 8m<W		式		1		
基層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗 粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m 以上	m2		76		
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密 粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上	m2		76		
切削オーバーレイ工		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(工事業務) (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種	m2		4,540		
殻運搬(路面切削)	切削殻	m3		454		
殻処分	アスファルト殻	m3		454		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		1,380		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		10		
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		190		
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m		120		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道 1 7 号 北本（5）電線共同溝 P F I 事業（工事業務）（ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		2,700		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2		3,000		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		126		
殻処分	アスファルト殻	m3		126		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	人日		100		
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務）（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		1		
仮設材運搬費		t		5.7		
技術管理費		式		1		
道路施設基本データ作成費用		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道 1 7 号 北本（5）電線共同溝 P F I 事業（工事業務）						（ 当 初 ）
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税相当額			式		1		
工事費計			式		1		

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務 引込連係管路工事：電力）
-------	---

国土交通省 関東地方整備局
大宮国道事務所 工務課

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務 引込関係）（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電線共同溝		式		1		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
軽量鋼矢板（電線共同溝）	LSP-2型（t=4mm）	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		90		
交通誘導警備員 B		人日		90		
舗装版撤去工		式		1		
舗装版破碎工		式		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		30		
殻処分	アスファルト殻	m3		30		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務 引込連係（当初） 管路工事：電力）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 150mm	m		400		
舗装版破碎	アスファルト舗装	m ²		700		
開削土工		式		1		
掘削工		式		1		
開削掘削	土砂	m ³		100		
土砂等運搬 現場→仮置場	土砂	m ³		100		
埋戻し工		式		1		
埋戻し・締固め	中埋砂	m ³		70		
残土処理工 （昼間）		式		1		
積込（ルーズ） （昼間）	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³		100		
土砂等運搬 （昼間）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m ³		100		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務 引込関係 管路工事：電力）（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
整地 （昼間）	残土受入れ地での処理	m3		100		
引込関係管路		式		1		
引込関係管路（電力）		式		1		
埋設管路	電力管 φ100	式		1		
埋設管路	電力管 φ130	式		1		
埋設管路	電力通信管 φ100	式		1		
埋設管路	電力通信管 φ75	式		1		
埋設表示シート		式		1		
埋設表示シート	300mm×50mm 2倍 水抜き 穴3個	m		180		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工 仮復旧 歩道一般部		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務 引込連係（当初） 管路工事：電力）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2		600		
下層路盤（歩道部）	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	m2		600		
表層（歩道部）	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2		600		
アスファルト舗装工 仮復旧 歩道切下部（W≦4m）		式		1		
上層路盤（歩道部）	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 250mm	m2		50		
表層（歩道部）	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2		50		
アスファルト舗装工 仮復旧 支道部		式		1		
上層路盤（歩道部）	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 300mm	m2		50		
基層（歩道部）	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2		50		
表層（歩道部）	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2		50		
区画線工		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務 引込関係） （当初） 管路工事：電力）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m		20		
間接工事費		式		1		
間接工事費		式		1		
間接工事費		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務 引込関係） （当初） 管路工事：電力）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務 引込連係管路工事：通信）
-------	---

国土交通省 関東地方整備局
大宮国道事務所 工務課

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務 引込関係（当初） 管路工事：通信）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電線共同溝		式		1		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
軽量鋼矢板（電線共同溝）	LSP-2型（t=4mm）	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		90		
交通誘導警備員 B		人日		90		
舗装版撤去工		式		1		
舗装版破碎工		式		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		28		
殻処分	アスファルト殻	m3		28		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務 引込連係（当初） 管路工事：通信）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 150mm	m		250		
舗装版破碎	アスファルト舗装	m ²		680		
開削土工		式		1		
掘削工		式		1		
開削掘削	土砂	m ³		90		
土砂等運搬 現場→仮置場	土砂	m ³		90		
埋戻し工		式		1		
埋戻し・締固め	中埋砂	m ³		60		
残土処理工 （昼間）		式		1		
積込（ルーズ） （昼間）	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³		90		
土砂等運搬 （昼間）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m ³		90		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務 引込関係 管路工事：通信）（ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
整地 （昼間）	残土受入れ地での処理	m3		90		
引込関係管路		式		1		
引込関係管路（通信）		式		1		
埋設管路	通信管 φ75	式		1		
埋設表示シート		式		1		
埋設表示シート	300mm×50m 2倍 水抜き 穴3個	m		208		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工 仮復旧 歩道一般部		式		1		
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2		660		
下層路盤（歩道部）	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2		660		
表層（歩道部）	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm 以下）	m2		660		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務 引込関係） （当 初） 管路工事：通信）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスファルト舗装工 仮復旧 歩道切下部（W≦4m）		式		1		
上層路盤（歩道部）	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 250mm	m2		10		
表層（歩道部）	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2		10		
アスファルト舗装工 仮復旧 支道部		式		1		
上層路盤（歩道部）	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 300mm	m2		10		
基層（歩道部）	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2		10		
表層（歩道部）	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2		10		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		30		
縁石工		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務 引込関係）（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
縁石工		式		1		
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表

工事名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事業務 引込連係 管路工事：通信）						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税相当額			式		1		
工事費計			式		1		

数 量 総 括 表

業 務 名 国道 1 7 号 北本（5）電線共同溝 P F I 事業（工事監理業務）

大宮国道事務所 工務課

数量総括表

業務名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（工事監理業務）				業 種 項 目	発注者支援業務 工事監督支援業務
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事監督支援業務		式		1		
工事監督支援業務		式		1		
工事監督支援業務		式		1		
業務計画		業務		1		
工事管理		工事		10		
工事監督支援		ヶ月		84		
打合せ等		式		1		
打合せ等		式		1		
打合せ（出張所）		回		168		
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		

数量総括表

業務名	国道１７号 北本（５）電線共同溝ＰＦＩ事業（工事監理業務）				業 種 項 目	発注者支援業務 直接経費
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
電算機使用経費		式		1		
電算機使用経費		式		1		
旅費交通費		式		1		
旅費交通費		式		1		
直接原価（その他原価除く）		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
業務価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
業務委託料		式		1		

数 量 総 括 表

業 務 名 国道 1 7 号 北本（5）電線共同溝 P F I 事業（維持管理業務）

大宮国道事務所 工務課

数量総括表

業務名	国道１７号 北本（５）電線共同溝ＰＦＩ事業（維持管理業務）				業 種 項 目	測量業務 維持管理業務（台帳作成・管理業務
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
維持管理業務（台帳作成・管理業務		式		1		
台帳作成・管理業務		式		1		
道路台帳補正		式		1		
管理平面図		枚		4		
電線共同溝調書附図		枚		4		
電線共同溝調書		枚		15		
情報ボックス調書附図		枚		4		
情報ボックス調書		枚		10		
舗装調書附図		枚		4		
舗装調書		枚		4		
占用物件調書附図		枚		4		

数量総括表

業務名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（維持管理業務）				業 種 項 目	測量業務 維持管理業務（台帳作成・管理業務
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
排水施設調書附図		枚		4		
排水施設調書		枚		4		
直接測量費		式		1		
間接測量費		式		1		
諸経費		式		1		
測量業務価格		式		1		
維持管理業務（点検・補修業務）		式		1		
点検・補修業務		式		1		
日常点検・定期点検		式		1		
日常点検		回		10		
定期点検		回		2		

数量総括表

業務名	国道１７号 北本（５）電線共同溝ＰＦＩ事業（維持管理業務）				業 種 項 目	維持管理業務 直接経費
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
旅費交通費		式		1		
旅費交通費（率計上）		式		1		
電子納品作成費		式		1		
電子納品作成費		式		1		
直接原価（その他原価除く）		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
業務価格		式		1		
業務価格		式		1		

数量総括表

業務名	国道 1 7 号 北本（5）電線共同溝 P F I 事業（維持管理業務）				業 種 項 目	維持管理業務 消費税相当額	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
消費税相当額			式		1		
業務委託料			式		1		

数 量 総 括 表

業 務 名 国道 1 7 号 北本（5）電線共同溝 P F I 事業（調整業務 設計段階）

大宮国道事務所 工務課

数量総括表

業務名	国道１７号 北本（５）電線共同溝ＰＦＩ事業（調整業務 設計段階）				業 種 項 目	調整業務（設計段階） 調整業務（設計段階）
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
調整業務（設計段階）		式		1		
調整業務		式		1		
調整業務		式		1		
業務計画		式		1		
事業説明、地元・関係機関調整		式		1		
支障物件等調査及び移転協議		式		1		
家屋調査等		式		1		
入線業者等と引込管路及び連系管路の協議		式		1		
信号等の計画調整		式		1		
関係機関協議結果等のとりまとめ		式		1		
直接原価（その他原価除く）		式		1		

数量総括表

業務名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（調整業務 設計段階）					業 種 項 目	調整業務（設計段階） その他原価
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
その他原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
業務価格			式		1		
消費税相当額			式		1		
業務委託料			式		1		

数 量 総 括 表

業 務 名 国道 1 7 号 北本（5）電線共同溝 P F I 事業（調整業務 工事段
階）

大宮国道事務所 工務課

数量総括表

業務名	国道１７号 北本（５）電線共同溝ＰＦＩ事業（調整業務 工事段階）				業 種 項 目	調整業務（工事段階） 調整業務（工事段階）
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
調整業務（工事段階）		式		1		
調整業務		式		1		
調整業務		式		1		
業務計画		式		1		
工事期間における規制箇所等調整		式		1		
地元に対する工事説明会		式		1		
隣接家屋・店舗等との出入口調整		式		1		
占用業者等との抜柱・入線の調整		式		1		
直接原価（その他原価除く）		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

数量総括表

業務名	国道17号 北本（5）電線共同溝PFI事業（調整業務 工事段階）				業 種 項 目	調整業務（工事段階） 業務価格
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
業務価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
業務委託料		式		1		

数 量 総 括 表

業 務 名 国道 1 7 号 北本（5）電線共同溝 P F I 事業（調整業務 維持管理段階）

大宮国道事務所 工務課

数量総括表

業務名	国道17号 北本(5) 電線共同溝PFI事業(調整業務 維持管理段階)				業 種 項 目	調整業務(維持管理段階) 調整業務(維持管理)
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
調整業務(維持管理)		式		1		
調整業務		式		1		
調整業務		式		1		
業務計画・要求水準		式		1		
直接原価(その他原価除く)		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
業務価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
業務委託料		式		1		