

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日本ロード・メンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦 4 - 1 7 - 4
工 事 の 名 称	R 5 柏出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	柏維持修繕出張所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	応急処理工 1 式 伸縮継手工 1 式 横断歩道橋工 1 式 橋梁塗装工 1 式 排水施設清掃工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 5 , 5 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 9 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 4 , 7 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	1. 道路維持工 現地調査の結果、応急処理工において数量精算（増）を行う。 2. 構造物補修工 現地調査の結果、対象の橋梁に大きい損傷が見られなかったため、伸縮継手工は、削除する。横断歩道橋工において、床版取替工（北松戸歩道橋、馬橋八ヶ崎歩道橋）に伴う橋面舗装を追加増工 する。 3. 北松戸歩道橋補修工 現地調査の結果、馬橋八ヶ崎歩道橋の床版下面に欠損が見られたため、床版取替工及び足場工を追加増工する。 4. 現場塗装工 現地調査の結果、北松戸歩道橋の塗膜にP C Bが含有していたため、橋梁塗装工において、湿式塗膜除去を追加増工する。 5. 構造物撤去工 北松戸歩道橋の不要部材や有害物質を含有した塗膜が発生したため、運搬処理工を追加する。 6. 共通仮設費 柏維持修繕 出張所管内の橋梁・歩道橋 2 4 橋（未調査分）の塗膜有害物調査のため、塗膜調査を追加する。 7. 工期 工期は上記増工により、9 1 日間延伸し、令和6年1 1 月 2 9 日までとする。
----------------	--

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	日本ロード・メンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦 4 - 1 7 - 4
工 事 の 名 称	R 5 柏出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	柏維持修繕出張所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	応急処理工 1 式 伸縮継手工 1 式 横断歩道橋工 1 式 橋梁塗装工 1 式 排水施設清掃工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 4 , 7 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 6 , 3 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 北松戸歩道橋補修工 現地調査の結果、馬橋八ヶ崎歩道橋の横桁に欠損・減肉が見られたため、部材補修工を増工する。 2. 工期 工期は上記増工により、9 1 日間延伸し、令和 7 年 2 月 2 8 日までとする。