

第 2 回契約変更の内容

契約年月日	令和　6 年　9 月　2 7 日
契約業者名	川田工業株式会社　東京本社
契約業者の住所	東京都北区滝野川一丁目 3 番 1 1 号
工事の名称	R 4 圏央道芝高架橋上部工事
工事場所	千葉県成田氏芝地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	芝高架橋 橋種：鋼 8 径間連続合成少数鈑桁橋 橋長：408.500m 支間長：54.900+40.500+45.000+62.000+60.000 +60.000+45.000+38.900 工場製作工　約 850 t 工場製品輸送工　1式 鋼橋架設工　1式 架設工（クレーンベント架設）1式 支承工（大型ゴム支承）　18個 床版工（合成床版）約4,100m2 橋梁現場塗装工　約1,300m2 橋梁付属物工　1式 鋼橋足場等設置工　1式 仮設工　1式
工期（自）	令和　4 年　1 1 月 2 9 日
工期（至）	令和　7 年　　1 月 3 1 日
変更前の契約金額	2, 0 8 4, 1 5 9, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	＋　8 4, 7 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	2, 1 6 8, 8 5 9, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. 工場製作工 下部工の修正設計の結果、当初発注時との形状変更に伴い桁やゴム支承に変更が生じたため、桁製作工、鋳造費を増工する。 2. 鋼橋架設工 現地調査の結果、支障物を考慮したベント配置計画への見直しや使用クレーンの変更が生じ、地組工、架設工（クレーン架設）を増工する。 3. 現場塗装工 現地調査の結果、補修が難しい箇所にある壁高欄埋設型枠の塗装の厚塗りへの変更に伴い、現場塗装工を数量精査（増）する。 4. 橋梁付属物工 1）工事間調整の結果、橋台の後打ち部の壁高欄の追加に伴い、橋梁用高欄工を増工する。 2）関係機関協議の結果、道路使用者の安全のための落橋防止網の追加に伴い、中央分離帯転落防止網設置工を追加する。 5. 仮設工 現地調査の結果、工事用車両等の走行時の走行不能防止やクレーンの地耐力確保のため、工事用道路工を追加する。 6. 共通仮設費 運搬費について、架設工のクレーン変更、工事用道路工にて設置した敷鉄板運搬費の追加に伴い増工する。 7. 工期 工期は、橋台部の壁高欄、中央分離帯転落防止網設置工の追加に伴い、工期を 1 2 6 日間延伸し、令和 7 年 1 月 3 1 日までとする。