

## (第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月27日
契約業者名	(株) 加賀田組 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区中里町 2 9 番地 3
工事の名称	R 4 国道 3 5 7 号浦安地区道路改良工事
工事場所	千葉県浦安市弁天 4 丁目 千葉県浦安市美浜 4 丁目
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路改良工 道路土工 路床盛土工 4 2 0 m <sup>3</sup> 掘削(ICT) 3, 1 0 0 m <sup>3</sup> 残土処理工 2, 6 8 0 m <sup>3</sup> 地盤改良工 1 式 路床安定処理工 遮音壁対策工 1, 0 1 0 枚 鋼矢板打設工 吐口ゲート取替工 開閉機設置 1 基
工期 (自)	令和5年4月28日
工期 (至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	432,300,000 円 (税込み)
変更金額	68,200,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	500,500,000 円 (税込み)

<p>変更理由</p>	<p>1. 道路土工  現地精査の結果、切盛土量の変更のため、路床盛土工を増工する。  土質試験を行った結果、土質条件に相違があったため掘削工（ICT）、残土処理工を増工する。</p> <p>2. 地盤改良工  施工範囲の変更に伴い、路床安定処理工を削除する。</p> <p>3. 遮音壁対策工  現地調査の結果、鋼矢板打設工を増工する。</p> <p>4. 舗装工  施工範囲の変更に伴い、アスファルト舗装工を削除する。</p> <p>5. 吐口ゲート取替工  設計見直し及び現地調査の結果、管路防護工及びブルボックス設置工を追加、開閉機取替工、ケーブル</p> <p>6. 構造物撤去工  施工範囲の変更により、防護柵撤去工を減工、縁石撤去工を削除する。  現地調査の結果、構造物取壊し工、排水構造物撤去工、既設引込柱・架空線撤去工、運搬処理工の増工及び道路照明設備撤去工、配管・配線撤去工を追加する。</p> <p>7. 仮設工  上記増工に伴う工期延期に伴い、交通誘導警備員を増工する。</p> <p>8. 共通仮設費  地盤改良工の削除に伴い、運搬費を削除する。  現地調査及び関係機関協議の結果、準備費を追加及び技術管理費を増工する。  受注者と協議の結果、営繕費を追加する。</p> <p>9. 工期  残土処理工の増工により、工期を62日間延伸し、令和6年10月31日までとする。</p>
-------------	--