

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 大貫工務店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市けやき台 3 - 6 2 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号勿来 B P 関本町泉沢地区函渠他工事
工 事 場 所	茨城県北茨城市関本町泉沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路土工、伐木除根工 2. カルバート工 3. 仮置き場造成工 4. 構造物撤去工 5. 応急処理工 6. 仮設工 7. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 3 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 3 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工、伐木除根工 現地踏査の結果、カルバート工の施工範囲に高さ 1 0 m 以上の山の裾及び沢が干渉しており、支障となる沢の切り回し、山の切土が必要となったため、掘削工、路体盛土工、法面整形工、残土処理工、伐木除根工を追加する。 2. カルバート工 隣接工事の工事車両の出入り通路を確保する必要が生じ、ボックスカルバートの施工範囲を短縮したため、カルバート工を減工する。 3. 仮置き場造成工 現地踏査の結果、仮置き場造成工の数量を精算し増工する。 4. 構造物撤去工 現地踏査の結果、着手前から仮置き場造成工施工箇所に残置されていた殻、混合廃棄物が施工の支障となるため、構造物撤去工を追加する。 5. 応急処理工 現地踏査の結果、残土仮置き場の補修が必要となったため、応急処理を増工する。 6. 仮設工 1) 現地踏査の結果、施工箇所の落石防護、土砂流出対策が必要となったため、土のう工を追加する。 2) 現地踏査の結果、作業ヤードの整備が必要となったため、工事用道路工を追加する。 7. 共通仮設費 上記 6. の増工に伴い、仮設材運搬費を追加する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 大貫工務店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市けやき台 3 - 6 2 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号勿来 B P 関本町泉沢地区函渠他工事
工 事 場 所	茨城県北茨城市関本町泉沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路土工 2. カルバート工 3. 仮置き造成工 4. 仮設工 5. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 3 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 3 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 受注者との協議の結果、掘削工、法面整形工を ICT 施工に変更する。(減工) 2. カルバート工 受注者との協議の結果、作業土工(床掘)を ICT 施工に変更する。(減工) 3. 仮置き造成工 受注者との協議の結果、路体盛土工を ICT 施工に変更する。(減工) 4. 仮設工 工期末に伴い、交通誘導警備員の数量を精算する。(増工) 5. 共通仮設費 1) 1. の ICT 施工に伴い、ICT 活用にかかる費用として、3 次元起工測量、3 次元設計データの作成費用 (ICT)、3 次元出来形管理、3 次元データ納品、保守管理 (ICT)、システム初期費 (ICT) を追加する。(増工) 2) 受注者との協議の結果、CIM を活用したため、CIM モデル作成費を追加する。(増工) 3) 受注者との協議の結果、遠隔臨場を実施したため、遠隔臨場費を追加する。(増工) 4) 施工状況モニタリング調査、諸経費動向調査の対象工事となったことから、施工調査費、諸経費動向調査費等を追加する。(増工) 5) 受注者との協議の結果、快適トイレを設置したため、営繕費に追加する。(増工)