

## (第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月12日
契約業者名	国土防災技術株式会社
契約業者の住所	山梨県中央市山之神流通団地2-5-3
業務の名称	R5富士川砂防管内砂防施設地質調査業務
業務場所	富士川砂防事務所管内
業種区分	地質調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>機械ボーリング 土質ボーリング(野呂川第五) 玉石混じり土砂 60m 軟岩 12m 土質ボーリング(内河内第五) 礫混じり土砂 8m 軟岩 12m</p> <p>サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験(野呂川第五) 玉石混じり土砂 56回 軟岩 16回 標準貫入試験(野呂川第五) 礫混じり土砂 4回 軟岩 16回</p> <p>運搬費 運搬費(野呂川第五) 1式 運搬費(内河内第五) 1式</p> <p>仮設費 足場仮設(野呂川第五) 1式 足場仮設(内河内第五) 1式</p>
履行期間(自)	令和6年7月25日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	30,800,000(税込み)
変更金額	11,110,000(税込み)
変更後の契約金額	41,910,000(税込み)
変更理由	<p>1. 機械ボーリング等 野呂川第五工事用道路については、詳細設計実施にあたり地質の確認が必要な箇所が生じた。 内河内第五砂防堰堤については、現在工事施工中であり、第1副堰堤及び第2副堰堤の左岸床堀範囲にて、上部の町道に影響がある可能性が出てきており、地質調査を行い現状地盤を確かめる必要が生じた。 以上の理由により増工する。</p> <p>2. 上記の理由の増工により履行期間を令和7年3月28日までとする。</p>

## (第2回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約業者名	国土防災技術株式会社
契約業者の住所	山梨県中央市山之神流通団地2-5-3
業務の名称	R5富士川砂防管内砂防施設地質調査業務
業務場所	富士川砂防事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	<p>機械ボーリング  土質ボーリング(池の沢) 礫混じり土砂 93.66m  玉石混じり土砂 40.7m  軟岩 9.64m  土質ボーリング(黒桂河内) 礫混じり土砂 22.6m  玉石混じり土砂 19.75m  軟岩 13.64m  土質ボーリング(野呂川第五) 礫混じり土砂 11.95m  玉石混じり土砂 19.85m  軟岩 11.2m  土質ボーリング(内河内第五) 礫混じり土砂 4.05m  玉石混じり土砂 1m  軟岩 14.95m</p> <p>サウンディング及び原位置試験  標準貫入試験(池の沢) 礫混じり土砂 92回  玉石混じり土砂 42回  軟岩 8回  標準貫入試験(黒桂河内) 礫混じり土砂 21回  玉石混じり土砂 18回  軟岩 17回  標準貫入試験(野呂川第五) 礫混じり土砂 10回  玉石混じり土砂 20回  軟岩 13回  標準貫入試験(野呂川第五) 礫混じり土砂 2回  玉石混じり土砂 1回  軟岩 17回</p> <p>運搬費  運搬費(池の沢) 1式  運搬費(黒桂河内) 1式  運搬費(野呂川第五) 1式  運搬費(内河内第五) 1式</p> <p>仮設費  足場仮設(池の沢) 1式  足場仮設(野呂川第五) 1式  足場仮設(内河内第五) 1式</p>
履行期間(自)	令和6年7月25日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	41,910,000(税込み)

変 更 金 額	7,810,000(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	49,720,000(税込み)
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機械ボーリング等 当初想定していた地質状況と異なることによる精査変更</li> <li>2. サウンディング及び原位置試験 当初想定していた地質状況と異なることによる精査変更</li> <li>3. 運搬費 現地調査の結果、資機材運搬のルート変更が生じたことによる精査変更</li> <li>4. 仮設費 現地調査の結果、仮設足場の規格変更による精査変更</li> <li>5. BIM/CIM活用 協議により内河内第五砂防堰堤の地質調査をBIM/CIM活用することとしたため、今回費用を追加する。</li> <li>6. 歩掛実態調査 本業務に歩掛実態調査を追加する。</li> </ol>