

(第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	東邦建設(株)
契約業者の住所	成田市吉倉150-18
工事の名称	R5国道357号江戸川左岸高架橋(海側)床版架替他その6工事
工事場所	自)千葉県市川市高谷 至)千葉県市川市上妙典
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	橋梁床版工 1式 伸縮継手工 1式 ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 6月20日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	237,600,000円(税込み)
変更金額	-8,979,300円(税込み)
変更後の契約金額	228,620,700円(税込み)

変更理由

1. 橋梁床版工
現地精査の結果、床版補強工（炭素繊維接着工法）を数量精査（減）する。
2. 橋梁付属物工
現地調査の結果、排水管の損傷が判明したため、排水施設工を追加する。
3. 配電線設備工
現地調査の結果、電気配管の撤去切り回し及び復旧が必要となったため、配管・配線工を追加する。
4. 橋梁補修工
 - ・現地調査の結果、ひび割れ補修工、断面修復工においては数量精査(増)する。
 - ・現地調査の結果、剥落防止の施工により既設水切りの機能が損なわれるため、水切りアイドリップ取付工を追加する。
 - ・現地調査の結果、表面被覆工については数量精査(減)する。
5. ボルト脱落防止工
現地調査の結果、F 1 1 Tボルトの遅れ破壊対策が必要となったため、ボルト落下防止キャップ設置を追加する。
6. 仮設工
 - ・現地調査の結果、足場(1)については、数量精算(減)する。
 - ・警察協議の結果、足場(2)の施工時間を変更する。
7. 工期
工期は上記増工により、63日間延伸し、令和7年2月28日までとする。