

第 2 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 1 1 月 1 5 日
契約業者名	(株) 富士ピー・エス 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区亀戸二丁目 2 6 番 1 0 号 立花亀戸ビル
工事の名称	R 5 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田跨道橋 上部工事
工事場所	自) 東京都八王子市寺田町地先 至) 東京都八王子市館町地先
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要	【寺田跨道橋】 コンクリート橋上部 1 式 (橋長L=75. 5m) PC斜材付き変形 π 型ラーメン橋工 1 式 架設支保工 (固定) 1 式 支保工基礎 約 360m² 支保 約 4, 120 空m³ π 型ラーメン主桁製作工 (主桁部) 鉄筋 SD345 D10～D25 約 75t コンクリート 36-12-25 (20) 約 266m³ π 型ラーメン主桁製作工 (斜材部) 鉄筋 SD345 D16～D25 約 12t コンクリート 36-12-25 (20) 約 61m³ π 型ラーメン主桁製作工 (垂直材部) 鉄筋 SD345 D16～D32 約 18t コンクリート 36-12-25 (20) 約 38m³ メーセ[®] 支承 合成ゴム t=10mm 3m² 橋梁付属物工 1 式 排水装置工 1 式 壁高欄工 1 式 鉄筋 SD345 D13～D25 約 12t コンクリート 24-12-25 (20) 約 57m³ 橋梁用防護柵工 1 式 落下物等防止柵 約 151m 銘板工 1 式 コンクリート橋足場等設置工 1 式 橋梁下部 1 式 RC橋脚工 1 式 橋脚躯体工 1 式 鉄筋 SD345 D16～D25 約 5t コンクリート 24-12-25 (20) 約 38m³ 【館跨道橋】 コンクリート橋上部 1 式 (橋長L=85. 0m) 工場製作工 1 式 検査路製作工 1 式 工場製品輸送工 1 式 PC方杖ラーメン橋工 1 式 支承工 1 式 ゴム支承 4 個 架設支保工 (固定) 1 式 支保工基礎 約 250 m² 支保 約 7, 180 空m³ 方杖ラーメン主桁製作工 (主桁部) 鉄筋 SD345 D13～D25 約 68 t コンクリート 36-12-25 (20) 約 344 m³ 方杖ラーメン主桁製作工 (橋脚方杖部) 鉄筋 SD345 D13～D35 約 44 t コンクリート 36-12-25 (20) 約 231 m³ 橋梁付属物工 1 式 伸縮装置工 1 式 排水装置工 1 式 壁高欄工 1 式 鉄筋 SD345 D13～D25 約 14 t コンクリート 24-12-25 (20) 約 64 m³ はく落防止 約 1, 200 m² 橋梁用防護柵工 1 式 落下物等防止柵 約 170 m 検査路工 1 式 銘板工 1 式 コンクリート橋足場等設置工 1 式 橋梁下部 1 式 橋台工 1 式 橋台躯体工 1 式 鉄筋 SD345 D13～D32 約 2 t コンクリート 24-12-25 (20) 約 21 m³ RC橋脚工 1 式 橋脚躯体工 1 式 鉄筋 SD345 D16～D35 約 8 t コンクリート 24-12-25 (20) 約 83 m³
工期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	8 2 3, 9 8 8, 0 0 0 円 (税込)
変更金額	+ 1 5, 6 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	8 3 9, 6 0 8, 0 0 0 円 (税込)
変更理由	1. PC斜材付き変形 π 型ラーメン橋工 寺田跨道橋について、設計照査の結果、主桁コンクリートの体積計算に数量変更が生じた。また、鉄筋とスターラップが干渉することも判明したため、π 型ラーメン主桁製作工 (主桁部) および π 型ラーメン主桁製作工 (斜材部) を数量精査 (増) し、π 型ラーメン主桁製作工 (垂直材部) を数量精査 (減) する。 2. 橋梁付属物工 寺田跨道橋について、詳細設計の引き渡しが無事完了したため、はく落防止工を追加する。また、関係機関協議により、排水装置工を減工する。 3. 仮設工 寺田跨道橋について、現地調査の結果、作業ヤードの地形が降雨時に滞水しやすい場所であり、十分な排水能力を確保する必要があるため水替え工を追加する。また、上記の増工に伴い、交通管理工を数量精査 (増) する。 4. 工期 工期は元設計とおりとする。