

(第1回)最終契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月14日
契約業者名	若築建設株式会社
契約業者の住所	東京都目黒区下目黒二丁目23番18号
工事の名称	R5東関道両宿地区改良工事
工事場所	茨城県行方市両宿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工 1式 掘削工 約640m3 路体盛土工 約130,000m3 法面整形工 約9,250m2 地盤改良工 1式 土質改良工 約18,300m3 サンドマット工 約9,320m3 パーチカルドレーン工 1,635本 法面工 約1,180m2 軽量盛土工(気泡混合) 1式 軽量盛土 約32,200m3 擁壁工 1式 L型擁壁 約680m3 排水構造物工 約840m 仮設工 1式
工期(自)	令和5年10月13日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	1,099,120,000円(税込み)
変更金額	+ 126,500,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,225,620,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 1) 現地調査の結果、土質条件に相違が生じたため、掘削工を追加する。 2) 工程調整の結果、現地の仮置き土を盛土に流用するため、路体盛土工(ICT)を増工する。 3) 現地踏査の結果、本工事の施工を行うと、工事用道路の使用ができなくなるため、掘削工(ICT)、法面整形工(切土部)(ICT)を減工する。 2. 地盤改良工 1) 動態観測区間の排水を促進するため、サンドマット工を追加する。 2) 土質試験の結果、仮置き土が土質条件を満たさないため、自走式土質改良工を追加する。 3) 成果の修正に伴い、インターチェンジ部の軟弱地盤対策として、パーチカルドレーン工を追加する。 3. 法面工 掘削範囲の変更に伴い、植生工を減工する。 4. 排水構造物工 成果の修正に伴い、動態観測区間にて盛土中央部の排水を行う必要が生じたため、地下排水工を追加する。 5. 構造物撤去工 武田川樋門施工にあたり、施工箇所までの工事用道路が錯綜するため、本工事に作業土工、構造物取壊し工、かご撤去工、運搬処理工を追加する。 6. 仮設工 本工事施行箇所に工事用車両を通行させるため、工事用道路工を追加する。 7. 共通仮設費 地盤改良工、工事用道路工追加に伴い、運搬費を追加する。 8. 工期は、地盤改良工、排水構造物工の増工により136日間延長し、令和7年3月31日までとする。