

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月12日
契約業者	株式会社浅沼組 東京本店
契約業者の住所	東京都港区芝浦2丁目15番6号オアーズ芝浦MJビル
工事の名称	R5綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事
工事場所	埼玉県八潮市浮塚地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和6年5月1日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	375,540,000 円(税込み)
変更金額	+3,421,000 円(税込み)
変更後の契約金額	378,961,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月17日
契約業者	株式会社浅沼組 東京本店
契約業者の住所	東京都港区芝浦2丁目15番6号オアーゼ芝浦MJビル
工事の名称	R5綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事
工事場所	埼玉県八潮市浮塚地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	工事延長 L＝約237m 河川土工 1式、護岸基礎工 1式、法覆護岸工1式（コンクリート（間知）ブロック積 約145m ² ）、擁壁護岸工 1式（プレキャスト擁壁 約76m）、根固め工 1式、付帯道路工 1式（アスファルト舗装 約1000m ² ）、光ケーブル配管工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
工期（自）	令和6年5月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	378,961,000 円（税込み）
変更金額	+72,380,000 円（税込み）
変更後の契約金額	451,341,000 円（税込み）
変更理由	1. 河川土工 施工性の観点から護岸基礎工をプレキャスト化した事に伴い施工延長の見直しを行った結果、盛土工については、数量精査(減)する。 2. 護岸基礎工 潮待ち施工等が施工工期に影響すること、また、施工性の観点から基礎工を現場打ち施工からプレキャスト化施工へ変更する。 3. 法覆護岸工 施工性の観点から護岸基礎工をプレキャスト化した事に伴い施工延長の見直しを行った結果、コンクリートブロック工を数量精査(減)する。 4. 擁壁護岸工 施工性の観点から護岸基礎工をプレキャスト化した事に伴い施工延長の見直しを行った結果、擁壁護岸工を数量精査(減)する。 5. 付帯道路工 現地精査の結果、アスファルト舗装工を数量精査(増)する。 6. 付属物設置工 現地精査の結果、安全利用に支障が生じるため、防止柵工を数量精査(増)する。 7. 構造物撤去工 施工性の観点から護岸基礎工をプレキャスト化した事に伴い施工延長の見直しを行った結果、構造物撤去工を数量精査(減)する。 8. 仮設工 現地精査の結果、土砂を搬入するにあたり搬入路の一部を拡幅する必要が生じたため、工事用道路工を増工する。 9. 工期 工期は、工事用道路工の増工により31日間延長し、令和7年3月31日までとする。