

契約変更の内容(第1回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和6年4月11日
契 約 業 者 名	萬屋建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	群馬県沼田市上原町1756番地2
工 事 の 名 称	R6栗原川第三砂防堰堤管理用道路工事
工 事 場 所	群馬県沼田市利根町追貝地先
工 事 種 別	一般土木工事
工事概要（変更した内容について記述する）	変更無し
工 期 （ 自 ）	令和6年3月25日
工 期 （ 至 ）	令和6年12月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	84,700,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	1,771,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	86,471,000 円（税込）
変 更 理 由	・令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更 ・令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更

第 2 回、最終 契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契約業者名	萬屋建設（株）
契約業者の住所	群馬県沼田市上原町 1 7 5 6 番地 2
工事の名称	R 6 栗原川第三砂防堰堤管理用道路工事
工事場所	群馬県沼田市利根町大字追貝地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	管理用道路工事延長 L=4 2 0 m 道路土工（掘削工 6, 2 0 0 m³、路体・路床盛土 3, 7 5 0 m³、法面整形 3, 8 5 0 m²、残土処理 1 式） 法面工（植生工 A=3, 7 0 0 m²、モルタル吹付 A=1, 3 1 3 m²） 石・ブロック積工（間知ブロック A=1 6 7 m²） 排水構造物工（側溝 L=1 5 5 m、管渠 L=4 m） 舗装工（凍上抑制層 A=1, 4 9 9 m²） 雑工（雑工 1 式） 仮設工 1 式 共通仮設費（準備費・安全費・技術管理費・営繕費 1 式）
工期（自）	令和 6 年 3 月 2 5 日
工期（至）	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
変更前の契約金額	8 6, 4 7 1, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 1 4, 8 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	1 0 1, 3 2 1, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. 砂防土工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い道路土工の見直しが必要となったため、道路土工を変更（増工）する。 2. 法面工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い法面工の見直しが必要となったため、法面工を変更（増工）する。 3. 擁壁工、石・ブロック積（張）工 1). 補強土壁工について、現地踏査の結果、変更（減工）する。 2). ブロック積み工について、土質条件の変更に伴い法面保護の必要が生じたため、ブロック積み工を追加する。 4. 排水構造物工、舗装工、防護柵工 受注者との協議の結果、擁壁工の増工に伴い排水構造物工、舗装工、防護柵工の見直しが必要となったため、変更（減工）する。 5. 雑工 現地踏査の結果、片品出張所管内での緊急的な現地対応の必要が生じたため、雑工を追加する。 6. 仮設工 受注者との協議の結果、交通誘導警備員の数量精査が必要となったため、交通管理工を変更（減工）する。 7. 共通仮設費 1). 準備費について、現地踏査の結果、工事支障となる伐採範囲及び処理数量の精査が必要となったため、準備費を変更（増工）する。 2). 技術管理費について、ICT活用に必要な必要資料等に要する費用を追加する。 3). 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 8. 工期は元設計とおりとする。