

第 1 回、最終 契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契約業者名	(株) 新津組
契約業者の住所	長野県南佐久郡小海町大字小海 4 3 9 9 番地 1
工事の名称	R 5 大窪沢川工事用道路工事
工事場所	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉地先
工事種別	一般土木
工事概要	工事用道路 L=9 6 3 m 道路土工 (ICT掘削工3, 100m ³ 、ICT法面整形工420m ²) 法面工 (植生工A=440m ² 、モルタル吹付A=82m ² 、吹付枠A=288m ² 、鉄筋挿入工N=150本) 擁壁工 (プレキャスト擁壁L=31m) 舗装工 (凍上抑制層A=3, 360m ² 、下層路盤A=3, 210m ²) 防護柵工 (ガードレールL=155m) 伐木除根工 (伐採除根A=8, 700m ²) 雑工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 6 月 6 日
工期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 2 6, 9 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 1, 4 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 5 8, 3 4 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 道路土工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い道路土工の見直しが必要となったため、砂防土工を変更 (増工) する。 2. 法面工 現地踏査の結果、掘削後の切土部に洗掘・浸食が確認されたため、法面工を変更 (増工) する。 3. 舗装工 凍上抑制層施工に先立ち実施した路床部の支持力試験の結果、置換えを含む層厚の見直しが生じたため、変更 (増工) する。 4. 構造物撤去工 現地踏査の結果、工区内に工事支障物が確認されたため、構造物撤去工を追加する。 5. 伐木除根工 現地踏査の結果、工事支障となる伐採後の処理数量の精査が必要となったため、木根等処分数量を精算変更 (増工) する。 6. 雑工 関係機関協議の結果、使用する工事用道路の安全走行を確保するため、緊急的な対策の必要が生じたため、追加する。 7. 仮設工 関連工事を含む現地調整の結果、交通管理工を変更 (増工) する。 8. 共通仮設費 1). 事業損失防止施設費について、関係機関協議の結果、騒音・振動調査を実施することとなったため追加する。 2). 技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査等、必要資料等に要する費用を追加する。 3). 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 9. 工期