

【 工 事 】

[標準様式例6-2]

(第1回(最終))契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月27日
契約業者名	(株) 磯建
契約業者の住所	茨城県結城郡八千代町大字菅谷 8 8 4 番地の 9
工 事 の 名 称	R 5 圏央道大生郷地区改良その 5 工事 (第 1 回変更)
工 事 場 所	自) 茨城県常総市大生郷町 至) 茨城県常総市大輪町
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	道路土工 1 式 法面工 1 式 擁壁工 1 式 石・ブロック積 (張) 工 1 式 排水構造物工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式

業土工を増工する。

3. 石・ブロック積(張)工

現地調査の結果、盛土を施工するにあたり、ブロック積擁壁を施工する必要が生じたため、作業土工、コンクリート積ブロック工を追加する。

4. 排水構造物工

- 1) 現地調査の結果、補強土壁部の排水経路を確保する必要が生じたため、作業土工を増工し、側溝工を追加する。
- 2) 設計照査の結果、集水桝・マンホール工を減工する。

5. 構造物撤去工

- 1) 現地調査の結果、盛土施工箇所に使用されていない工事用道路があったため、排水構造物撤去工を追加し、構造物取壊し工、運搬処理工を増工する。
- 2) 設計照査の結果、防草シート撤去工を減工する。

6. 仮設工

- 1) 現地調査の結果、新たな進入路の確保が必要となったため、工事用道路工を追加する。
- 2) 現地調査の結果、I期線側の盛土が崩れないよう土留めされていたため、土留・仮締切工の撤去を追加する。
- 3) 現地精査の結果、前工事より仮設材を引継ぐこととなったため、保守管理(花島地区)を追加する。
- 4) 大輪ストックヤードの管理を引継ぐ必要が生じたため、応急処理工を追加する。

7. 共通仮設費

- 1) 現地調査の結果、大輪ストックヤードにて使用していない敷鉄板があったため、運搬費を追加する。
- 2) 現地精査の結果、進入口確保のため、前工事より借地をおこなっていた箇所を引継ぐこととなったため、借地料として役務費を追加する。
- 3) 本工事は発注者指定型のICT活用工事であるため、ICT活用に係る技術管理費を増工する。

8. 工期

工期は元設計のとおりとする。