

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 6 日
契 約 業 者 名	三井住友建設（株） 東京土木支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区佃 2 - 1 - 6
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区跨道橋上部その 2 工事
工 事 場 所	茨城県土浦市中村西根地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要	P C 橋工（プレテンション桁製作工一式） 橋台工（橋台躯体工一式） 橋梁付属物工（橋梁用防護柵工25m） 現場塗装工（表面保護工163m2） コンクリート橋足場等設置工（橋梁足場工一式） 仮設工（作業ヤード整備工一式、交通管理工一式） 共通仮設費（運搬費一式、事業損失防止施設費一式、 技術管理費一式、営繕費一式）
工 期 （自）	令和 5 年 1 0 月 2 7 日
工 期 （至）	令和 7 年 1 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 1 , 9 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 5 , 4 6 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 7 , 3 6 5 , 0 0 0 円（税込み）

変 更 理 由	1. PC橋工 設計照査の結果、インサートアンカーを施工する必要性が生じたため、プレテンション桁製作工を増工する。 2. 橋台工 数量精査の結果、コンクリート使用量の変更が生じたため、橋台躯体工を増工する。 3. 橋梁付属物工 詳細成果の引渡しに伴い、数量の変更が生じたため、橋梁用防護柵工を増工する。 4. 現場塗装工 数量精査の結果、塗装範囲の見直しが生じたため、表面保護工を増工する。 5. コンクリート橋足場等設置工 現地精査の結果、ウイング周り枠組足場設置が必要になったため、橋梁足場工を増工する。 6. 仮設工 1) 現地精査の結果、作業ヤード整備のための固化材使用量見直しが生じたため、作業ヤード整備工を増工する。 2) 現地精査の結果、誘導員配置計画に変更が生じたため、交通管理工を減工する。 7. 共通仮設費 1) 作業ヤード整備工の増工に伴い、敷鉄板の運搬費を増工する。 2) 工事箇所周辺への影響を調査するため、家屋調査費を追加する。 3) 技術管理費として、BIM/CIM 適用工事に要する費用、遠隔臨場を追加する。 4) 営繕費として、快適トイレに関する費用を追加する。
---------	--