

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 巴コーポレーション
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区勝どき 4 - 6 - 2
工 事 の 名 称	R 5 東関道青沼地区跨道橋上部工事
工 事 場 所	茨城県行方市青沼地先
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要	工場製作工（桁製作工185.6t、検査路製作工（下部工検査路）2.9t、 工場塗装工一式） 鋼橋架設工（輸送工一式） 橋梁現場塗装工（現場塗装工324m2） 橋梁付属物工（排水装置工一式、伸縮装置工一式） 鋼橋足場等設置工（橋梁足場工一式） 共通仮設費（技術管理費一式、営繕費一式）
工 期 （自）	令和 5 年 6 月 2 8 日
工 期 （至）	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 7 , 3 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 5 7 , 5 3 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 4 , 8 5 0 , 0 0 0 円（税込み）

変 更 理 由	1. 工場製作工 詳細設計引渡しの結果、占用企業添加物支持金具、下部工検査路構造の設計修正を行ったため、桁製作工、検査路製作工（下部工検査路）、工場塗装工を増工する。 2. 鋼橋架設工 工場製作工変更の結果、輸送重量に変更が生じたため、輸送工を増工する。 3. 橋梁現場塗装工 現地精査の結果、塗装範囲に変更が生じたため、現場塗装工を増工する。 4. 橋梁付属物工 1) 当初契約時、工場製作工に対する率計上にて積算を行ったため、数量精査し、排水装置工を増工する。 2) 現地精査の結果、当初特記仕様書第54条に基づき、伸縮装置工を追加する。 5. 鋼橋足場等設置工 詳細設計引渡しの結果、橋台壁高欄設置のための枠組足場を設置する必要が生じたため、橋梁足場工を増工する。 6. 共通仮設費 1) 技術管理費として、遠隔臨場システム費、BIM/CIM 活用工事に要する費用、諸経費動向調査、施工調査費、道路工事維持管理資料作成費を追加する。 2) 営繕費として、快適トイレに関する費用を追加する。 7. 工期は元設計とおりとする。
------------------	---