

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月7日
契約業者	松浦建設株式会社
契約業者の住所	千葉県野田市東金野井957番地の1
工事の名称	R5江戸川左岸平方村新田地先堤防整備工事
工事場所	千葉県流山市平方村新田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	施工延長 L=約240m 盛土工 約10000m³、法面整形工 約7600m²、 護岸基礎工 約220m、法覆護岸工 約5700m²、 植生工 約7900m²、覆土工 約2700m³、 構造物撤去 1式、仮設工 1式仮設工一式
工期(自)	令和6年8月1日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	248,930,000 円(税込み)
変更金額	+16,500,000 円(税込み)
変更後の契約金額	265,430,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 現地調査の結果、盛土工を数量精査(減)する。 2. 護岸基礎工 現地調査の結果、鋼矢板の高さに相違があったため、矢板工を増工する。 3. 法覆護岸工 現地調査の結果、コンクリートブロック工を数量精査(減)する。 4. 付属物設置工 現地調査の結果、距離標の移設の必要が生じたため、付属物設置工を追加増工する。 5. 構造物撤去工 現地調査の結果、調整コンクリート、土木シート及び吸出し防止材の撤去・処分を行う必要が生じたため、構造物取り壊し工及び運搬処理工を増工する。 6. 仮設工 現地調査の結果、土取場において敷鉄板を敷設する必要が生じたため、工事用道路工を増工する。 7. 共通仮設費 1) 敷鉄板の数量増に伴い、仮設財運搬費を、増工する。 2) ICT施工の実施に伴い、3次元起工測量・3次元の設計データの作成費用及び、3次元出来型管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用を追加する。 8. 工期 工期は、元設計のとおりとする。