

## 手続き開始の公示等の概要(参考)

本資料は、本工事の手続き開始の公示に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。

本工事の詳細な内容に関しては、公示文及び入札説明書等をご覧ください。

<b>工事名</b>	動物検疫所天浪検疫場畜舎（25）建築改修その他工事	
<b>工事種別</b>	建築工事	
<b>工事場所(都県)</b>	千葉県	
<b>工事場所(市区町村)</b>	成田市三里塚大字天浪字西原 254-1	
<b>工事概要</b>	敷地面積 22,468m <sup>2</sup> 1. 建物 第5号畜舎 構造：鉄筋コンクリート造 平屋建て 建築面積：約 380m <sup>2</sup> 延べ面積：約 380m <sup>2</sup> 用途：その他の施設 工事内容：防水改修、外壁改修、建具改修、内装改修、外構工事、電気設備改修、機械設備改修	
<b>担当事務所</b>	東京第二営繕事務所	
<b>公示日/期限日/開札日</b>	R7.3.4 / R7.3.24 / R7.5.12	
<b>工期</b>	契約締結の翌日から R7.11.28 まで	
<b>入札契約方式/落札方式</b>	公募型指名競争入札/総合評価落札方式（企業実績評価型）	
<b>競争参加資格要件の概要</b>	<b>等級(ランク)</b>	建築工事 C等級又はB等級
	<b>本店・支店・営業所の所在地</b>	関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。
	<b>企業の施工実績等</b>	平成21年4月1日以降に、関東地方整備局管内で元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。） (ア) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物の屋上防水改修を含む工事 (イ) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物（躯体、外装、内装のすべてを含む。）の新築又は増築工事 ただし、申請できる同種工事の施工実績は2件までとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。 施工実績を2件申請した場合、1件の施工実績が確認できれば施工実績として認める。また、軽微なもの（請負代金額が500万円未満の工事）は、実績として認めない。 経常建設共同企業体にあつては、構成員のそれぞれが上記(ア)又は(イ)のいずれかの施工実績を有すること。 なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。

## 「動物検疫所天浪検疫場畜舎(25)建築改修その他工事」の概要(参考)

本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。本工事の詳細な内容に関しては、設計図書及び現場説明書等をご覧ください。

### 【工事の概要】

本工事は、動物検疫所天浪検疫場（成田市三里塚大字天浪字西原254-1）において、畜舎（平屋建て、延べ面積 383 m<sup>2</sup>）の屋上防水、外壁、建具などの改修を行うものです。

#### (1) 主な工事内容

- ・防水改修 屋上のシート防水を撤去・新設する改修
- ・外壁改修 外部塗装仕上げを撤去・新設する改修
- ・建具改修 外部建具を撤去・新設する改修（撤去工法）
- ・内装改修 畜房の床モルタル仕上げ等を撤去・新設する改修
- ・電気設備改修 畜房の電灯設備を撤去・新設する改修
- ・機械設備改修 控え室の空調換気設備及び給排水衛生設備を撤去・新設する改修

#### (2) 施工時期、施工条件

- ・工事期間中、当該畜舎及び隣接する畜舎は居抜きになります。
- ・仮設、作業範囲、作業時間については、「仮設備等計画図」（K-01 図）、「仮設備等計画図（参考図）」（KN-01 図）及び現場説明書を参照。

### 【実態を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等】

#### (1) 実態を踏まえた積算の運用

- ・法定福利費相当額が反映された実態を踏まえた価格設定を行います。

#### (2) 入札時積算数量書活用方式の適用

- ・発注者が示す入札時積算数量書を活用して入札に参加できます。

#### (3) 施工条件等の円滑な協議

- ・契約後発生した新たな調査や条件について、監督職員との協議となります。  
（請負代金額の変更が必要と判断された内容は設計変更の対象です）
- ・施工数量調査の結果、契約図書と異なる場合は、監督職員と協議の上、設計変更等の措置を講じます。

#### (4) 工事関係図書等の効率化

- ・本工事では必要最小限の工事関係図書等とし、その工事関係書類の書式は次よりダウンロードできます。

[https://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gi\\_jyutu/eizen\\_gi\\_jyutu00000018.html](https://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gi_jyutu/eizen_gi_jyutu00000018.html)

#### (5) 週休2日促進工事の適用

- ・本工事は受注者が発注者へ月単位の週休2日に取組む旨を協議して取組む受注者希望方式を適用します。

#### (6) 主任技術者又は監理技術者の扱い

- ・現場施工に着手するまでの期間（開札日から30日間を予定）は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しません。

#### (7) 見積活用方式の試行

- ・工事の実勢価格を予定価格へ適切に反映するため、本工事の一部に関して見積書を提出し、その妥当性が確認できた場合には予定価格作成のための参考とします。

**(8) 適切な工期の確保について**

- ・ 本工事においては、資機材及び機器等（以下、「機器等」という。）について、標準的な納期を元にした工期としています。昨今の機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成できない等、工期の延期等についての申し出等があった場合には、適切に協議に応じ、工事の一時中止等の適切な措置、及び状況に応じて必要な契約変更を実施します。



外 観



屋 上