

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) サンタキザワ
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯山市大字木島 1 1 4 4
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号長野東 B P 柳原地区改良舗装 9 工事
工 事 場 所	自) 長野県長野市北長池 至) 長野県長野市村山
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工 (掘削工 V=70m ³) 擁壁工 (場所打擁壁工 V=30m ³ 、プレキャスト擁壁工 V=45m) 排水構造物工 (側溝工 L=142m、管渠工 L=36m、集水桝・マンホール工 N=3箇所) 踏掛版設置工 (踏掛版設置工 V=63m ³) 縁石工 (縁石工 L=205m) 防草シート工 (防草シート工 A=2, 090m ²) 舗装工 (掘削工 V=260m ³ 、アスファルト舗装工 A=1, 975m ²) 大型土のう補強工 (大型土のう補強工 N=120袋) 構造物撤去工 (構造物取壊し工 V=6m ³) 除草工 (道路除草工 A=26, 000m ²) 応急処理工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 7 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変更理由

1. 道路土工
地元要望により、機能補償道路の施工を早急に行う必要が生じたことから、道路土工を追加する。
2. 擁壁工
1) 現地調査の結果、施工範囲の見直しを行ったことから作業土工、場所打擁壁工（構造物単位）及びプレキャスト擁壁工を減工する。
2) 受注者との協議の結果、ICT活用を行うことから作業土工(ICT)を追加する。
3. 排水構造物工
1) 現地精査の結果、作業土工及び集水桝・マンホール工を増工し、側溝工を減工する。
2) 受注者との協議の結果、ICT活用を行うことから作業土工(ICT)を追加する。
3) 地元要望により、機能補償道路の施工を早急に行う必要が生じたことから、管渠工を追加する。
4. 踏掛版設置工
現地調査の結果、側道部においてもカルバート前後の踏掛版設置が必須となったことから踏掛版設置工を追加する。
5. 縁石工
1) 現地精査の結果、高低差及び将来計画の観点より小型擁壁の一部を縁石へ見直したことから縁石工を追加する。
2) 地元要望により、機能補償道路の施工を早急に行う必要が生じたことから、縁石工を追加する。
6. 防護柵工
現地精査の結果、擁壁工の施工範囲の見直しが生じたことから、防護柵工を減工する。
7. 情報ボックス工
現地調査の結果、情報ボックス工を減工する。
8. 防草シート工
現地精査の結果、防草シート工を増工する。
9. 舗装工
1) 現地精査の結果、掘削工（側道部）及び舗装準備工を追加する。
2) 地元要望により、機能補償道路の施工を早急に行う必要が生じたことから、アスファルト舗装工（機能補償道路部）を追加する。
10. 舗装工
地元要望により、大型土のうによる土留を行っている部分の補強として、大型土のう補強工（市道111号線）を追加する。
11. 構造物撤去工
現地精査の結果、構造物取壊し工及び運搬処理工を増工し、大型土のう撤去工（市道111号線）を追加する。
12. 除草工
現地精査の結果、飛び石防護を実施したことから道路除草工の条件変更を行う。
13. 応急処理工
現地精査の結果、応急処理工を増工する。
14. 仮設工
1) 地元要望により、機能補償道路の施工を早急に行う必要が生じたことから、施工時の切廻し道路として切廻し道路工（機能補償道路部）を追加する。
2) 防塵対策として、工事用道路工を追加する。
3) 現地精査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。
15. 共通仮設費
1) 工事用道路工の追加に伴い、運搬費を追加する。
2) 現地精査の結果及びBIM/CIM活用に伴い、技術管理費を増工する。
3) 快適トイレの設置に伴い、営繕費を追加する。
16. 工期
工期は、上記の増工により34日間延長し、令和7年3月31日までとする。