(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月3日
契約業者名	株式会社高橋土建
契約業者の住所	埼玉県川越市大字小ケ谷118番地1
工事の名称	R5国道17号上尾道路箕田地区改良工事
工事場所	埼玉県鴻巣市箕田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 路体盛土工：540m ³ 、路床盛土工：390m ³ 、 法面整形工：280m ² 、裏込め工：620m ³ 、 土質改良工：-130m ³ 擁壁工 場所打ち擁壁工：70m ³ 、帯鋼補強土壁工：1,129m ² 構造物撤去工 立入防止柵撤去：61m、構造物取壊し：1式、 暗渠排水管撤去：12m、運搬処理工：1式 仮設工 工事用道路工：1式、交通管理工：1式 技術管理費 施工調査費：1式、遠隔臨場：1式 営繕費 快適トイレ：1式
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月25日
変更前の契約金額	147,290,000円（税込み）
変更金額	+ 32,780,000円（税込み）
変更後の契約金額	180,070,000円（税込み）

変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 道路土工<ol style="list-style-type: none">1) 現地調査の結果、流用土の土質条件が満足せず購入土としたため、路体盛土工および路床盛土工、裏込め工を増工する。2) 現地調査の結果、法面整形工については、数量精査（減）する。2. 擁壁工<ol style="list-style-type: none">1) 現地調査の結果、作業土工については、数量精査（増）する。2) 設計修正の結果、L型擁壁の構造変更が生じたため、場所打ち擁壁工を増工する。3) 地質調査の結果、流用土の土質条件が満足せず購入土としたため、補強土壁工を増工する。4) 用地引渡時期の遅れにより、工期内に完了できない。また、作業土工に伴う隣接地(民地)の一時借地について、地権者の同意を得られなかったため、擁壁工を削除する。3. 構造物撤去工 現地調査の結果、既設構造物等の撤去が必要となったため、立入防止柵撤去工、構造物取壊し工、排水構造物撤去工、運搬処分工を追加する。4. 仮設工<ol style="list-style-type: none">1) 用地契約の遅れに伴い、別ルートで工事用道路を整備する必要が生じたため、工事用道路を増工する。2) 警察協議の結果および上記工種の増工に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。5. 共通仮設工 現地精査の結果、技術管理費の増工し、営繕費を追加する。
------	---