

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 5 今市上流第 1 床固改築工事
工事場所	栃木県日光市今市地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	流路 砂防土工 残土処理工 床固め工 側壁工 魚道工 根固め・水制工 作業土工 整形仕上げ工 護床工 構造物撤去工 構造物取壊し工 運搬処理工 仮設工 水替工 交通管理工 共通仮設費 共通仮設費 準備費 技術管理費 営繕費 1 式 (増) 1 式 (減) 1 式 (減) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (追加) 1 式 (追加) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (追加) 1 式 (追加) 1 式 (追加)
工期 (自)	令和6年9月6日
工期 (至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額 (税込)	¥159,280,000
変更金額 (税込)	¥17,710,000
変更後の契約金額 (税込)	¥176,990,000

変更理由	1. 砂防土工 現地精査の結果、数量精査（減）をする。 2. 床固め工 魚道隔壁ブロックについて、両側を打設しないと構造的に不安定であることから、呼び水水路部を打設したため魚道工を増工する。 3. 根固め・水制工 現地精査の結果、既設護岸法尻に根固めがなかったことから、洗掘防止対策として作業土工、整形仕上げ工を追加し護床工を増工する。 4. 構造物撤去工 現地精査の結果、構造物取壊し工および、運搬処理工の数量精査（増）をする。 5. 仮設工 現地精査の結果、水替工および交通誘導員の数量精査（増）をする。 6. 共通仮設費 受注者と協議の結果、伐木の追加および、B I M / C I M 活用工事、遠隔臨場工事としたため、B I M / C I M 活用工事に要する費用と遠隔臨場設備費を追加する。また、モニタリング調査、施工状況モニタリング調査を追加する。 7. 工 期 工期は元設計のとおりとする。
-------------	---