

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	阿部建設(株)
契約業者の住所	千葉県旭市ニの528
工事の名称	R5圏央道神崎下総地区改良その2工事
工事場所	千葉県成田市名木地先、千葉県成田市芝地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工(掘削工880m <sup>3</sup> 、路体盛土工一式、法面整形工一式、 法面整形工(ICT)1,750m <sup>2</sup> ) 法面工(植生工一式) 軽量盛土工(作業土工一式、軽量盛土工987m <sup>3</sup> ) 擁壁工(作業土工一式) 石・ブロック積(張)工(作業土工一式、コンクリートブロック工一式) 排水構造物工(作業土工一式、管渠工745m、集水桝・マンホール工27箇所) 橋台工(橋梁用防護柵工一式、転落防止網工57m) 応急処理工(応急処理工一式) 構造物撤去工(排水構造物撤去工一式、仮設構造物撤去工一式、 運搬処理工一式)
工期(自)	令和 6年 1月15日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	218,350,000円(税込み)
変更金額	+ 171,600,000円(税込み)
変更後の契約金額	389,950,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

## 変更理由

### 1. 道路土工

1) 現地精査の結果、工事用道路として使用するために施工済みとなっている箇所が

存在するため、掘削工、路体盛土工を減工する。

2) 当初設計では、施工者希望型であった法面整形工について、ICTにて施工を行うた

め、法面整形工を減工し、法面整形工（ICT）を追加する。

### 2. 法面工

現地精査の結果、現状の法面に草が繁茂しており、植生工が不要となったため、植生

工を減工する。

### 3. 軽量盛土工

設計照査の結果、設計見直しが生じたため、作業土工を増工し、軽量盛土工を減工する。

### 4. 擁壁工

設計照査の結果、設計見直しが生じたため、作業土工を減工する。

### 5. 石・ブロック積（張）工

現地精査の結果、施工延長の見直しが生じたため工事契約後、詳細成果を引き渡した

ため、作業土工、コンクリートブロック工を減工する。

### 6. 排水構造物工

設計照査の結果、設計見直しが生じたため、作業土工、管渠工を減工し、集水桝・マンホール

工を増工する。

### 7. 橋台工

工事間調整の結果、浄向川第二橋橋台に必要な剛性防護柵基礎を施工するため、橋梁

用防護柵工、転落防止網工を追加する。

### 8. 応急処理工

現地精査の結果、数量の見直しが生じたため、応急処理工を減工する。

### 9. 構造物撤去工

現地調査の結果、本工事施工の支障となるU型側溝が発見されたため、排水構造物撤

去工、仮設構造物撤去工、運搬処理工を追加する。

### 10. 工期は元設計とおりとする。