

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	東綱橋梁（株）
契 約 業 者 の 住 所	栃木県下野市下古山 1 4 3
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区跨道橋上部その 1 工事
工 事 場 所	茨城県土浦市中村西根地先、茨城県つくば市西大井地先、 茨城県つくば市稲荷川地先
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要	【中村西根地区】 工場製作工（桁製作工一式） 工場製品輸送工（輸送工169.7t） 鋼橋架設工（地組工128.8t、現場継手工一式、架設工（クレーン架設）一式） 橋梁現場塗装工（現場塗装工201m2） 橋梁付属物工（伸縮装置工34.8m、排水装置工一式、橋梁用防護柵工168m、 橋梁用高欄工一式） 鋼橋足場等設置工（橋梁足場工一式） 応急処理工（応急処理事業工一式） 仮設工（作業ヤード整備工一式、交通管理工一式） 共通仮設費（運搬費一式、技術管理費一式、営繕費一式） 【西大井地区】 巡視・巡回工（道路巡回工一式） 応急処理工（応急処理事業工一式）
工 期（自）	令和 5 年 9 月 1 日
工 期（至）	令和 7 年 3 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 3 , 7 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 1 1 , 3 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 5 , 0 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

【中村西根地区】

1. 工場製作工

橋梁付属物工変更の結果、ボルト・ナットの数量や製作加工に変更が生じたため、工場製作工を増工する。

2. 工場製品輸送工

特記仕様書第103条に基づき、運搬距離を変更し輸送工を増工する。

3. 鋼橋架設工

現地調査の結果、架設工法に変更が生じたため、地組工を減工し、現場継手工、架設工(クレーン架設)を増工する。

4. 橋梁現場塗装工

現地精査の結果、塗装範囲に変更が生じたため、現場塗装工を増工する。

5. 橋梁付属物工

特記仕様書第110条に基づき、伸縮装置工、排水装置工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工を追加増工する。

6. 鋼橋足場等設置工

橋梁付属物工変更の結果、昼間作業から夜間作業へ変更が生じたため、橋梁足場工を増工する。

7. 応急処理工

地元要望の結果、道路の草刈りの必要が生じたため、応急処理作業工を追加する。

8. 仮設工

(1) 鋼橋架設工変更の結果、作業ヤードの砕石敷均し及び敷鉄板が必要となったため、作業ヤード整備工を追加する。

(2) 現場精査の結果、交通誘導警備員が必要となったため、交通管理工を追加する。

9. 共通仮設費

(1) 仮設工変更の結果、重建設機械分解組立輸送の距離及び回数が少なくなったため、運搬費を減工する。

(2) 技術管理費として、道路橋維持管理資料作成費、BIM/CIM活用工事に要する費用、遠隔臨場システム・機器費用を追加する。

(3) 営繕費として、快適トイレに関する費用を追加する。

【西大井地区】

10. 巡視・巡回工

牛久土浦BPの現場の巡回が必要となったため、道路巡回工を追加する。

11. 応急処理工

地元要望により、道路の草刈りの必要が生じたため、応急処理作業工を追加する。