

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	鈴縫工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市城南町 1 - 1 1 - 3 1
工 事 の 名 称	R 5 東関道川尾築地地区改良その 1 工事
工 事 場 所	自）茨城県潮来市古高 至）茨城県潮来市築地
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	切廻し道路工(1)（掘削工（I C T）一式、路体盛土工一式、 法面整形工（I C T）一式、植生工一式、掘削工一式、 工事用道路工一式） 切廻し道路工(2)（掘削工（I C T）4,000m3、路体盛土工一式、 作業土工一式、コンクリートブロック工一式、 路体盛土工（I C T）一式、 法面整形工（I C T）3,770m2、植生工2,955m2、 法面吹付工1,030m2、路床安定処理工615m2、 構造物取壊し工一式、防護柵撤去工179m、 道路除草工2,900m2、運搬処理工一式、防止柵工一式） 作業ヤード整備工（掘削工（I C T）一式、法面整形工（I C T）1,210m2、 法面工1,210m2、構造物取壊し工一式、運搬処理工一式） 仮設工（工事用道路工一式） 共通仮設費（運搬費一式、技術管理費一式）
工 期 （自）	令和 5 年 9 月 1 4 日
工 期 （至）	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 7 , 8 9 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 7 4 , 9 1 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 2 , 8 0 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 切廻し道路工(1)

現況測量を実施した結果、当初数量の見直しが必要となったため、掘削工（ICT）、路体盛土工、

法面整形工（ICT）、植生工を減工し、掘削工、工事用道路工を増工する。

2. 切廻し道路工(2)

1）現況測量を実施した結果、当初数量の見直しが必要となったため、掘削工（ICT）、

路体盛土工、作業土工、コンクリートブロック工を減工し、路体盛土工（ICT）、

法面整形工（ICT）、植生工、法面吹付工を増工する。

2）路床C B R 試験を実施した結果、安定処理が必要となったため、路床安定処理工

を追加する。

3）現地精査の結果、土工、伐採工施工の支障となるため、構造物取壊し工、防護柵

撤去工、道路除草工、運搬処理工、防止柵工を増工する。

3. 作業ヤード整備工

工事間調整の結果、古高地区の掘削工（ICT）、法面整形工（ICT）、法面工、構造物取

壊し工、運搬処理工を追加する。

4. 仮設工

現地精査の結果、トラフィカビリティ確保の観点から、切廻し道路部施工に敷鉄板が

必要となったため、工事用道路工を増工する。

5. 共通仮設費

1）工事用道路工増工に伴い、敷鉄板輸送のため、運搬費を増工する。

2）技術管理費として、古高高架橋P 2 5 橋脚の変位測定に掛かる費用を追加する。

6. 工期は上記増工に伴い、1 2 2 日間延伸し、令和7年6月30日とする。