

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月14日
契 約 業 者 名	谷原建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくばみらい市下長沼118-1
工 事 の 名 称	R5東関道島須地区改良工事
工 事 場 所	茨城県潮来市島須地先、茨城県潮来市清水地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【島須地区】 地盤改良工（固結工一式、固結工（ICT）一式） カルバート工（場所打函渠工（構造物単位）一式、 プレキャストカルバート工一式） 共通仮設費（技術管理費一式） 【清水地区】 道路土工（掘削工（ICT）一式、路体盛土工一式、 路体盛土工（ICT）一式、路床盛土工一式、 路床盛土工（ICT）一式、法面整形工（ICT）3,740m2） 仮設工（工事用道路工一式）
工 期（自）	令和 5年11月 1日
工 期（至）	令和 7年 6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	270,600,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 66,990,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	337,590,000円（税込み）
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

【島須地区】

1. 地盤改良工

当初特記仕様書第35条に基づき、ICT建設機械による施工を行うため、固結工を減工し固結工（ICT）を追加する。

2. カルバート工

- (1) 設計精査の結果、函渠の構造に変更が生じたため、場所打函渠工（構造物単位）を増工する。
- (2) 設計精査の結果、吐口柵の構造に変更が生じたため、プレキャストカルバート工を減工する。

3. 共通仮設費

技術管理費として、六価クロム溶出試験、保守管理（ICT）、システム初期費（ICT）、コンクリート温度解析、鉄筋探査を追加する。

【清水地区】

4. 道路土工

地元要望により、工事用道路の線形を変更する必要が生じたため、掘削工（ICT）、路体盛土工、路体盛土工（ICT）、路床盛土工、路床盛土工（ICT）、法面整形工（ICT）を追加する。

5. 仮設工

道路土工を追加した結果、敷鉄板及び土のう設置の必要が生じたため、工事用道路工を追加する。

6. 工期

上記増工に伴い、契約工期を令和7年3月31日から9日間延伸し、令和7年6月30日までとする。