単　価　合　意　書

令和６年３月２２日に契約したＲ５北浦左岸梶山地先外護岸補強工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和06年06月06日

発注者　　住所　茨城県潮来市潮来３５１０

氏名　分任支出負担行為担当官　関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所長　山本　陽子

受注者　　住所　茨城県行方市繁昌３５３番地の１

氏名　高橋建設株式会社　代表取締役　高橋　修一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川維持		式	1		32,907,420	
護岸補強工		式	1		32,907,420	
袋詰根固め設置工		式	1		32,907,420	
袋詰根固め積込み 境島	陸上積込み作業　2t型	袋	1,170	1,607	1,880,190	
袋詰根固め運搬 境島～沼尾	陸上運搬　L=10～20km　2t型	袋	1,170	2,881	3,370,770	
袋詰根固め積込み 沼尾	台船積込み作業　2t型	袋	1,170	1,722	2,014,740	
袋詰根固め水上運搬 梶山	水上運搬　L=10～20km	袋	1,170	5,273	6,169,410	
袋詰根固め設置 梶山	水上施工　2t型	袋	1,170	16,643	19,472,310	
直接工事費		式	1		32,907,420	
共通仮設費		式	1		6,787,965	
共通仮設費		式	1		2,006,908	
運搬費		式	1		1,411,868	
作業船等えい航費		式	1		1,411,868	1回
現場環境改善費（率計上）		式	1		595,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		4,781,057	
純工事費		式	1		39,695,385	
現場管理費		式	1		21,723,473	
工事原価		式	1		75,667,182	
一般管理費等		式	1		13,002,818	
工事価格		式	1		88,670,000	
消費税相当額		式	1		8,867,000	
工事費計		式	1		97,537,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持		式	1		7,200,256	
護岸補強工		式	1		7,200,256	
袋詰根固め設置工		式	1		7,200,256	
袋詰根固め積込み 境島	陸上積込み作業　2t型	袋	256	1,607	411,392	
袋詰根固め運搬 境島～沼尾	陸上運搬　L=10～20km　2t型	袋	256	2,881	737,536	
袋詰根固め積込み 沼尾	台船積込み作業　2t型	袋	256	1,722	440,832	
袋詰根固め水上運搬 沼尾～二重作	水上運搬　L=10～20km	袋	256	5,273	1,349,888	
袋詰根固め設置 二重作	水上施工　2t型	袋	256	16,643	4,260,608	
直接工事費		式	1		7,200,256	
共通仮設費		式	1		1,539,439	
共通仮設費		式	1		366,489	
運搬費		式	1		189,781	
作業船等えい航費		式	1		189,781	1回
現場環境改善費（率計上）		式	1		176,708	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		1,172,950	
純工事費		式	1		8,739,695	
現場管理費		式	1		5,508,629	
工事原価		式	1		14,248,324	

単　価　合　意　書

令和７年１月１５日に契約したＲ５北浦左岸梶山地先外護岸補強工事（第２回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年01月20日

発注者　　住所　茨城県潮来市潮来３５１０

氏名　分任支出負担行為担当官　関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所長　山本　陽子

受注者　　住所　茨城県行方市繁昌３５３番地の１

氏名　高橋建設株式会社　代表取締役　高橋　修一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川維持		式	1		19,061,384	
護岸補強工		式	1		17,215,060	
袋詰根固め設置工		式	1		17,215,060	
袋詰根固め積込み 境島	陸上積込み作業　2t型	袋	0	1,607	0	
袋詰根固め積込み 本新	陸上積込み作業　2t型	袋	258	1,719	443,502	
袋詰根固め積込み 西浦耕地	陸上積込み作業　2t型	袋	29	1,719	49,851	
袋詰根固め積込み 沼尾仮置場	陸上積込み作業　2t型	袋	214	1,719	367,866	
袋詰根固め運搬 境島～沼尾	陸上運搬　L=10～20km　2t型	袋	0	2,881	0	
袋詰根固め運搬 本新～沼尾	陸上運搬　L=20～30km　2t型	袋	98	3,893	381,514	
袋詰根固め運搬 本新～八筋川荷揚場	陸上運搬　L=5～10km　2t型	袋	160	2,271	363,360	
袋詰根固め運搬 西浦耕地～沼尾	陸上運搬　L=10～20km　2t型	袋	29	3,082	89,378	
袋詰根固め運搬 沼尾仮置場～沼尾	陸上運搬　L=100m程度　2t型	袋	214	3,352	717,328	
袋詰根固め積込み 八筋川荷揚場	台船積込み作業　2t型	袋	117	1,842	215,514	
袋詰根固め積込み 沼尾	台船積込み作業　2t型	袋	341	1,722	587,202	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
袋詰根固め製作 沼尾	中詰材（割栗石150mm～200mm）	袋	214	20,235	4,330,290	
袋詰根固め水上運搬 梶山	水上運搬　L=10～20km	袋	341	5,273	1,798,093	
袋詰根固め設置 梶山	水上施工　2t型	袋	244	16,643	4,060,892	
袋詰根固め設置 梶山	水上施工　2t型　新材	袋	214	17,805	3,810,270	
仮設工		式	1		1,846,324	
工事用道路工		式	1		866,381	
敷鉄板 本新	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		143,079	
敷鉄板 沼尾	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		723,302	
交通管理工		式	1		979,943	
交通誘導警備員		式	1		979,943	
直接工事費		式	1		19,061,384	
共通仮設費		式	1		6,343,560	
共通仮設費		式	1		4,066,304	
運搬費		式	1		2,811,643	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費 本新		式	1		565,928	
仮設材運搬費 沼尾		式	1		1,144,029	
作業船等えい航費		式	0		0	1回
作業船等えい航費		式	1		1,101,686	
技術管理費		式	1		112,657	
施工調査費 施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査		式	1		16,204	
遠隔臨場		式	1		96,453	
営繕費		式	1		825,638	
快適ﾄｲﾚ		式	1		825,638	
現場環境改善費（率計上）		式	1		316,366	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,277,256	
純工事費		式	1		25,404,944	
現場管理費		式	1		11,637,062	
工事原価		式	1		94,740,585	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		15,699,415	
工事価格		式	1		110,440,000	
消費税相当額		式	1		11,044,000	
工事費計		式	1		121,484,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川維持		式	1		4,475,250	
護岸補強工		式	1		4,475,250	
袋詰根固め設置工		式	1		4,475,250	
袋詰根固め積込み 境島	陸上積込み作業　2t型	袋	0	1,607	0	
袋詰根固め積込み 本新	陸上積込み作業　2t型	袋	153	1,719	263,007	
袋詰根固め運搬 境島～沼尾	陸上運搬　L=10～20km　2t型	袋	0	2,881	0	
袋詰根固め運搬 本新～沼尾	陸上運搬　L=20～30km　2t型	袋	153	3,893	595,629	
袋詰根固め積込み 沼尾	台船積込み作業　2t型	袋	153	1,722	263,466	
袋詰根固め水上運搬 沼尾～二重作	水上運搬　L=10～20km	袋	153	5,273	806,769	
袋詰根固め設置 二重作	水上施工　2t型	袋	153	16,643	2,546,379	
直接工事費		式	1		4,475,250	
共通仮設費		式	1		2,042,778	
共通仮設費		式	1		1,251,863	
運搬費		式	1		1,125,510	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業船等えい航費		式	0		0	1回
作業船等えい航費		式	1		1,125,510	
現場環境改善費（率計上）		式	1		126,353	
共通仮設費（率計上）		式	1		790,915	
純工事費		式	1		6,518,028	
現場管理費		式	1		4,154,233	
工事原価		式	1		10,672,261	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川維持 【西浦耕地】		式	1		18,296,975	
根固め工		式	1		17,725,600	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		17,725,600	
袋詰根固め製作	2t型 中詰材(割栗石150mm～200mm)	袋	800	20,438	16,350,400	
袋詰根固め詰並べ	陸上詰並べ作業 2t型	袋	800	1,719	1,375,200	
維持補修工		式	1		144,977	
維持補修工		式	1		144,977	
土砂敷均し		式	1		44,902	
資材移動		式	1		100,075	
仮設工		式	1		426,398	
工事用道路工		式	1		426,398	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		426,398	
直接工事費		式	1		18,296,975	
共通仮設費		式	1		3,222,511	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,475,746	
運搬費		式	1		1,225,933	
仮設材運搬費		式	1		1,225,933	
現場環境改善費（率計上）		式	1		249,813	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,746,765	
純工事費		式	1		21,519,486	
現場管理費		式	1		8,469,544	
工事原価		式	1		29,989,030	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【潮来】		式	1		9,504,419	
河川土工		式	1		399,562	
掘削工		m3	1		24,320	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	20	1,216	24,320	
盛土工		式	1		260,560	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	6,402	192,060	
土材料		式	1		68,500	
法面整形工		式	1		114,682	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	20	888.6	17,772	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	220	440.5	96,910	
法覆護岸工		式	1		6,596,532	
作業土工		式	1		181,600	
床掘り (小規模)	土砂	式	1		65,510	
埋戻し (小規模)	土砂	式	1		116,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
階段工		式	1		4,513,114	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段 川表	1:3.0	m2	151	15,123	2,283,573	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段 川裏	1:2.0	m2	78	18,596	1,450,488	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ (均しｺﾝｸﾘｰﾄ)川表	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	m3	15	32,774	491,610	
胴込・裏込材(砕石) 川表	再生砕石 RC-40	m3	23	7,621	175,283	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 川裏		m3	2	34,009	68,018	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	m3	0.7	63,061	44,142	
護岸付属物工		式	1		1,901,818	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯Co)	幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	23.8	20,949	498,586	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	20.6	19,801	407,900	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 川表(1:3.0)	底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	20.6	24,093	496,315	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 川裏(1:2.0)	底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	20.6	24,093	496,315	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	0.7	3,860	2,702	
付帯道路工		式	1		485,465	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		384,133	
下層路盤(車道・路肩部) 川裏	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	10	728.6	7,286	
下層路盤(歩道部) 天端	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	107	870.8	93,175	
表層(車道・路肩部) 川裏	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10	2,837	28,370	
表層(歩道部) 天端	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	107	2,386	255,302	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		101,332	
平場ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	22	4,606	101,332	
構造物撤去工		式	1		150,295	
構造物取壊し工		式	1		80,498	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		18,004	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	式	1		32,787	
舗装版破砕 天端	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	m2	77	210.7	16,223	
舗装版破砕 川裏	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	10	210.7	2,107	
舗装版破砕 川表	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	54	210.7	11,377	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		69,797	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	4,718	18,872	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	3,520	24,640	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	1,813	7,252	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	2,719	19,033	
仮設工		式	1		1,872,565	
工事用道路工		式	1		377,736	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		377,736	
交通管理工		式	1		1,494,829	
交通誘導警備員		式	1		1,494,829	
直接工事費		式	1		9,504,419	
共通仮設費		式	1		2,533,707	
共通仮設費		式	1		1,579,787	
運搬費		式	1		1,332,868	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		1,131,857	
小運搬		式	1		201,011	
営繕費		式	1		98,382	
快適ﾄｲﾚ		式	1		98,382	
現場環境改善費（率計上）		式	1		148,537	
共通仮設費（率計上）		式	1		953,920	
純工事費		式	1		12,038,126	
現場管理費		式	1		4,999,162	
工事原価		式	1		17,037,288	