

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[長野国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R6国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良20工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 20,000m³
排水構造物工 500m
舗装工 2,000m²
地盤改良 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R6国道18号坂城更埴BP網掛地区改良10工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県埴科郡坂城町
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 30,000m³
排水構造物工 800m
舗装工 2,000m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R6国道19号防災東広津地区外改良2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県東筑摩郡生坂村
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 18,000m³
用排水路工 200m
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R6国道20号下諏訪岡谷BP今井地区外改良舗装2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県岡谷市～長野県茅野市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・舗装工 約15,000m³
・道路土工 約3,000m³
・除草工 1式
・仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R 7 国道 1 5 8 号松本波田道路新村和田地区外改良 5 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市
- 3) 工 期 : 約 18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 用排水路工 約 2 0 0 m
盛土工 約 1 5, 0 0 0 m³
地盤改良工 約 1, 0 0 0 m³
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2 - 6 工 事 名 R 7 国道 1 5 8 号松本波田道路新村和田地区外改良 6 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市
- 3) 工 期 : 約 16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 用排水路工 約 3 0 0 m
道路土工 約 1 5, 0 0 0 m³
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2 - 7 工 事 名 R 7 国道 1 8 号上田 B P 国分地区改良 4 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県上田市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 0, 0 0 0 m³
排水構造物工 5 0 0 m
舗装工 5, 0 0 0 m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2 - 8 工 事 名 R 7 国道 1 8 号上田 B P 蒼久保地区歩道橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県上田市
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼単純下路式 I 桁橋
橋長 L = 3 4. 0 m
支間長 L = 3 1. 0 m
歩道橋上部工 2 5. 9 t
塗装工 約 1, 6 0 0 m²
仮設工 1 式
架設工法 : クレーン・ベント架設
(工事発注規模)
2億3,000万円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- 2 - 9 工 事 名 R 7 国道 1 8 号坂城更埴 B P 塩崎地区改良 2 1 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市
- 3) 工 事 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 50,000m³
排水構造物工 500m
舗装工 2,000m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2 - 1 0 工 事 名 R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市
- 3) 工 事 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部 2 基
橋梁上部 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2 - 1 1 工 事 名 R 7 国道 2 0 号下諏訪岡谷 B P 1 号橋下部他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県諏訪郡下諏訪町
- 3) 工 事 期 : 約 17 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1,000m³
橋梁下部 1 脚
仮橋 1 橋
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2 - 1 2 工 事 名 R 7 国道 2 0 号下諏訪岡谷 B P 2 号橋仮橋設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県諏訪郡下諏訪町
- 3) 工 事 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 100m³
仮橋 1 橋
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- 2 - 1 3 工 事 名 R 6 あづみの公園施設改修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 国営アルプスあづみの公園～国営アルプスあづみの公園
- 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・管理施設整備工 1 式
・伐採工 1 式
・建築施設改修工 1 式
・設備改修工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2 - 1 4 工 事 名 R 7 長野国道管内道路情報表示設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市
- 3) 工 事 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本工事は長野国道事務所管内の道路情報表示設備を更新するものである。
・道路情報表示設備 6 面
・ネットワーク設備 6 台
・道路情報主制御設備 1 台
・システムインテグレーション 1 式
・配管・配線 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2 - 1 5 工 事 名 R 7 長野国道管内CCTV設備他更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本工事は長野国道事務所管内のCCTV設備を更新するものである。
・CCTV設備 19台
・ネットワーク設備 19台
・ラジオ再放送送波設備 1 架
・システムインテグレーション 1 式
・配管・配線 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- 4 - 1 工 事 名 R7国道18号新寿橋外橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県上水内郡信濃町
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 新寿橋：剥落防止工59m²、横桁補修工17kg、部分塗装塗替工22m² 表面含浸工49m² 足場工192m²
古間跨線橋：剥落防止工71m²、部分塗装塗替工332m²、表面含浸工610m²、床版補修工562m²、伸縮装置取替工17m、足場工812m²
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 4 - 2 工 事 名 R7国道18号長野大橋補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市
- 3) 工 期 : 約 21ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 路面切削工 4,500m²
橋面防水工 4,500m²
オーバーレイ工 4,500m²
区画線工 1,700m
床版補修工 500m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 4 - 3 工 事 名 R7国道19号宮渚陸橋外橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 宮渚陸橋：路面切削工140m²、橋面防水工140m²、橋面舗装工140m²、伸縮装置取替工18m
平田跨線橋：路面切削工150m²、橋面防水工150m²、橋面舗装工150m²、伸縮装置取替工18m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 4 - 4 工 事 名 R7国道19号稲里高架橋外橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 稲里高架橋上り：剥落防止工1204m²、伸縮装置取替工34m
稲里西オンランプ上り：剥落防止工58m²、伸縮装置取替工11m 稲里西ランプ橋下り：剥落防止工59m²、伸縮装置取替工11m 両郡橋：舗装打換工871m²、橋面防水工871m²、鋼製排水溝取替工168m

4. 指名競争入札方式

		(工事発注規模)	
		2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	入札予定時期:	第2四半期	
6)	その他:	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。	
			[長野国道事務所]
4 - 5	工 事 名	R7長野出張所管内橋梁補修維持工事	
1)	工 事 種 別 :	橋梁補修工事	
2)	工 事 場 所 :	長野県長野市～長野県上水内郡飯綱町	
3)	工 期 :	約 10ヶ月	
4)	工 事 概 要 :	岡田川橋(下本線): ひび割注入62m、舗装撤去・設置313m ² 、床版防水313m ² 浅川新橋側道橋(下): 当て板補修3kg、塗装塗替104m ² 、伸縮装置補修5m 緑町歩道橋: 桁補修58kg、塗装塗替270m ² 、舗装打換80m ² 普光寺横断歩道橋: 桁補修30kg、塗装塗替200m ² 、舗装打換70m ²	
		(工事発注規模)	
		1億円以上 2億円未満	
5)	入札予定時期:	第1四半期	
6)	その他:	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。	

5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし