

(第 3 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契約業者名	株式会社島村工業
契約業者の住所	埼玉県比企郡川島町大字牛ヶ谷戸 4 8 9 番地
工事の名称	R 5 国道 1 7 号上尾道路北中野登戸地区改良工事
工事場所	自) 埼玉県鴻巣市北中野 至) 埼玉県鴻巣市登戸
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 掘削工 : 67m ³ 、路体盛土工 : -6, 500m ³ 、 路体盛土工 : 57m ³ 、法面整形工 : -1, 730m ² 地盤改良工 固結工 (I C T) : 441m ³ 擁壁工 プレキャスト擁壁工 : -261m 排水構造物工 プレキャストカルバート工 : 87. 9m、集水桝・マンホール工 : 5基 舗装工 不陸整正 : 37m ² 、アスファルト舗装工 : 37m ² 防止柵工 ガードパイプ : 5基 構造物撤去工 防護柵撤去 : 15m、構造物取壊し : 1 式、 伐木除根 : 7本、運搬処理工 : 1 式 仮設工 工事用道路工 : -1, 710m ² 、土留・仮締切工 : 1 式、 作業ヤード整備工 : 1 式、仮水路工 : 1 式、 水道引込工 : 1 式、交通管理工 : 1 式 共通仮設費 運搬費 : 1 式、役務費 : 1 式、技術管理費 : 1 式 営繕費 快適トイレ : 1 式
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変更前の契約金額	1 5 1, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 0, 5 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 8 2, 3 8 0, 0 0 0 円 (税込み)

変更理由

1. 道路土工

1) 用地引渡時期の遅れにより、工期内に完了できないため、路体盛土工及び法面整形工を削除し、掘削工（出入口造成工）を追加する。

2) 地質調査の結果、地耐力が不足し作業ヤード整備が必要となったため、掘削工（作業ヤード整備）及び路体盛土工（作業ヤード整備）を追加する。

2. 地盤改良工

1) 用地引渡時期の遅れにより、工期内に完了できない。また、現地調査の結果、地質条件が悪く土留め仮設が必要となり、工法変更することになったため、固結工を削除する。

2) 地質調査の結果、地質条件が悪く土留め仮設が必要となり、工法変更することになったため、固結工（ICT）を追加する。

3. 擁壁工

用地引渡時期の遅れにより、工期内に完了できない。また、作業土工に伴う隣接地（民地）の一時借地について、地権者の同意を得られなかったため、擁壁工を削除する。

4. 排水構造物工

1) 地質調査の結果、地質条件が悪く土留め仮設が必要となり、工法変更することになったため、作業土工を減工する。

2) 作業土工に伴う隣接地（民地）の一時借地について、地権者の同意を得られず、排水構造物の延長・構造等に変更が生じたため、プレキャストカーポート工および集水枡・マンホール工を増工する。

5. 舗装工

道路管理者協議の結果、現況の歩道舗装の構成から工事用道路出入口の舗装構成に変更する必要があるため、舗装準備工およびアスファルト舗装工を追加する。

6. 防護柵工

道路管理者協議の結果、通学路の安全性を確保する必要があるため、防護柵工を追加する。

7. 構造物撤去工

1) 現地調査の結果、既設構造物等の撤去が必要となったため、防護柵撤去工、構造物撤去工、運搬処分工を追加する。

2) 現地調査の結果、支障木伐採の必要が生じたため、樹木伐採工を追加する。

8. 仮設工

1) 用地引渡時期の遅れにより、工期内に完了できないため、工事用道路工を削除する。

2) 地質調査の結果、地質条件が悪く土留め仮設が必要となったため、土留・仮締切工を追加する。また、地耐力が不足し機械施工ができないため、作業ヤード整備工を追加する。

3) 現地調査の結果、既設水路の水量が多く、仮切り回しする必要があるため、仮水路工を追加する。

4) 現地調査の結果、地盤改良を行うための水が無く、現場まで水道を引き込む必要があるため、水道管引込工を追加する。

5) 警察協議の結果および上記工種の増工に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。

9. 共通仮設工

1) 上記工種の変更および現地精査の結果、運搬費、技術管理費の増工し、役務費を追加する。

2) 現地精査の結果、営繕費を追加する。

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月7日
契約業者名	株式会社島村工業
契約業者の住所	埼玉県比企郡川島町大字牛ヶ谷戸489番地
工事の名称	R5国道17号上尾道路北中野登戸地区改良工事
工事場所	自) 埼玉県鴻巣市北中野 至) 埼玉県鴻巣市登戸
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期 (自)	令和6年4月11日
工期 (至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	182,380,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,398,000円 (税込み)
変更後の契約金額	184,778,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金又は物価の変動によるインフレスライド変更