

（第2回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月26日
契約業者	佐田建設株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7
工事の名称	R6・R7前橋出張所管内維持工事
工事場所	前橋出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工 1式 道路土工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 擁壁工 1式 除草工 1式 セキュリティ対策工 1式 歩道橋安全対策工 1式 応急処理工 1式 除雪工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	363,220,000 円(税込み)
変更金額	33,660,000 円(税込み)
変更後の契約金額	396,880,000 円(税込み)
変更理由	1. 巡視・巡回工 現地精査の結果、数量精算(減)を行う。 2. 道路土工 小八木地区において、未整備箇所の歩道拡幅整備として盛土を行ったため追加増工を行う。 3. 地盤改良工 小八木地区において、未整備箇所の歩道拡幅整備として置き換え工を行ったため追加増工を行う。 4. 舗装工 現地精査の結果、数量精算(減)を行う。 5. 排水構造物工 小八木地区において、未整備箇所の歩道拡幅整備として集水樹等を設置したため追加増工を行う。 6. 防護柵工 小八木地区において、未整備箇所の歩道拡幅整備として転落防止柵を設置したため追加増工を行う。 7. 区画線工 現地精査の結果、数量精算(増)を行う。 8. 道路付属施設工 除草技術の試行の実施や今後の整備方針について検討することを目的に、防草シートを用いた除草作業軽減方法を試行したため追加増工を行う。 9. 擁壁工 小八木地区において、未整備箇所の歩道拡幅整備として重力式擁壁及びプレキャスト擁壁を設置したため追加増工を行う。 10. 除草工 現地精査の結果、数量精算(増)を行う。 11. セキュリティ対策工 電線共同溝・特殊部蓋のセキュリティ対策が未整備である箇所について内蓋を設置したため追加増工を行う。 12. 歩道橋安全対策工 小八木歩道橋において、階段と跨道部の隙間及び跨道部の隙間対策として、ステンレス版を設置、階段部の隙間対策としてポリカーボネート板を設置した。また、並履歩道橋において階段と跨道部の隙間対策としてポリカーボネート板を設置、跨道部の高欄の隙間対策及び高欄高さ対策として、ステンレス版を設置したことにより追加増工を行う。 13. 応急処理工 現地精査の結果、数量精算(増)を行う。 14. 除雪工 現地精査の結果、数量精算(減)を行う。 15. 構造物撤去工 小八木地区において、未整備箇所の歩道拡幅整備として防護柵の撤去及び側溝の取り壊しを行ったため追加増工を行う。 16. 仮設工 現地精査の結果、数量精算(減)を行う。 17. 共通仮設費 技術管理費に、施工調査費、遠隔臨場システム、六角クロム溶出試験費を追加増工する。