

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) アコオ
契 約 業 者 の 住 所	水戸市谷津町細田 1 - 1 2
工 事 の 名 称	R 6 水戸国道管内交通安全対策工事
工 事 場 所	茨城県水戸市大塚町地先外 4 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路修繕工事 (水戸市大塚町地区) 1. 防護柵工 2. 標識工 3. 区画線工 4. 仮設工 5. 共通仮設費 道路修繕工事 (茨城町長岡地区) 6. 舗装工 7. 区画線工 8. 仮設工 道路修繕工事 (水戸市住吉町地区) 9. 区画線工 道路修繕工事 (水戸市けやき台地区) 1 0. 区画線工 1 1. 構造物撤去工 1 2. 仮設工 道路修繕工事 (東海村石神地区) 1 3. 現地調査の結果、東海村石神地区を削除する。 道路修繕工事 (茨城町長岡新田地区) 現地調査の結果、茨城町長岡新田地区を追加する。 1 4. 防護柵工 1 5. 仮設工
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 3 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 2 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	道路修繕工事（水戸市大塚町地区） 1．防護柵工 現地調査の結果、土中式となったため作業土工は削除し、車止めボルト工の本数を増工する。 2．標識工 現地調査の結果、標識板取付部材ボルトが劣化が発見されたため、ボルトの交換を増工する。 3．区画線工 現地調査の結果、区画線工については、数量精査（減）する。 4．仮設工 警察協議の結果及び上記工種の減工に伴い、交通管理工を数量精査（減）する。 5．共通仮設費 受注者と協議の結果、建設現場における遠隔臨場における費用、BIM/CIMを活用工事に要する費用、快適トイレの設置に要する費用を追加する。 道路修繕工事（茨城町長岡地区） 6．舗装工 現地調査の結果、薄層カー舗装工については、数量精査（増）する。 7．区画線工 現地調査の結果、区画線工については、数量精査（増）する。 8．仮設工 警察協議の結果及び上記工種の増工に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。 道路修繕工事（水戸市住吉町地区） 9．区画線工 現地調査の結果、区画線工については、数量精査（増）する。 道路修繕工事（水戸市けやき台地区） 10．区画線工 現地調査の結果、区画線工については、数量精査（増）する。 11．構造物撤去工 工事協議の結果、区画線消去（ウォータージェット式）で発生する汚泥処理のため、運搬処理工を増工する。 12．仮設工 警察協議の結果及び区画線工の増工に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。 道路修繕工事（東海村石神地区） 13．現地調査の結果、東海村石神地区を削除する。 道路修繕工事（茨城町長岡新田地区） 現地調査の結果、茨城町長岡新田地区を追加する。 14．防護柵工 現地調査の結果、防護柵工を追加する。 15．仮設工 警察協議の結果、交通管理工を追加する。
----------------	--